Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA Nº 05/2023. CONSTRUCCION DE 1 DIRECCION EN LA ESCUELA BASICA Nº 1895 PADRE ROMUALDO GRAPILON - ID 423582

		CONSTRUCTORA DOS HERMANOS DE ARQ. DIEGO GUILLERMO FRANCO RUC 4.013.685-0			
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**
1	Cartel de Obra 1x2 (estructura metálica)	Metros cuadrados	2	574.200	1.148.400
2	Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	63,63	4.950	314.969
3	Replanteo	Metros cuadrados	63,63	6.435	409.459
4	Excavación y carga de cimiento con PBC	Metros cúbicos	7,65	445.500	3.408.075
5	Columna de H° A° 15x20 cm	Metros cúbicos	0,71	1.980.000	1.405.800
6	Viga de H° A° 45x20 cm y dado de H° A°	Metros cúbicos	0,73	1.980.000	1.445.400
7	Encadena inferior y superior de H° A° 15x30 cm	Metros cúbicos	2,51	1.980.000	4.969.800
8	Viga de H° A° de 15x20	Metros cuadrados	0,17	1.980.000	336.600
9	Losa sobre puerta y baño	Metros cúbicos	0,34	2.178.000	740.520
10	Muro De 30cm	Metros cuadrados	4	133.650	534.600
11	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	63,63	108.900	6.929.307
12	Aislación De Paredes	Metros cuadrados	13,44	84.150	1.130.976
13	Muro De 0,30 para revocar	Metros cuadrados	48,44	133.650	6.474.006
14	Muro De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	56,8	99.000	5.623.200
15	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	12	19.800	237.600
16	Techo con teja y tejuelon tirante de HºAº con isolant 5 mm (enmiendas con planchuela según de talles en el plano)	Metros cuadrados	84,8	316.800	26.864.640
17	Revoque de Paredes interior, exterior, pilares y vigas	Metros cuadrados	235,75	39.600	9.335.700
18	Contrapiso de H° de cascotes	Metros cuadrados	58	39.600	2.296.800
19	Carpeta para piso	Metros cuadrados	58	29.700	1.722.600
20	Piso cerámico en aulas y galería (pi 4) Esmaltado de alto trafico	Metros cuadrados	58	79.200	4.593.600
21	Zócalo	Metro lineal	53,2	19.800	1.053.360
22	Guarda Obra Baldoson de Hormigón con contrapiso y cordón de ladrillo común 80	Metros cuadrados	28,16	89.100	2.509.056

MUNICIPALIDAD DE SANTA FE DEL PARANÁ
UOC

Antonio R. Quintana C.
Coordinador de la UOC

	cm				
23	Puerta tablero de 1,20 x 2,10 m	Metros cuadrados	1	1.782.000	1.782.000
24	Puerta placa de 0,60 x 2,10 m	Unidad	1	643.500	643.500
25	Ventanas tipo balancines 0,60x0,50 m	Metros cuadrados	0,3	321.750	96.525
26	Ventanas tipo balancines 1,60x1,20 m	Metros cuadrados	7,68	321.750	2.471.040
27	Pintura de tejuelones y tirantes (Color a Definir por la Fiscalización)	Metros cuadrados	84,8	19.800	1.679.040
28	Pintura de Pared látex exterior e interior con enduido, sellador y pintura a dos manos	Metros cuadrados	235,75	44.550	10.502.663
29	Pintura De abertura metálicas	Metros cuadrados	15,66	24.750	387.585
30	Pintura De abertura de madera con barniz	Metros cuadrados	6,3	24.750	155.925
31	Pintura De canaletas	Metro lineal	30	17.820	534.600
32	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms.	Metro lineal	30	69.300	2.079.000
33	Agua corriente y de desagüe cloacal cámara de inspección	Unidad Medida Global	1	1.188.000	1.188.000
34	Cámara séptica tipo 1,50x1,20x1,50 libre	Unidad	1	3.366.000	3.366.000
35	Pozo absorbente tipo 2 de 2,00 x 2,80	Unidad	1	2.772.000	2.772.000
36	Lavatorio con pedestal	Unidad	1	594.000	594.000
37	Inodoro	Unidad	1	584.100	584.100
38	Instalación Eléctrica (Cableria de 2 mm y 4 mm para artefactos, puntos y tomas) según plano	Unidad Medida Global	1	3.861.000	3.861.000
39	Artefactos Eléctricos (5 Elementos Fluorescentes de 2 x 40 whtas colgantes, 2 Ventiladores) exterior (2 Fluorescente de 1 x40 whats)	Unidad Medida Global	1	3.267.000	3.267.000
40	Azulejos	Metros cuadrados	14,25	79.200	1.128.600
41	Pizarrón	Unidad Medida Global	1	792.000	792.000
42	Limpieza final	Unidad Medida Global	1	1.089.000	1.089.000
Precio Total					**122.458.045**

MUNICIPALIDAD DE SANTA FE DEL PARANÁ
UOC

Antonio Ramón Quintana Cristaldo
Encargada de la UOC