*LICITACION POR VIA DE LA EXCEPCIÓN N° 02 /2022 "URGENCIA IMPOSTERGABLE PARA LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN EL GUAIRA" ID Nº 417886*

**Sup. A Trabajar:** 2.100 m2
**Municipio:** Borja
**Dirección:** Colonia 20 de Junio
**Coordenadas:** 25°37'36.5"S 56°07'27.3"W

| Item | Codigo de Catalogo | Descripcion del bien | UN | CANT | P.UNIT. | P.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **TRABAJOS A REALIZAR** | | | | |
| 1 | 72131701-001 | **CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO - 2,100 m2** | | | | |
| 1.1 | | Cartel de obra. | uni | 1,00 | 2.300.000 | 2.300.000 |
| 1.2 | | Replanteo | m2 | 2.100,00 | 7.000 | 14.700.000 |
| 1.3 | | Relleno y compatación de suelo sobre rasante. | m3 | 200,00 | 31.000 | 6.200.000 |
| 1.4 | | Cordón de piedra losa. | ml | 600,00 | 15.000 | 9.000.000 |
| 1.5 | | Colchón de arena gorda en base. | m3 | 200,00 | 75.000 | 15.000.000 |
| 1.6 | | Empedrado con piedra arenisca. | m2 | 2.100,00 | 32.000 | 67.200.000 |
| 1.7 | | Compactación de empedrado. | m2 | 2.100,00 | 4.500 | 9.450.000 |
| 1.8 | | Enripiado de piedra triturada 6ta. | m2 | 2.100,00 | 7.000 | 14.700.000 |
| 1.9 | | Relleno de ranura de cordones. | ml | 600,00 | 10.000 | 6.000.000 |
| 1.10 | | Relleno y compactación de soporte de cordón. | ml | 600,00 | 10.000 | 6.000.000 |
| 1.11 | | Limpieza final de zona de obras. | gl | 1,00 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| | | **PRECIO TOTAL** | | | | **152.050.000** |

**Sup. A Trabajar:** 2.100 m2
**Municipio:** Eugenio A. Garay
**Dirección:** Compañía San José Mcocaya
**Coordenadas:** 25°59'27.2"S 56°10'34.4"W

| Item | Codigo de Catalogo | Descripcion del bien | UN | CANT | P.UNIT. | P.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **TRABAJOS A REALIZAR** | | | | |
| 2 | 72131701-001 | **CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO - 2.100 m2** | | | | |
| 2.1 | | Cartel de obra. | uni | 1,00 | 2.300.000 | 2.300.000 |
| 2.2 | | Replanteo | m2 | 2.100,00 | 7.000 | 14.700.000 |
| 2.3 | | Relleno y compatación de suelo sobre rasante. | m3 | 180,00 | 31.000 | 5.580.000 |
| 2.4 | | Cordón de piedra losa. | ml | 600,00 | 15.000 | 9.000.000 |
| 2.5 | | Colchón de arena gorda en base. | m3 | 180,00 | 75.000 | 13.500.000 |
| 2.6 | | Empedrado con piedra negra. | m2 | 2.100,00 | 32.000 | 67.200.000 |
| 2.7 | | Compactación de empedrado. | m2 | 2.100,00 | 4.500 | 9.450.000 |
| 2.8 | | Enripiado de piedra triturada 6ta. | m2 | 2.100,00 | 7.000 | 14.700.000 |
| 2.9 | | Relleno de ranura de cordones. | ml | 600,00 | 10.000 | 6.000.000 |
| 2.10 | | Relleno y compactación de soporte de cordón. | ml | 600,00 | 10.000 | 6.000.000 |
| 2.11 | | Limpieza final de zona de obras. | gl | 1,00 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| | | **PRECIO TOTAL** | | | | **149.930.000** |

**Sup. A Trabajar:** 1,870 m2
**Municipio:** Felíx Peréz Cardozo
**Direccion:** Tramo 1 Barrio Estacion Tramo 2 Barrio
**Coordenadas:** 25°44'26.2"S 56°30'54.2"W
**Coordenadas:** 25°45'02.3"S 56°30'44.1"W

| Item | Codigo de Catalogo | Descripcion del bien | UN | CANT | P.UNIT. | P.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **TRABAJOS A REALIZAR** | | | | |
| 3.1 | 72131701-001 | **CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO TRAMO 01 - BARRIO ESTACIÓN 1.610 M2** | | | | |
| 3.1.1 | | Cartel de obra. | uni | 1,00 | 2.300.000 | 2.300.000 |
| 3.1.2 | | Replanteo | m2 | 1.610,00 | 7.000 | 11.270.000 |
| 3.1.3 | | Relleno y compatación de suelo sobre rasante. | m3 | 90,00 | 31.000 | 2.790.000 |
| 3.1.4 | | Cordón de piedra losa. | ml | 700,00 | 15.000 | 10.500.000 |
| 3.1.5 | | Colchón de arena gorda en base. | m3 | 90,00 | 75.000 | 6.750.000 |
| 3.1.6 | | Empedrado con piedra arenisca. | m2 | 1.610,00 | 32.000 | 51.520.000 |
| 3.1.7 | | Compactación de empedrado. | m2 | 1.610,00 | 4.500 | 7.245.000 |
| 3.1.8 | | Enripiado de piedra triturada 6ta. | m2 | 1.610,00 | 7.000 | 11.270.000 |
| 3.1.9 | | Relleno de ranura de cordones. | ml | 700,00 | 10.000 | 7.000.000 |
| 3.1.10 | | Relleno y compactación de soporte de cordón. | ml | 700,00 | 10.000 | 7.000.000 |
| 3.1.11 | | Limpieza final de zona de obras. | gl | 1,00 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| | | **PRECIO TOTAL** | | | | **119.145.000** |

LARRAMENDIA CONSTRUCCIONES
Marcial Larramendia
Gerente Propietario

| Item | Codigo de Catalogo | Descripcion del bien | UN | CANT | P.UNIT. | P.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TRABAJOS A REALIZAR | | | | |
| 3.2 | 72131701-001 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO TRAMO 02 - BARRIO SAN PEDRO 260 m2 | | | | |
| 3.2.1 | | Cartel de obra. | uni | 1,00 | 2.300.000 | 2.300.000 |
| 3.2.2 | | Replanteo | m2 | 260,00 | 7.000 | 1.820.000 |
| 3.2.3 | | Relleno y compatación de suelo sobre rasante. | m3 | 6,00 | 31.000 | 186.000 |
| 3.2.4 | | Cordón de piedra losa. | ml | 120,00 | 15.000 | 1.800.000 |
| 3.2.5 | | Colchón de arena gorda en base. | m3 | 6,00 | 75.000 | 450.000 |
| 3.2.6 | | Empedrado con piedra arenisca. | m2 | 260,00 | 32.000 | 8.320.000 |
| 3.2.7 | | Compactación de empedrado. | m2 | 260,00 | 4.500 | 1.170.000 |
| 3.2.8 | | Enripiado de piedra triturada 6ta. | m2 | 260,00 | 7.000 | 1.820.000 |
| 3.2.9 | | Relleno de ranura de cordones. | ml | 120,00 | 10.000 | 1.200.000 |
| 3.2.10 | | Relleno y compactación de soporte de cordón. | ml | 120,00 | 10.000 | 1.200.000 |
| 3.2.11 | | Limpieza final de zona de obras. | gl | 1,00 | 939.000 | 939.000 |
| | | PRECIO TOTAL | | | | 21.205.000 |

**Sup. A Trabajar:** 2.100 m2
**Municipio:** Mbocayaty

**Dirección:** Compañía Jorge Naville
**Coordenadas:** 25°42'60.0"S 56°20'03.5"W

| Item | Codigo de Catalogo | Descripcion del bien | UN | CANT | P.UNIT. | P.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TRABAJOS A REALIZAR | | | | |
| 4 | 72131701-001 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO 2.100 m2 | | | | |
| 4.1 | | Cartel de obra. | uni | 1,00 | 2.300.000 | 2.300.000 |
| 4.2 | | Replanteo | m2 | 2.100,00 | 7.000 | 14.700.000 |
| 4.3 | | Relleno y compatación de suelo sobre rasante. | m3 | 150,00 | 31.000 | 4.650.000 |
| 4.4 | | Cordón de piedra losa. | ml | 700,00 | 15.000 | 10.500.000 |
| 4.5 | | Colchón de arena gorda en base. | m3 | 150,00 | 75.000 | 11.250.000 |
| 4.6 | | Empedrado con piedra arenisca. | m2 | 2.100,00 | 32.000 | 67.200.000 |
| 4.7 | | Compactación de empedrado. | m2 | 2.100,00 | 4.500 | 9.450.000 |
| 4.8 | | Enripiado de piedra triturada 6ta. | m2 | 2.100,00 | 7.000 | 14.700.000 |
| 4.9 | | Relleno de ranura de cordones. | ml | 700,00 | 10.000 | 7.000.000 |
| 4.10 | | Relleno y compactación de soporte de cordón. | ml | 700,00 | 10.000 | 7.000.000 |
| 4.11 | | Limpieza final de zona de obras. | gl | 1,00 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| | | PRECIO TOTAL | | | | 150.250.000 |

**Sup. A Trabajar:** 2.100 m2
**Municipio:** Ñumi

**Dirección:** Compañía Cerro Cora
**Coordenadas:** 25°55'52.0"S 56°17'54.7"W

| Item | Codigo de Catalogo | Descripcion del bien | UN | CANT | P.UNIT. | P.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TRABAJOS A REALIZAR | | | | |
| 5 | 72131701-001 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO 2.100 m2 | | | | |
| 5.1 | | Cartel de obra. | uni | 1,00 | 2.300.000 | 2.300.000 |
| 5.2 | | Replanteo | m2 | 2.100,00 | 7.000 | 14.700.000 |
| 5.3 | | Relleno y compatación de suelo sobre rasante. | m3 | 150,00 | 31.000 | 4.650.000 |
| 5.4 | | Cordón de piedra losa. | ml | 700,00 | 15.000 | 10.500.000 |
| 5.5 | | Colchón de arena gorda en base. | m3 | 150,00 | 75.000 | 11.250.000 |
| 5.6 | | Empedrado con piedra arenisca. | m2 | 2.100,00 | 32.000 | 67.200.000 |
| 5.7 | | Compactación de empedrado. | m2 | 2.100,00 | 4.500 | 9.450.000 |
| 5.8 | | Enripiado de piedra triturada 6ta. | m2 | 2.100,00 | 7.000 | 14.700.000 |
| 5.9 | | Relleno de ranura de cordones. | ml | 700,00 | 10.000 | 7.000.000 |
| 5.10 | | Relleno y compactación de soporte de cordón. | ml | 700,00 | 10.000 | 7.000.000 |
| 5.11 | | Limpieza final de zona de obras. | gl | 1,00 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| | | PRECIO TOTAL | | | | 150.250.000 |

**Sup. A Trabajar:** 4.200 m2
**Municipio:** Paso Yobai

**Dirección:** Compañía SAN FRANCISCO
**Coordenadas:** 25°43'37.8"S 55°55'51.9"W

| Item | Codigo de Catalogo | Descripcion del bien | UN | CANT | P.UNIT. | P.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TRABAJOS A REALIZAR | | | | |
| 6 | 72131701-001 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO - 4.200 M2 | | | | |
| 6.1 | | Cartel de obra. | uni | 1,00 | 2.300.000 | 2.300.000 |
| 6.2 | | Replanteo | m2 | 4.200,00 | 7.000 | 29.400.000 |
| 6.3 | | Relleno y compatación de suelo sobre rasante. | m3 | 420,00 | 31.000 | 13.020.000 |

"ZARRACHENDA" Construcciones
Marcial Zarracheda
Gerente Propietario

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.4 | | Cordón de piedra losa. | ml | 1.200,00 | 15.000 | 18.000.000 |
| 6.5 | | Colchón de arena gorda en base. | m3 | 420,00 | 75.000 | 31.500.000 |
| 6.6 | | Empedrado con piedra arenisca. | m2 | 4.200,00 | 32.000 | 134.400.000 |
| 6.7 | | Compactación de empedrado. | m2 | 4.200,00 | 4.500 | 18.900.000 |
| 6.8 | | Enripiado de piedra triturada 6ta. | m2 | 4.200,00 | 7.000 | 29.400.000 |
| 6.9 | | Relleno de ranura de cordones. | ml | 1.200,00 | 10.000 | 12.000.000 |
| 6.10 | | Relleno y compactación de soporte de cordón. | ml | 1.200,00 | 10.000 | 12.000.000 |
| 6.11 | | Limpieza final de zona de obras. | gl | 1,00 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| | | **PRECIO TOTAL** | | | | **302.920.000** |

**Sup. A Trabajar:** 2.100 m2
**Municipio:** Villarrica

**Dirección:** Compañía Caroveni
**Coordenadas:** 25°46'31.2"S 56°28'48.8"W

| Item | Codigo de Catalogo | Descripcion del bien | UN | CANT | P.UNIT. | P.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **TRABAJOS A REALIZAR** | | | | |
| 7 | 72131701-001 | **CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO 2.100 m2** | | | | |
| 7.1 | | Cartel de obra. | uni | 1,00 | 2.300.000 | 2.300.000 |
| 7.2 | | Replanteo | m2 | 2.100,00 | 7.000 | 14.700.000 |
| 7.3 | | Relleno y compatación de suelo sobre rasante. | m3 | 150,00 | 31.000 | 4.650.000 |
| 7.4 | | Cordón de piedra losa. | ml | 700,00 | 15.000 | 10.500.000 |
| 7.5 | | Colchón de arena gorda en base. | m3 | 150,00 | 75.000 | 11.250.000 |
| 7.6 | | Empedrado con piedra arenisca. | m2 | 2.100,00 | 32.000 | 67.200.000 |
| 7.7 | | Compactación de empedrado. | m2 | 2.100,00 | 4.500 | 9.450.000 |
| 7.8 | | Enripiado de piedra triturada 6ta. | m2 | 2.100,00 | 7.000 | 14.700.000 |
| 7.9 | | Relleno de ranura de cordones. | ml | 700,00 | 10.000 | 7.000.000 |
| 7.10 | | Relleno y compactación de soporte de cordón. | ml | 700,00 | 10.000 | 7.000.000 |
| 7.11 | | Limpieza final de zona de obras. | gl | 1,00 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| | | **PRECIO TOTAL** | | | | **150.250.000** |
| | | | | | **TOTAL GENERAL** | **1.196.000.000** |

**Firma**
**Nombre:** Marcial Larramedia Peralta
**En calidad de:** Propietario

"LARRAMENDIA" Construcciones
Marcial Larramendia
Gerente Propietario