Ítems del llamado REPARACION Y RECONSTRUCCION DE AULA PLANTA ALTA ESC. BAS. RI3 CORRALES (primera parte) con ID: 337449						
		CUADRO COMPARATIVO			**ITINERA S.A.**	
Ítem	Código Catálog	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-002	REPARACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE AULA PLANTA ALTA	Unidad Medida Global	1		0
1.1		TRABAJOS PRELIMINARES				0
1.1.1		DESPEJES DE VIGAS Y PILARES DE GALERIA	Unidad Medida Global	1	2,476,291	2,476,291
1.1.2		DESPEJE DE VIGA CUMBRERA EXISTENTE	Unidad Medida Global	1	1,410,285	1,410,285
1.1.3		DESPEJE TOTAL DE ESCALERA DE HºAº EXISTENTE	Unidad Medida Global	1	1,410,285	1,410,285
1.2		ESTRUCTURA DE HºAº				0
1.2.1		PILARES DE HºAº	Metros cúbicos	0.27	2,210,211	596,757
1.2.2		VIGAS Y DADO DE HºAº	Metros cúbicos	1.25	2,174,612	2,718,265
1.2.3		ENCADENADOS DE HºAº	Metros cúbicos	1.25	1,806,495	2,258,119
1.2.4		LOSETA DE HºAº SOBRE PUERTA DE ACCESO	Unidad	1	229,244	229,244
1.3		MUROS DE ELEVACION				0
1.3.1		DE 0,15 PARA REVOCAR	Metros cuadrados	4.6	98,901	454,945
1.3.2		DE 0,30 VISTO AMBAS CARAS DE LADRILLOS COMUNES PRENSADOS	Metros cuadrados	57.75	207,596	11,988,669
1.3.3		DE 0,30 VISTO A UNA CARA DE LADRILLOS COMUNES PRENSADOS	Metros cuadrados	17.2	198,981	3,422,473
1.3.4		ENVARILLADO BAJO ABERTURAS 2?8 POR HILADA (2HILADAS)	Metro lineal	25.2	20,334	512,417
1.4		PILARES				0
1.4.1		DE 0,30x0,30 PARA REVOCAR	Metro lineal	10.2	105,476	1,075,855
1.5		TECHO				0
1.5.1		TEJAS DE TEJUELONES PRENSADAS A MAQUINA Y TIRANTES DE HºAº DE 2¨x 6¨	Metros cuadrados	101.5	202,200	20,523,300
1.6		REVOQUE				0
1.6.1		DE PAREDES INTERIOR Y EXTERIOR A UNA CAPA	Metros cuadrados	43.6	35,142	1,532,191
1.6.2		DE PILARES DE 0,30x0,30 CM	Metro lineal	10.2	49,199	501,830
1.6.3		DE PILARES GALERIA HºAº	Metro lineal	6.66	48,194	320,972
1.6.4		DE VIGA CUMBRERA Y GALERIA HºAº	Metros cuadrados	16.15	48,194	778,333
1.7		CONTRAPISO DE Hº DE CASCOTES 7 CMS	Metros cuadrados	67.6	38,724	2,617,742
1.8		PISO MOSAICO GRANITICO BASE GRIS PULIDO DE 30X30 CMS	Metros cuadrados	67.6	151,775	10,259,990
1.9		ZOCALO MOSAICO GRANITICO BASE GRIS PULIDO DE 10x30 CMS	Metro lineal	33.5	39,587	1,326,165
1.10		ABERTURAS METALICAS				0
1.10.1		PUERTA METALICA DE 1,20 x 2,10 CON MARCO Y HERRAJES	Unidad	1	1,196,055	1,196,055

1.10.2		VENTANAS BALANCINES DE 1,50x1,68 CMS	Metros cuadrados	17.64	258,722	4,563,856
1.10.3		BARANDA METALICA EN ESCALERA DE P.A. Y GALERIA	Metros cuadrados	29	353,574	10,253,646
1.11		ALFEIZAR VENTANAS				0
1.11.1		DE REVOQUE 1:3 (CEMENTO-ARENA)	Metro lineal	11.3	24,945	281,879
1.11.2		DE LADRILLOS COMUNES TIPO SARDINEL	Metro lineal	6	52,660	315,960
1.12		PINTURAS				0
1.12.1		DE PAREDES PILARES EN PAREDES Y GALERIA A LA CAL-BASE PARA LATEX	Metros cuadrados	72	10,471	753,912
1.12.2		DE PAREDES PILARES EN PAREDES Y GALERIA AL LATEX	Metros cuadrados	72	19,433	1,399,176
1.12.3		DE VIGA CUMBRERA Y GALERIA AL LATEX	Metros cuadrados	16.15	19,433	313,843
1.12.4		DE BALANCINES CON PINTURA SINTETICA	Metros cuadrados	17.64	31,801	560,970
1.12.5		DE LADRILLOS VISTOS CON ANTIMOHO INCOLORO	Metros cuadrados	132.7	18,493	2,454,021
1.12.6		DE TEJUELONES CON BARNIZ	Metros cuadrados	92	21,055	1,937,060
1.12.7		DE BARANDA METALICA CON PINTURA SINTETICA	Metros cuadrados	29	31,801	922,229
1.12.8		DE PUERTA METALICA CON PINTURA SINTETICA	Metros cuadrados	7.3	31,801	232,147
1.12.9		DE TIRANTES Y LISTON DE BOCA HºAº AL LATEX	Metros cuadrados	60.3	9,716	585,875
1.12.10		CANALETA Y CAÑO DE BAJADA CON PINTURA SINTETICA	Metro lineal	33	18,123	598,059
1.13		VIDRIOS DOBLES DE 4MM	Metros cuadrados	17.64	164,425	2,900,457
1.14		DESAGUE PLUVIAL				0
1.14.1		CANALETA Y CAÑO DE BAJADA Nº26-DESARROLLO 40 CMS	Metro lineal	33	72,025	2,376,825
1.15		REGISTRO DE 20x20x20 P/ DESAGUE DE CAÑO DE BAJADA	Unidad	1	207,756	207,756
1.16		INSTALACIONES ELÉCTRICAS				0
1.16.1		INSTALACION DE TABLERO TS11 DE 10AG	Unidad	6	98,129	588,774
1.16.2		INSTALACION DE TABLEROS DE COMANDO TC	Unidad	8	98,129	785,032
1.16.3		INSTALACION DE LOS TABLEROS COMANDO DE VENTILADORES	Unidad	8	98,129	785,032
1.16.4		ALIMENTACION DE LOS CIRCUITOS DE LUCES	Unidad	12	98,129	1,177,548
1.16.5		ALIMENTACION DE LOS CIRCUITOS DE TOMAS	Unidad	6	98,129	588,774
1.16.6		ALIMENTACION DE LOS CIRCUITOS DE VENTILADORES	Unidad	8	98,129	785,032
1.16.7		ALIMENTACION DE LOS CIRCUITOS DEL TC	Unidad	8	98,129	785,032
1.17		ARTEFACTOS ELÉCTRICOS				0
1.17.1		ARTEFACTOS FLUORESCENTES DE 3x40 W	Unidad	6	238,163	1,428,978
1.17.2		ARTEFACTOS FLUORESCENTES DE 1x40 W C/ FOTOCELULA EN GALERIA	Unidad	2	184,763	369,526
1.17.3		TABLERO TS 10 DE 10 AG CON BARRA DE FASE Y NEUTRO	Unidad	1	729,034	729,034
1.17.4		TABLERO TC DE 6 AG	Unidad	1	407,922	407,922
1.17.5		TABLERO DE TCV PARA 4 LLAVES DE VENTILADORES	Unidad	1	375,027	375,027

Lic. Eligio Acosta
Director de UOC

1.17.6		VENTILADORES DE TECHO DE 56¨	Unidad	4	668,923	2,675,692
1.18		MOBILIARIOS				0
1.18.1		PIZARRONES	Unidad	1	1,439,889	1,439,889
1.19		LIMPIEZA FINAL	Metros cuadrados	72.8	1,515	110,292
1.20		VALLADO PROTECCIÓN DE OBRA	Unidad Medida Global	1	702,521	702,521
1.21		OBRADOR	Unidad Medida Global	1	1,512,814	1,512,814
1.22		CARTEL INDICADOR MEDIDA (1,00x2,00) m CHAPA Nº 24, BASTIDOR CAÑO DE (25 x 25) M BASE: DOS ESTRUCTURAS METALICO TRIANGULAR DE 15CM., ALTURA 4,00M	Unidad Medida Global	1	1,512,814	1,512,814
					Precio Total	115,027,586

LIC. ELIGIO ACOSTA, DIRECTOR DE UOC