MUNICIPALIDAD DE REPATRIACIÓN
Dpto. de Caaguazú- República del Paraguay
Telefax: 0522-230011- 230 154 - e-mail: muni_repa@hotmail.com

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

OBRA: REPARACIÓN DE AULAS ESCUELA BÁSICA Nº 6.859 ESPIRITU SANTO

				CONSTRUCCIONES CRISPIN CASTILLO	
Ítem	**Descripción**	**Cantidad**	**U. de Medida**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
A.	**TRABAJOS PRELIMINARES**				
1	Desmonte de techo sin reutilización	85,00	M2	35.000	2.975.000
2	Desmonte de tablas de pared de madera, hasta 0,60m de altura.	27,60	M2	51.500	1.421.400
B.	**ESTRUCTURA**				
1	Zapata de hormigón armado de 0,60x0.60x0.25 para 6 pilares de varillas	0,86	M3	3.410.000	2.946.240
C.	**PARED**				-
1	Aislación horizontal de mampostería, revoque hidrófugo y pintura asfáltica colocada en cara superior	46,00	ML	22.000	1.012.000
2	Mampostería de elevación de ladrillos comunes, caras vista, h: 0,60 por debajo de la pared de madera	27,60	M2	110.500	3.049.800
3	Colocación de tablas, reutilizacion de las existentes, nueva altura	1,00	Gl.	3.500.000	3.500.000
D.	**TECHO**				-
1	Arreglo de techo exitente de tejas, colocacion de nuevas tejas en ciertos lugares	1,00	Gl.	2.550.000	2.550.000
2	Techo de chapa galvanizada con estructura de perfiles y membrana termoacústica, incluye 6 pilares	90,00	M2	305.000	27.450.000
E.	**INSTALACION ELECTRICA**				-
2	Instalacion de nuevas luces en pabellon cambio de techo, artefacto flourescente	12,00	BC	153.000	1.836.000
F.	**CONTRAPISO-PISO**				-
1	Arreglo de alizada de cemento existente	80,00	M2	25.000	2.000.000
G.	**PINTURA**				-
1	Pintura general de paredes, al latex	655,00	M2	27.200	17.816.000
H.	**LIMPIEZA FINAL Y RETIRO DE ESCOMBROS**	1,00	GL.	2.500.000	2.500.000
	TOTAL				**69.056.440**

MUNICIPALIDAD DE REPATRIACIÓN
U.O.C.
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

Lourdes T. Duarte B.
Responsable UOC
Municipalidad de Repatriación