Municipalidad del Distrito de Villeta
Pbro. Enrique Schoenfeld y Mcal. Estigarribia Villeta - Paraguay
Tel. 0225 952 333 / 0225 952 225 Email: uoc_munivilleta@hotmail.com
VISITE VILLETA CIUDAD INDUSTRIAL Y PORTUARIA

# CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

## CONTRATACION DIRECTA Nº 18/2017 - ID Nº 333.892

## "PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LAS CALLES YTORORO E/ AMAMBAY Y CENTENARIO DEL BARRIO SAN JOSÉ DE LA CIUDAD DE VILLETA."

| OFERENTES | | | | RC SERVICIOS GENERALES RUC Nº 1482653-4 | | SAN EXPEDITO CONSULTORA RUC Nº 1513152-1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ítems | Descripción | Unidad de medida | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido) | Precio Total (IVA incluido) | Precio Unitario (IVA incluido) | Precio Total (IVA incluido) |
| 1 | Replanteo y marcación | gl | 1 | 851.840 | 851.840 | 1.250.000 | 1.250.000 |
| 2 | Preparación de terreno para empedrado | gl | 1 | 1.846.460 | 1.846.460 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 3 | Provisión y colocación de cordón Hº: altura de cordón 40 cm, longitud 50 cm, espesor 7cm. Dosaje 1:3:5 | ml | 774 | 10.406 | 8.054.244 | 10.000 | 7.740.000 |
| 4 | Colchón de arena para empedrado. Espesor promedio 20 cm. | m2 | 2.709 | 7.021 | 19.019.889 | 9.000 | 24.381.000 |
| 5 | Piedra tipo basáltica maseada libre de descomposición | m2 | 2.709 | 11.132 | 30.156.588 | 9.500 | 25.735.500 |
| 6 | Construcción de pavimento tipo empedrado (MO) | m2 | 2.709 | 16.133 | 43.704.297 | 15.000 | 40.635.000 |
| 7 | Relleno para compactacion triturada 7a | m2 | 2.709 | 2.178 | 5.900.202 | 2.500 | 6.772.500 |
| 8 | Compactación mecánica con plancha vibro compactadora | m2 | 2.709 | 2.460 | 6.664.140 | 3.200 | 8.668.800 |
| 9 | Limpieza final y retiro de escombros | gl | 1 | 484.000 | 484.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| | | | TOTAL: | | 116.681.660 | | 119.682.800 |

MUNICIPALIDAD DE VILLETA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CYNTHIA GIMÉNEZ
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
MUNICIPALIDAD DE VILLETA