MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARÉ

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Tte. Nicasio Insaurralde esq. Domingo Martínez de Irala
Teléfono: (0293) 932368

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL CEMENTERIO ALMA EN PAZ Y EN LA COMPAÑÍA NUEVA ESPERANZA CON ID: 432032

					Construcciones Luisito		CONSTRU-MAPCH	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	82101502-004	Cartel indicador - Construcción de pavimento tipo empedrado en el Cementerio "Almas en Paz"	Unidad Medida Global	1	800.000	800.000	800.000	800.000
2	72131601-9974	Marcación y replanteo	Metros cuadrados	1.165	2.100	2.446.500	2.300	2.679.500
3	72102905-001	Relleno y compactación con suelo seleccionado	Metros cúbicos	42,11	95.000	4.000.450	95.000	4.000.450
4	72131601-002	Preparación de terreno y de caja para empedrado	Metros cuadrados	1.165	2.300	2.679.500	2.300	2.679.500
5	72131601-002	Colchon de arena para empedrado espesor de 0,20	Metros cuadrados	1.165	9.200	10.718.000	9.200	10.718.000
6	72131701-002	Construcción de pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	1.165	42.550	49.570.750	42.550	49.570.750
7	72102905-001	Compactación mecanica y relleno entre piedras con arena lavada de rio y ripio	Metros cuadrados	1.165	3.450	4.019.250	3.450	4.019.250
8	72101703-004	Provisión y Colocación de cordon de hormigon 30 cm, largo: 50 cm, ancho: 10 cm, dosaje: 1:3:5	Metro lineal	466	36.800	17.148.800	36.800	17.148.800
9	72101703-004	Macizada de Cordones con mortero 1:3 (cemento, arena lavada), terminación pintura a la cal	Metro lineal	466	5.750	2.679.500	5.750	2.679.500
10	72153507-001	Limpieza final de Obras y retiro de escombros - Construcción de pavimento tipo empedrado en el Cementerio "Almas en Paz"	Metros cuadrados	1.165	1.200	1.398.000	1.200	1.398.000
11	82101502-004	Cartel indicador - Construcción de pavimento tipo empedrado en la Compañía Nueva Esperanza	Unidad Medida Global	1	800.000	800.000	800.000	800.000

12	72131601-9974	Marcación y replanteo	Metros cuadrados	780,8	2.300	1.795.840	2.300	1.795.840
13	72131601-002	Preparación de terreno y de caja para empedrado	Metros cuadrados	780,8	2.300	1.795.840	2.300	1.795.840
14	72131601-002	Colchon de arena para empedrado espesor de 0,20	Metros cuadrados	780,8	9.200	7.183.360	9.200	7.183.360
15	72131601-002	Construcción de pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	780,8	42.550	33.223.040	42.550	33.223.040
16	72102905-001	Compactación mecanica y relleno entre piedras con arena lavada de rio y ripio	Metros cuadrados	780,8	3.450	2.693.760	3.450	2.693.760
17	72101703-004	Provisión y Colocación de cordon de hormigon 30 cm, largo: 50 cm, ancho: 10 cm, dosaje: 1:3:5	Metro lineal	195,2	36.800	7.183.360	36.800	7.183.360
18	72101703-004	Macizada de Cordones con mortero 1:3 (cemento, arena lavada), terminación pintura a la cal	Metro lineal	195,2	5.700	1.112.640	5.750	1.122.400
19	72153507-001	Limpieza final de Obras y retiro de escombros - Construcción de pavimento tipo empedrado en la Compañía Nueva Esperanza	Metros cuadrados	780,8	1.000	780.800	1.200	936.960
Precio Total						**152.029.390**		**152.428.310**

MUNICIPALIDAD DE GUADALAMBARE

.....

CP Leticia M. Echeverz

Directora de la UOC