DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas

amado a Contratación Directa N° 10/2017 "CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO Y ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS Y SUBURBANA

		PS CONSTRUCCIONES					CJ FERNANDEZ CONSTRUCCIONES														
Item	Descripción	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	LOTE 1																				
1	Replanteo y marcaciones	220.000	1	N/A	N/A	220.000	250.000	1	N/A	N/A	250.000										
2	Excavaciones y movimiento de suelo	468.050	1	N/A	N/A	468.050	470.000	1	N/A	N/A	470.000										
3	Hormigon Armado:Viga 20x30 (varilla conformada 3 fi del 12mm inferior, 2 fi del 10mm superior, estribos fi del 6mm cada 15cm, dosificación 1:2:4 cemento, arena lavada y piedra triturada 4ta especial)	2.145.000	0,45	N/A	N/A	965.250	2.150.000	0,45	N/A	N/A	967.500										
4	Hormigon Armado:Losa de 12cm (varilla conformada fi del 10mm parrilla cada 15cm, dosificación 1:2:4 cemento, arena lavada y piedra triturada 4ta especial)	2.145.000	1,8	N/A	N/A	3.861.000	2.100.000	1,8	N/A	N/A	3.780.000										
5	Muro/Base De piedra bruta colocada (ancho mínimo de 60cm)	363.000	13	N/A	N/A	4.719.000	360.000	13	N/A	N/A	4.680.000										
6	Relleno y compactacion con arena gorda y ripio	98.450	10	N/A	N/A	984.500	98.450	10	N/A	N/A	984.500										
7	Limpieza Final	275.000	1	N/A	N/A	275.000	280.000	1	N/A	N/A	280.000										
	TOTAL					**11.492.800**					**11.412.000**										
	LOTE 2																				
1	Replanteo y marcaciones	220.000	1	N/A	N/A	220.000	250.000	1	N/A	N/A	250.000										
2	Excavaciones y movimiento de suelo	468.000	1	N/A	N/A	468.000	470.000	1	N/A	N/A	470.000										
3	Hormigon Armado:Viga 20x30 (varilla conformada 3 fi del 12mm inferior, 2 fi del 10mm superior, estribos fi del 6mm cada 15cm, dosificación 1:2:4 cemento, arena lavada y piedra triturada 4ta especial)	2.145.000	0,3	N/A	N/A	643.500	2.150.000	0,3	N/A	N/A	645.000										
4	Hormigon Armado:Losa de 12cm (varilla conformada fi del 10mm parrilla cada 15cm, dosificación 1:2:4 cemento, arena lavada y piedra triturada 4ta especial)	2.145.000	0,45	N/A	N/A	965.250	2.100.000	0,45	N/A	N/A	945.000										
5	Muro/Base De piedra bruta colocada (ancho mínimo de 60cm)	363.000	3,3	N/A	N/A	1.197.900	363.000	3,3	N/A	N/A	1.197.900										
6	Relleno y compactacion con arena gorda y ripio	98.450	13	N/A	N/A	1.279.850	98.450	13	N/A	N/A	1.279.850										
7	Limpieza Final	275.000	1	N/A	N/A	275.000	280.000	1	N/A	N/A	280.000										
	TOTAL					**5.049.500**					**5.067.750**										

MUNICIPALIDAD DE TOBATI
U.O.C

C.P María Elena Núñez Falcu
Encargada de U.O.C
Municipalidad de Tobati

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas

Llamado a Contratación Directa Nº 10/2017 "CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO Y ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS Y SUBURBANAS"

		PS CONSTRUCCIONES					CJ FERNANDEZ CONSTRUCCIONES									
Item	Descripción	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
						LOTE 3										
1	Replanteo y marcaciones	220.000	1	N/A	N/A	220.000	250.000	1	N/A	N/A	250.000					
2	Excavaciones y movimiento de suelo	644.050	1	N/A	N/A	644.050	650.000	1	N/A	N/A	650.000					
3	Colocación de tubos de H°A° de 80cm de diámetro	825.000	8	N/A	N/A	6.600.000	840.000	8	N/A	N/A	6.720.000					
4	Muro de cabecera y estribos de piedra bruta colocada (ancho mínimo de 40cm)	335.500	8,7	N/A	N/A	2.918.850	335.500	8,7	N/A	N/A	2.918.850					
5	Relleno y compactacion con arena gorda y ripio	98.450	17	N/A	N/A	1.673.650	98.450	17	N/A	N/A	1.673.650					
6	Limpieza Final	275.000	1	N/A	N/A	275.000	280.000	1	N/A	N/A	280.000					
	TOTAL					**12.331.550**					**12.492.500**					
						LOTE 4										
1	Replanteo y marcaciones	220.000	1	N/A	N/A	220.000	250.000	1	N/A	N/A	250.000					
2	Excavaciones y movimiento de suelo	644.050	1	N/A	N/A	644.050	650.000	1	N/A	N/A	650.000					
3	Colocación de tubos de H°A° de 80cm de diámetro	825.000	8	N/A	N/A	6.600.000	850.000	8	N/A	N/A	6.800.000					
4	Muro de cabecera y estribos de piedra bruta colocada (ancho mínimo de 40cm)	335.500	8,7	N/A	N/A	2.918.850	335.500	8,7	N/A	N/A	2.918.850					
5	Relleno y compactacion con arena gorda y ripio	98.450	17	N/A	N/A	1.673.650	98.450	17	N/A	N/A	1.673.650					
6	Limpieza Final	275.000	1	N/A	N/A	275.000	280.000	1	N/A	N/A	280.000					
						12.331.550					**12.572.500**					

MUNICIPALIDAD DE TOBATI
U.O.C.

Maria Elena Nuñez Feliu
Encargada de U.O.C
Municipalidad de Tobati

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas

Llamado a Contratación Directa N° 10/2017 "CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN ZONAS URBANAS Y SUBURBANAS"

		PS CONSTRUCCIONES					CJ FERNANDEZ CONSTRUCCIONES									
Item	Descripción	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
				LOTE 5												
1	Replanteo y marcaciones	220.000	1	N/A	N/A	220.000	250.000	1	N/A	N/A	250.000					
2	Excavaciones y movimiento de suelo	495.000	1	N/A	N/A	495.000	450.000	1	N/A	N/A	450.000					
3	Colocación de tubos de H°A° de 60cm de diámetro	764.500	5	N/A	N/A	3.822.500	764.500	5	N/A	N/A	3.822.500					
4	Muro de cabecera y estribos de piedra bruta colocada (ancho mínimo de 40cm)	335.500	8,7	N/A	N/A	2.918.850	350.000	8,7	N/A	N/A	3.045.000					
5	Relleno y compactacion con arena gorda y ripio	98.450	9,8	N/A	N/A	964.810	98.450	9,8	N/A	N/A	964.810					
6	Limpieza Final	275.000	1	N/A	N/A	275.000	280.000	1	N/A	N/A	280.000					
	TOTAL					**8.696.160**					**8.812.310**					
				LOTE 6												
1	Replanteo y marcaciones	220.000	1	N/A	N/A	220.000	250.000	1	N/A	N/A	250.000					
2	Excavaciones y movimiento de suelo	644.050	1	N/A	N/A	644.050	650.000	1	N/A	N/A	650.000					
3	Colocación de tubos de H°A° de 80cm de diámetro	825.000	8	N/A	N/A	6.600.000	850.000	8	N/A	N/A	6.800.000					
4	Muro de cabecera y estribos de piedra bruta colocada (ancho mínimo de 40cm)	335.500	8,7	N/A	N/A	2.918.850	335.500	8,7	N/A	N/A	2.918.850					
5	Relleno y compactacion con arena gorda	98.450	17	N/A	N/A	1.673.650	98.450	17	N/A	N/A	1.673.650					
6	Limpieza Final	275.000	1	N/A	N/A	275.000	280.000	1	N/A	N/A	280.000					
						12.331.550					**12.572.500**					

MUNICIPALIDAD DE TOBATI
U.O.C.

C.P. María Elena Núñez Feliu
Encargada de U.O.C
Municipalidad de Tobati