CUADRO COMPARATIVO

TINO SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES

Ítems del llamado Construccion de Empedrado en el Bº Rayito de Sol. Tramo II con ID: 330710

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
1	72131701-002	Trazado y replanteo de obra	Metros cuadrados	1.224	3.200	3.916.800
2	72131701-002	Preparacion del terreno	Metros cuadrados	1.224	6.000	7.344.000
3	72131701-002	Colchon de arena lavada	Metros	1.088	10.000	10.880.000
4	72131701-002	Baden de Ho Ao, (2,00x9,00x0,12), armadura hierro de 8 mm	Metro lineal	4,32	1.540.000	6.652.800
5	72131701-002	Cordon premoldado	Metro lineal	272	24.500	6.664.000
6	72131701-002	Canaleta desague pluvial, (0,50x272,00x0,10), armadura de 6 mm	Metros cúbicos	13,6	1.750.000	23.800.000
7	72131701-002	Empedrado	Metros cuadrados	1.088	43.200	47.001.600
8	72131701-002	Cartel de Obra	Unidad	1	1.600.000	1.600.000
9	72131701-002	Limpieza Final	Unidad Medida Global	1	1.000.000	1.000.000
Precio Total						**108.859.200**

Abg. Orlando Diosnel Fernández
Encargado U.O.C