Cuadro Comparativo de Ofertas

LOTE 1 - CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE SIN NOMBRE TRAMO 3384 Y 3385 DE LA CÑIA. 4TA. YCUA CORA BARRIO SAN MIGUEL

Item	Descripción	SIPACC					AC CONSTRUCCIONES					ING. IGNACIO JAVIER EDWARDS				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	TRABAJOS PRELIMINARES															
1	RESIDENTE TOPOGRAFICO REPLANTEO Y MARCACION			480	1.750	840.000			480	1.960	940.800			480	1.920	921.600
2	CARTEL INDICADOR MEDIDA (2,00 X 1,00) m CHAPA N° 18, BASTIDOR CAÑO DE (25 X 25) M, BASE: DOS ESTRUCTURA METALICA TRIANGULAR DE 15CM ., ALTURA 3,20 M.			1	900.000	900.000			1	960.400	960.400			1	940.800	940.800
	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO															
3	EXCAVACION Y PERFILADO MOTO NIVELADORA (CAJA EMPEDRADO) PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO, CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION Y CON ARENA, REPOSICION DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA, ENCALADO Y PINTURA DE CORDON (A LA CAL)			480	36.500	17.520.000			480	38.220	18.345.600			480	37.440	17.971.200
4	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS DE ALTURA 25 CM, LARGO:50 CM, ANCHO:8 CM, DOSAJE: 1:3:5			120	14.000	1.680.000			120	14.700	1.764.000			120	14.400	1.728.000
5	RELLENO Y COMPACTACION DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS			480	1.750	840.000			480	1.960	940.800			480	1.920	921.600
	LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRAS															
6	RETIRO DE ESCOMBRO Y LIMPIEZA FINAL			1	5.000.000	5.000.000			1	468.400	468.400			1	480.000	480.000
	TOTALES					**26.780.000**					**23.420.000**					**22.963.200**

LOTE 2 - CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE SIN NOMBRE TRAMO 927, 928, 929 Y 930 DE LA CÑIA. 6TA. POSTA YBYCUA BARRIO EL RETIRO

Item	Descripción	SIPACC					AC CONSTRUCCIONES					ING. IGNACIO JAVIER EDWARDS				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	TRABAJOS PRELIMINARES															
	RESIDENTE TOPOGRAFICO REPLANTEO Y MARCACION			1.360	2.000	2.720.000			1.360	2.462	3.348.320			1.360	2.400	3.264.000
	CARTEL INDICADOR MEDIDA (2,00 X 1,00) m CHAPA Nº 18, BASTIDOR CAÑO DE (25 X 25) M, BASE: DOS ESTRUCTURA METALICA TRIANGULAR DE 15CM ., ALTURA 3,20 M.			1	890.000	890.000			1	965.300	965.300			1	940.800	940.800
	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO															
	EXCAVACION Y PERFILADO MOTO NIVELADORA (CAJA EMPEDRADO) PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO, CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION Y CON ARENA, REPOSICION DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA, ENCALADO Y PINTURA DE CORDON (A LA CAL)			1.360	36.500	49.640.000			1.360	38.415	52.244.400			1.360	37.440	50.918.400
	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS DE ALTURA 25 CM, LARGO:50 CM, ANCHO:8 CM, DOSAJE: 1:3:5			340	14.000	4.760.000			340	14.775	5.023.500			340	14.400	4.896.000
	RELLENO Y COMPACTACION DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS			1.360	1.700	2.312.000			1.360	1.970	2.679.200			1.360	1.920	2.611.200
	LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRAS															
	RETIRO DE ESCOMBRO Y LIMPIEZA FINAL			1	678.000	678.000			1	939.280	939.280			1	921.600	921.600
	TOTALES					**61.000.000**					**65.200.000**					**63.552.000**