Municipalidad de Carmelo Peralta

Departamento del Alto Paraguay

CUADRO COMPARATIVO

Construcción de dos Aulas de 5,8m x 6,8m. En la Escuela Básica Nº 96 Alejo García de la Localidad de Puerto Sastre - Distrito de Carmelo Peralta

RUBEN SAMANIEGO

Item Nº	*CODIGO*	*Descripción*	*Cantidad*	*Unidad*	*Precio Unitario (Gs)*	*Precio Parcial (Gs)*
1		***Preparación de la obra***				
1.1	72131601-002	Vallado de obra	200,00	m2	50.000	10.000.000
1.2	72131601-002	Cartel de Obra	1,00	Global	1.500.000	1.500.000
1.3	72131601-013	Limpieza y preparación del terreno	86,00	m2	7.500	645.000
1.4	72131601-013	Replanteo	86,00	m2	9.000	774.000
2		***Cimiento de PBC***				
2.1	72131601-003	Excavación y carga de cimiento de PBC	12,70	m3	585.000	7.429.500
3		***Estructuras de Hormigón Armado***				
3.1	72131601-004	Zapatas de hormigón armado	1,48	m3	3.300.000	4.884.000
3.2	72131601-004	Pilares de hormigón armado	1,49	m3	3.800.000	5.662.000
3.3	72131601-004	Viga cadena de hormigón armado, nivel inferior	1,55	m3	2.800.000	4.340.000
3.4	72131601-004	Viga cadena de hormigón armado, nivel superior	1,55	m3	3.000.000	4.650.000
4		***Muros de nivelación***				
4.1	72131601-009	Ancho 0,30 m.	13,20	m2	250.000	3.300.000
4.2	72131601-009	Relleno y apisonado de interiores y zanjas	18,00	m3	180.000	3.240.000
5		***Aislación asfáltica***				
5.1	72131601-005	De mampostería 0,15 m	19,80	m2	48.000	950.400
6		***Muros de elevación***				
6.1	72131601-005	De ancho 0,15 m para revocar	33,40	m2	140.000	4.676.000
6.2	72131601-005	De ancho 0,15 m visto a una cara de	79,10	m2	150.000	11.865.000
6.3	72131601-005	Envarillado sobre y bajo aberturas 2 Ø 8mm por hilada (2 hiladas)	59,60	ml	30.000	1.788.000
7		***Techo***				
7.1	72131601-007	De chapa de zinc, sobre estructura de correas y vigas reticuladas metálicas	110,00	m2	300.000	33.000.000
8		***Revoques***				
8.1	72131601-008	De paredes interior a una capa	121,30	m2	68.000	8.248.400
8.2	72131601-008	De paredes exterior a una capa con hidrofugo	16,70	m2	70.000	1.169.000
8.3	72131601-008	De pilares de hormigón armado	14,00	m2	55.000	770.000
8.4	72131601-008	De viga cadena, nivel superior	24,20	m2	55.000	1.331.000
9		***Piso***				
9.1	72131601-009	Contrapiso de hormigón de cascotes espesor:10 cm	114,20	m2	65.000	7.423.000
9.2	72131601-009	Piso de baldosa calcarea base gris 20cm x 20cm	79,20	m2	140.000	11.088.000
9.3	72131601-009	Zócalo calcareo	51,00	ml	36.000	1.836.000
9.4	72131601-009	Piso de baldoson de hormigón 40cm x 40cm (Guardaobra de 80 cm)	35,00	m2	130.000	4.550.000
10		***Aberturas de madera***				
10.1	72131601-010	Puerta tablero de 1,20m x 2,10m	1,00	Un	2.350.000	2.350.000
11		***Aberturas metálicas***				
11.1	72131601-010	Ventanas tipo balancines	14,40	m2	300.000	4.320.000
12		***Alfeizar de ventanas***				
12.1	72131601-010	De mortero 1 : 3 (cemento - arena)	48,00	ml	39.000	1.872.000
13		***Pinturas***				
13.1	72131601-012	De paredes a la cal	138,00	m2	30.000	4.140.000
13.2	72131601-012	De viga cadena y pilares de hormigón armado	38,20	m2	30.000	1.146.000
13.3	72131601-012	De aberturas con pintura sintética	7,00	m2	41.000	287.000

MUNICIPALIDAD DE CARMELO PERALTA

13.4	72131601-012	De ladrillos vistos con anti moho incoloro	79,10	m2	48.000	3.796.800
13.5	72131601-012	De estructura metálica, soporte de techo	99,00	m2	47.000	4.653.000
13.6	72131601-012	De abertura de madera con barniz	5,10	m2	44.000	224.400
13.7	72131601-012	De cielo raso con barniz	77,20	m2	45.000	3.474.000
14		***Vidrios***				
14.1	72131601-010	Vidrio doble	14,40	m2	275.000	3.960.000
15		***Revestidos***				
15.1	72131601-005	Pizarron	9,95	m2	165.000	1.641.750
16		***Desagüe pluvial***				
16.1	72131601-011	Canaleta y caño de bajada de chapa Nº 26	49,60	ml	67.500	3.348.000
17		***Instalación eléctrica***				
17.1	72131601-001	Instalación eléctrica	1,00	Global	4.608.000	4.608.000
17.2	72131601-001	Artefactos eléctricos	1,00	Global	5.107.750	5.107.750
18		***Cielo raso***				
18.1	72131601-006	Cielo raso de machimbre	77,20	m2	270.000	20.844.000
19		***Limpieza final de obra***	86,00	m2	11.000	946.000
Total General (Gs)						**201.838.000**

MUNICIPALIDAD DE CARMELO PERALTA
U.O.C.

Felipe Figueredo C.
Responsable U.O.C.