A - 7

ANDE

MEMORÁNDUM

DD / DPD / 20 / 2015

A : Departamento de Licitaciones

De : Comité de Evaluación LPN 1093/2014

Objeto : Realizar Consulta.

Lugar y Fecha : Asunción, 10 de febrero de 2.015

Con referencia a la **Licitación Pública Nacional ANDE Nº 1093 / 2014, "Ampliación de Línea de Media y Baja Tensión, y Montaje de Puesto de Distribución para Asentamientos del Distrito de Curuguaty, Departamento de Canindeyú. Segundo llamado. Ad Referéndum de la aprobación del Presupuesto del año 2015"**, se ruega solicitar al oferente **OMEGA INGENIERÍA S.R.L.**, los siguientes documentos:

1- La presentación de la **Nota de Designación del Profesional Ingeniero Residente** para la dirección de obra, con registro de ANDE en la categoría "A", de acuerdo a lo establecido en la Sección VII. Anexo 1. Documentos que componen la Oferta; apartado H, ítem a), del Pliego de Bases y Condiciones

2- **Descripción Preliminar de los métodos de trabajo a ser realizados**, conforme a lo establecido en la Sección VII. Anexo 1. Documentos que componen la Oferta; apartado J, ítem c), del Pliego de Bases y Condiciones.

Asimismo, rogamos urgir una respuesta por parte de la firma citada, en un plazo no mayor a 24 horas de recibida la presente consulta.

Atentamente,

Departamento Licitaciones | Fecha | Hora

Secc. Lic. Púb. Nac. ☑ Secc. Lic. Púb. Int. ☐

Sría. ☐

Obs. A su atención

Lic. Angel D. Zaracho S.
Coordinador

ANDE

DIRECCIONES
AV. ESPAÑA 1268
TELÉFONOS: 222713/16 – 211001/20
CASILLA DE CORREO 604
TELEFAX: (595-21) 212371
WEB: http://www.ande.gov.py
E-MAIL: ande@ande.gov.py
Asunción, Paraguay

FAX: **DCP/DLI/001/2015**
FECHA: **10/02/15**
HORA: **:**
TEL.: **061-576342**

TRANSMISIÓN DE FAX

REMITENTE : **ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD**
DIVISIÓN DE LICITACIONES Y CONTRATOS - DEPARTAMENTO DE LICITACIONES - FAX Nº (595 21) 200-513/217 - 2364

DESTINATARIO : OMEGA INGENIERÍA S.R.L.

AT. SR./SRA. : omegaing@tigo.com.py – omega@omega.com.py

REFERENCIA : Licitación Pública Nacional ANDE Nº 1093/2014 "Ampliación de Línea de Media y Baja Tensión, y Montaje de Puesto de Distribución para Asentamientos del Distrito de Curuguaty, Departamento de Canindeyú. Segundo LLamado. Ad Referéndum de la aprobación del Presupuesto del año 2015"

Nos dirigimos a ustedes, con relación a la Licitación de referencia, con el objeto de solicitar la presentación de la siguiente documentación:

1. La presentación de la Nota de Designación del Profesional Ingeniero Residente para la dirección de obra, con registro de ANDE en la categoría "A" y currículo en el que se mencione la calificación y experiencia de dicho profesional Ingeniero, de acuerdo a lo establecido en la Sección VII. Anexo 1. Documentos que componen la Oferta; apartado H, ítem a), del Pliego de Bases y Condiciones.
2. Descripción Preliminar de los métodos de trabajo a ser realizados, conforme a lo establecido en la Sección VII. Anexo 1. Documentos que componen la Oferta; apartado J, ítem c), del Pliego de Bases y – Condiciones.

Esta solicitud obedece al pedido del Comité de Evaluación de Oferta y conforme artículo 59 del Decreto Reglamentario Nº 21.909 de Contrataciones Públicas.

Aguardaremos la presentación de la documentación en un plazo no mayor a veinticuatro (24) horas, a partir de la recepción del presente documento, ***en el Departamento de Licitaciones, sito en Avda. España Nº 1268 y Padre Cardozo, 2º Piso, Oficina Nº 220.***

Les saludamos muy atentamente.-

Arq. Aurora Teresa Sarubbi
Departamento de Licitaciones
DCP/DLI

Nº OTRO FACSIMIL	HORA DE INICIO	DURACION	MODO	PAGINAS	RESULTADO
01 061576342	10 FEB. 14:58	00'55	TRANS 01		OK

APAGAR REPORTE, PRESIONE 'MENU' #04.
SELECCIONE OFF USANDO '+' O '-'.

A: Coordinador de Comité de Evaluación de Ofertas – Lic. Angel D. Zaracho S.

Cumplimos en remitirle adjunto al presente, los documentos originales recepcionados de la firma oferente **OMEGA INGENIERIA S.R.L.,** en respuesta a la transmisión de fax DCP/DLI/001/2015, relacionada a la Licitación Pública Nacional ANDE N° 1093/2014 *"Ampliación de Línea de Media y Baja Tensión y Montaje de Puesto de Distribución para Asentamientos del Distrito de Curuguaty, Departamento de Canindeyú – 2° Llamado"* conforme al pedido realizado por Memorándum de fecha 10 de Febrero del año en curso.

Atentamente,

Arq. A. Teresa Sarubbi
DCP/DLI
11/02/2015

INGENIERIA S.R.L.
E-mail: omega@omega.com.py
Ciudad del Este – Paraguay.

Nota de Designación del Profesional Ingeniero Para la Dirección de Obra.

Modalidad: Licitación Pública Nacional Nº 1093/2014

Descripción del llamado:

"Ampliación de Línea de Media y Baja Tensión y Montaje de Puesto de Distribución para Asentamientos del Distrito de Curuguaty, Departamento de Canindeyú" – 2º Llamado

ID: 282.010

A la Convocante: ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD.

Nosotros: OMEGA INGENIERÍA S.R.L. con RUC Nº 80016128-9, por la presente designamos al Ingeniero Jacinto Alfredo Matiauda Piñanez, con RPI Nº 1.999.705 y Carnet expedido por la ANDE Profesional Categoría ***"A"*** Nº 7749, como profesional ingeniero Residente para la dirección de obras de la LPN ANDE 1093/2014.----------
---

.....
Firma

OMEGA
INGENIERIA S.R.L.

Domiciano Chamorro Morel
.....
Representante Legal

Descripción preliminar de los metodos de trabajo a ser realizados

Modalidad: Licitación Publica Nacional ANDE Nº 1093/2014
ID: 282.010

La Obra será ejecutada de acuerdo a las Condiciones Técnicas exigidas en las siguientes secuencias de Trabajo:

Limpieza de Franja: La limpieza se realizara despejando la servidumbre en un ancho total de 6 mts, 3 mts a cada lado del eje de las líneas Aéreas de 23 KV, también se realizara la poda de árboles y arbustos dentro de los 3 mts de cada poste de acuerdo a las EETT.-

Marcación del Trazado de la Línea: Se realizará de acuerdo a las indicaciones del plano, utilizando herramientas de Limpieza, medición, marcación, estacas, pinturas etc. Teniendo en cuenta el informe del municipio o el MOPC; tendremos en cuenta los linderos y accesos a los inmuebles.

Excavación de Pozos: La excavación se hará de acuerdo a las características del tipo de poste a ser colocado conforme a la EETT, los mismos se excavaran en la ubicación señalada por la marcación, teniendo en cuenta las medidas uniformes desde la superficie hasta la profundidad.

Colocación de Postes: Los postes serán colocados respetando las profundidades indicadas de acuerdo a la longitud del sostén ya sea en tierra o en roca según a las EETT.

Colocación de Estructura: Serán utilizadas crucetas que serán perforadas y armadas, las mismas estarán en forma horizontal y perpendicular al poste y se colocaran de manera que la línea siga la bisectriz, si son montadas en poste de palma se utilizaran abrazaderas. Los aisladores y cadenas de aisladores serán armados y fijados con las tuercas que serán ajustadas con firmeza teniendo en cuenta los detalles indicados y las recomendaciones de los fabricantes.

Colocación de Riendas: Se instalaran las riendas en los lugares indicados en los planos, las riendas de sostenes de Media tensión tendrán 1 aislador de rienda para MT, en caso de no existir líneas de BT y 2 en caso de que existiera esta última. Las riendas de sotenes de BT llevaran indefectiblemente 1 aislador para rienda de BT.

Tendido de Conductores: Los equipos, herramientas y métodos que utilizaremos para el tendido de los conductores serán tales que estos y los Postes o estructuras no se dañen y estaremos sujetos a la aprobación del fiscal de obra.-

Montaje de un PD: Se instalaran según indique el plano y las EETT en coordinación con la fiscalización. Utilizando todos los materiales componentes en buen estado.-

Limpieza final: Sera realizadas de acuerdo a las ordenes de ejecución emitidas por la ANDE

.....
FIRMA

OMEGA
INGENIERIA S.R.L.

Domiciano Chamorro Morel
.....
Representante Legal