CCO: CONSTRUCTORA FENAR

LPN N° 2/2020 - Construcción de pavimento de hormigón simple y canalización en el Dpto. de Concepción - ID N° 386.887

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131701-004	Construcción de Pavimento de Hormigón Simple en la Ciudad de Concepción	Unidad Medida Global	1		2.007.554.608
1.1		Preparacion de obra, movimiento de suelo y trabajos de topografia.	Unidad Medida Global	1	67.187.521	67.187.521
1.2		Cartel de Obras	Unidad	4	2.088.955	8.355.820
1.3		Construccion de pavimento rigido de Hormigon simple sobre colchon de arena de 10cm. Fck 180 kg/cm2. H promedio de hormigon 13,5cm . Ancho 7,00m. Incluir colchon de Arena sobre la calle 13 tuyuti e/ Queiros Candia	Metros cuadrados	7.180	188.006	1.349.883.080
1.4		Construccion de pavimento rigido de Hormigon simple sobre colchon de arena de 10cm. Fck 180 kg/cm2. H promedio de hormigon 13,5cm . Ancho 7,00m. Incluir colchon de Arena, sobre la calle Ypane e/ 13 Tuyuti y soldado desconocido	Metros cuadrados	936	188.006	175.973.616
1.5		Construccion de pavimento rigido de Hormigon simple sobre colchon de arena de 10cm. Fck 180 kg/cm2. H promedio de hormigon 13,5cm . Ancho 7,00m. Incluir colchon de Arena, sobre la calle capitan lobardo	Metros cuadrados	1.550	188.006	291.409.300
1.6		Alcantarillado con tubos de Hº Aº de 0,50 cm de diametro.	Metro lineal	45	428.619	19.287.855
1.7		Cordón de Pavimento de Hormigon integrales 0,10 A x0,15H variables frente a la vivienda	Metro lineal	1.350	67.649	91.326.150
1.8		LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS	Unidad Medida Global	1	4.131.266	4.131.266
2	72101510-005	Construccion de desague pluvial a cielo abierto en la Ciudad de Concepción	Unidad Medida Global	1	340.366.046	340.366.046
2.1		Preparacion de obra, trabajos preliminares excavacion de terreno y trabajo de topografia.	Metros cúbicos	646,74	26.554	17.173.534
2.2		Cartel de Obras	Unidad	2	1.877.394	3.754.788
2.3		Construccion de canal de desague pluvial a cielo abierto con piedra bruta colocada y base de Hº Simple. Ancho 1 metro, profundidad 1 metro libre y 30cm de espesor del muro de PBC. Sobre la calle Dr gaspar rodriguez de Francia y Emilio Sosa Gaona hasta Av Boqueron.	Metros cúbicos	220	681.659	149.964.980
2.4		Construccion de piso de Hº simple para base de canal de desague pluvial.	Metros cúbicos	58	1.910.711	110.821.238
2.5		Construccion de puente peatonal de HºAº e: 12cm en frente de cada vivienda.	Metros cúbicos	8,64	2.427.119	20.970.308
2.6		Construccion de puente cruce de calle de HºAº e: 20cm	Metros cúbicos	7,68	2.685.324	20.623.288
2.7		Terminacion con ladrillo comunes 2 hiladas 0,30	Metro lineal	596	21.689	12.926.644
2.8		LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS	Unidad Medida Global	1	4.131.266	4.131.266
3	72101510-005	Construccion de desague pluvial a cielo abierto en la Ciudad de Concepción	Unidad Medida Global	1	203.368.156	203.368.138
3.1		Preparacion de obra, trabajos preliminares excavacion de terreno y trabajo de topografia.	Unidad Medida Global	1	10.302.346	10.302.346
3.2		Cartel de Obras	Unidad	2	1.859.070	3.718.140
3.3		Construccion de canal de desague pluvial a cielo abierto con piedra bruta colocada y base de Hº Simple. Ancho 1 metro, profundidad 1 metro libre y 30cm de espesor del muro de PBC. Sobre la calle 13 tuyuti.	Metros cúbicos	136	678.328	92.252.608
3.4		Construccion de piso de Hº simple para base de canal de desague pluvial.	Metros cúbicos	36	1.910.711	68.785.596
3.5		Construccion de puente peatonal de HºAº 12 cm en frente de cada vivienda.	Metros cúbicos	2,88	2.427.119	6.990.103
3.6		Construccion de puente cruce de calle de HºAº e: 20cm	Metros cúbicos	3,84	2.685.324	10.311.644

Abg. Enrique Marcial Riveros M.
Encargado de la UOC

3.7		Terminacion con ladrillo comunes 2 hiladas 0,30	Metro lineal	398	21.689	8.632.222
3.8		LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS	Unidad Medida Global	1	2.375.479	2.375.479
4	72131701-004	Construcción de Pavimento de Hormigón Simple en la Ciudad de Yby Yaú	Unidad Medida Global	1	1.167.839.369	1.167.837.457
4.1		Preparacion de obra, movimiento de suelo, trabajos preliminares	Metros cuadrados	7.144	6.466	46.193.104
4.2		Cartel de Obras	Unidad	4	1.899.050	7.596.200
4.3		Construccion de pavimento rigido de Hormigon simple sobre colchon de arena de 10cm. Fck 180 kg/cm2. H promedio de hormigon 13,5cm . Ancho 8,00m. Incluir colchon de Arena sobre la calle NANAWA BARRIO VILLAREAL HASTA VILLA HECHAPYRA	Metros cuadrados	3.660	138.997	508.729.020
4.4		Construccion de pavimento rigido de Hormigon simple sobre colchon de arena de 10cm. Fck 180 kg/cm2. H promedio de hormigon 13,5cm . Ancho 8,00m. Incluir colchon de Arena sobre la calle AQUIDABAN BARRIO VILLA REAL	Metros cuadrados	2.500	138.997	347.492.500
4.5		Construccion de pavimento rigido de Hormigon simple sobre colchon de arena de 10cm. Fck 180 kg/cm2. H promedio de hormigon 13,5cm . Ancho 8,00m. Incluir colchon de Arena, sobre la calle TAJY POTY BARRIO VILLA REAL	Metros cuadrados	984	138.997	136.773.048
4.6		Cordón de Pavimento de Hormigon	Metro lineal	1.600	67.649	108.238.400
4.7		Construccion de alcantarillado de 0,80*0,80m para desague en la calle Aquidaban y Ruta 5ta	Metro lineal	9	735.365	6.618.285
4.8		LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS	Unidad Medida Global	1	6.196.900	6.196.900
5	72131701-004	Construcción de Pavimento de Hormigón Simple en la Ciudad de Horqueta	Unidad Medida Global	1	840.767.784	840.769.496
5.1		Preparacion de obra, movimiento de suelo, trabajos preliminares	Metros cuadrados	5.134	6.397	32.842.198
5.2		Cartel de Obras	Unidad	8	1.899.050	15.192.400
5.3		Construccion de pavimento rigido de Hormigon simple sobre colchon de arena de 10cm. Fck 180 kg/cm2. H promedio de hormigon 13,5cm . Ancho 8,00m. Incluir colchon de Arena sobre la calle Ma. Auxiiadora incluye lomada y baden donde indique la fiscalizacion	Metros cuadrados	2.038	140.197	285.721.486
5.4		Construccion de pavimento rigido de Hormigon simple sobre colchon de arena de 10cm. Fck 180 kg/cm2. H promedio de hormigon 13,5cm . Ancho 8,00m. Incluir colchon de Arena sobre la calle bernardino Caballero Barrio Inmaculada. Incluye lomada y baden donde indique la fiscalizacion.	Metros cuadrados	1.568	140.197	219.828.896
5.5		Construccion de pavimento rigido de Hormigon simple sobre colchon de arena de 10cm. Fck 180 kg/cm2. H promedio de hormigon 13,5cm . Ancho 8,00m. Incluir colchon de Arena, sobre la calle Abraham Mercado casi Cptan Gumercindo Sosa	Metros cuadrados	728	140.197	102.063.416
5.6		Construccion de pavimento rigido de Hormigon simple sobre colchon de arena de 10cm. Fck 180 kg/cm2. H promedio de hormigon 13,5cm . Ancho 8,00m. Incluir colchon de Arena, sobre la calle Principal de Fraccion Rosa Maria	Metros cuadrados	800	140.197	112.157.600
5.7		Cordón de Pavimento de Hormigon	Metro lineal	1.000	67.966	67.966.000
5.8		LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS	Unidad Medida Global	1	4.997.500	4.997.500
6	72131701-004	Construcción de Pavimento de Hormigón Simple en la Ciudad de Loreto	Unidad Medida Global	1	1.423.166.381	1.423.166.381
6.1		Preparacion de obra, movimiento de suelo y trabajos preliminares	Metros cuadrados	8.795	6.257	55.030.315
6.2		Cartel de Obras	Unidad	5	1.895.719	9.478.595

Abg. Enrique Marcial Riveros M.
Encargado de la UOC

6.3		Construccion de pavimento rigido de Hormigon simple sobre colchon de arena de 10cm. Fck 180 kg/cm2. H promedio de hormigon 13,5cm . Ancho 8,00m. Incluir colchon de Arena sobre la calles s obre las calles Salustiano Britez, Cesar Garcete, Bernardino Caballero, Gral. Diaz y Padre Miguel Mendoza	Metros cuadrados	8.795	138.531	1.218.380.145
6.4		Construccion de Muro de Piedra Bruta 0,40*0,80 sobre la calle Presidente Eusebio Ayala	Metro lineal	27	223.888	6.044.976
6.5		Cordón de Pavimento de Hormigon INTEGRALES	Metro lineal	2.000	65.467	130.934.000
6.6		LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS	Unidad Medida Global	1	3.298.350	3.298.350
7	72131701-004	Construcción de Pavimento de Hormigón Simple en la Ciudad de Sargento José Felix López	Unidad Medida Global	1	722.313.650	722.313.650
7.1		Preparacion de obra, movimiento de suelo y trabajos preliminares	Metros cuadrados	3.100	6.930	21.483.000
7.2		Cartel de Obras	Unidad	2	1.999.000	3.998.000
7.3		Construccion de pavimento rigido de Hormigon simple sobre colchon de arena de 10cm. Fck 180 kg/cm2. H promedio de hormigon 13,5cm . Ancho 7,00m. Incluir colchon de Arena, SOBRE LA Av.Rosa Coronel	Metros cuadrados	3.100	206.697	640.760.700
7.4		Cordón de Pavimento de Hormigon	Metro lineal	600	87.956	52.773.600
7.5		LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS	Unidad Medida Global	1	3.298.350	3.298.350
8	72131701-004	Construcción de Pavimento de Hormigón Simple en lka Ciudad de San Lazaro Vallemi	Unidad Medida Global	1	560.485.363	560.485.363
8.1		Preparacion de obra, movimiento de suelo y trabajos preliminares	Metros cuadrados	3.500	7.029	24.601.500
8.2		Cartel de Obras	Unidad	2	2.065.634	4.131.268
8.3		Construccion de pavimento rigido de Hormigon simple sobre colchon de arena de 10cm. Fck 180 kg/cm2. H promedio de hormigon 13,5cm . Ancho 9,00m. Incluir colchon de Arena, sobre la Av. Capitan Bozzano y otros	Metros cuadrados	3.500	142.929	500.251.500
8.4		Cordón de Pavimento de Hormigon	Metro lineal	400	70.232	28.092.800
8.5		LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS	Unidad Medida Global	1	3.408.295	3.408.295
9	72101510-005	Construccion de desague pluvial a cielo abierto en la Ciudad de San Lazaro Vallemi	Unidad Medida Global	1	323.297.258	323.297.258
9.1		Preparacion de obra, trabajos preliminares	Metros cúbicos	616	28.986	17.855.376
9.2		Cartel de Obras	Unidad	2	1.999.000	3.998.000
9.3		Construccion de canal de desague pluvial a cielo abierto con piedra bruta colocada y base de Hº Simple. Ancho 1 metro, profundidad 1 metro libre y 30cm de espesor del muro de PBC. en la calle Gral Eduvigis Diaz	Metros cúbicos	194,96	604.698	117.891.922
9.4		Construccion de piso de Hº simple para base de canal de desague pluvial.	Metros cúbicos	51,84	1.984.008	102.850.975
9.5		Construccion de puente peatonal de HºAº en frente de cada vivienda y puete bajo tierra para sumidero	Metros cúbicos	25,92	2.065.634	53.541.233
9.6		Construccion de puente cruce de calle de HºAº e: 20cm	Metros cúbicos	8,64	2.665.334	23.028.486
9.7		LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS	Unidad Medida Global	1	4.131.266	4.131.266
				Precio Total		**7.589.158.397**

GOBERNACION DE ALTO PARAGUAY · CONCEPCION ·

Abg. Enrique Marcial Riveros M.
Encargado de la UOC