GOBERNACION DEL II DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO
Villa de San Pedro de Ycuamandyyú
Tel.: (0342) 222269 - 222039

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

		1) Mancuso & CIA S.R.L				
Items	Descripción	Unidad de Medida	Presentacion	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	A- REPLANTEO Y MARCACIÓN	M2	Evento	129,77	4.250	551.523
2	A- RELLENO APISONADO H=0,50	M3	Evento	28	130.000	3.640.000
3	B- DESMONTE PARA ACCESO	M3	Evento	5	62.000	310.000
4	C- EXCAVACIÓN DE CIMIENTO CORRIDA PROF. 080	M3	Evento	28,3	25.000	707.500
5	D- EXCAVACION DE ZAPATA	M3	Evento	4,86	30.000	145.800
6	**CIMIENTO DE P.B.B. (1:2:10)**		Evento	21	360.000	7.560.000
7	A- ENCADENADO 013 X 027 INF. Y SUP.	ML	Evento	140	125.000	17.500.000
8	B- ENCADENADO 027 X 027 INF. SUP.	ML	Evento	27	170.000	4.590.000
9	C- ZAPATA	M3	Evento	1,74	1.850.000	3.219.000
10	D- TRONCO	M3	Evento	0,14	1.850.000	259.000
11	E- PILAR	M3	Evento	0,6	1.850.000	1.110.000
12	F- VIGAS CARGADAS SOBRE MAMPOSTERIA	M3	Evento	0,8	1.850.000	1.480.000
13	A- NIVELACIÓN 030 (1-2-8)	M2	Evento	44	132.000	5.808.000
14	B- ELEVACIÓN 015 COMÚN (1-2-10)	M2	Evento	231,8	92.000	21.325.600
15	C- ELEVACIÓN 030 COMÚN (1-2-10)	M2	Evento	53	127.500	6.757.500
16	D- SARDINEL LAMINADO(1-1-6)	ML	Evento	60	52.000	3.120.000
17	E- ARMADAS CON DOS NIVELES SOBRE AVERTURAS	ML	Evento	145	30.000	4.350.000
18	A- HORIZONTAL PARED 0,15 (1-3)	ML	Evento	62	16.000	992.000
19	B- HORIZONTAL PARED 0,30 (1-3)	ML	Evento	11	32.000	352.000
20	TECHOS DE TEJA CON TEJUELONES TIRANTES VIGAS DE HºAº DE ACUERDO A PLANO (LAS VIGAS LIMAHOYAS CON COLA CON PATO)CON AISLACIÓN MEMBRANA DE ALUMINIO DE 2MM	M2	Evento	135	360.000	48.600.000
21	A- PARED INTERIOR DOS CAPAS	M2	Evento	365	36.000	13.140.000

Evelio Villasanti Mendoza
Responsable de la U.O.C.

GOBERNACION DEL II DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO
Villa de San Pedro de Ycuamandyyú
Tel.: (0342) 222269 - 222039

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

Items	Descripción	1) Mancuso & CIA S.R.L				
		Unidad de Medida	Presentacion	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
22	B-PARED EXTERIOR CON HIDROFUGO DOS CAPAS (1-4-16)	M2	Evento	33	35.000	1.155.000
23	C- PARED EXTERIOR CON BUÑA CON HIDRÓF (1-4-16)	M2	Evento	28	27.500	770.000
24	D- PARED BASE AZULEJOS CON HIDROF (1-4-16)	M2	Evento	161,3	35.000	5.645.500
25	E- REVOQUE DE VIGAS TRES CARAS	M2	Evento	6	28.000	168.000
26	A- CASCOTES INT. 10 CM TERR. NATURAL (1-4-16-24)	M2	Evento	93	23.000	2.139.000
27	B- CASCOTES EXT. 15 CM TERR. NATURAL (1-4-16-24)	M2	Evento	34,47	37.000	1.275.390
28	A- CERAMICO PEI 5	M2	Evento	86	92.000	7.912.000
29	B- CERAMICO PI 5 BAÑOS	M2	Evento	6	86.000	516.000
30	C- ALISADO CEMENTO GUARDA OBRA ESP 2 CM	M2	Evento	24,47	38.000	929.860
31	D- CANTO RODADO ACCESO PEATONAL	M2	Evento	20	68.000	1.360.000
32	E- HºAº DE 12 CM PREVIA PREPARACION DE BASE CON VARILLAS TORSIONADAS CADA 20 CM ACCESO VEHICULAR	M2	Evento	82	175.000	14.350.000
33	A- CERÁMICO PEI 5	ML	Evento	87	16.000	1.392.000
34	AZULEJOS BLANCOS CON GUARDA DECORADA DE	M2	Evento	28	70.000	1.960.000
35	A-1 TERMINACIÓN SSH. H= 2,10	M2	Evento	111	70.000	7.770.000
36	AZULEJOS BLANCOS CON GUARDA DECORADA DE	M2	Evento	21,3	62.000	1.320.600
37	A-2 TERMINACIÓN AREA ESPERA-CONS-PASILLO- COCINA	M2	Evento	61	50.000	3.050.000
38	CORNISA MEDIA CANA	M2	Evento	15	27.000	405.000
39	A-3 URGENCIA H=3,00	UN	Evento	1	615.000	615.000
40	B-1 LADRILLEJOS	UN	Evento	2	880.000	1.760.000
41	B- CORNISA MEDIA CAÑA	UN	Evento	2,4	1.450.000	3.480.000
42	A- P. PLACA 0,7X2,10 MARCO 015	UN	Evento	3	355.000	1.065.000
43	B- P. PLACA 0,9X 2,10 MARCO 015	UN	Evento	3	120.000	360.000
44	E- MUEBLE DE ADMISIÓN Y FARMACIA DE MADERA FORMICADA CON DOBLE MESADA DE GRANITO MOLDURA PECHO PALOMA CON CRISTAL DE 6 MM	UN	Evento	7	405.000	2.835.000

Evelio Villasanti Mendoza
Responsable de la U.O.C.

GOBERNACION DEL II DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO

Villa de San Pedro de Ycuamandyyú

Tel.: (0342) 222269 - 222039

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

		1) Mancuso & CIA S.R.L				
Items	Descripción	Unidad de Medida	Presentacion	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
45	D- PUERTA METALICA DE 1,20X1,10	UN	Evento	2	365.000	730.000
46	E- PORTON ACCESO PEATONAL 1,5 X 1,5 Y VEHICULAR 3,5X 1,5	M2	Evento	12,75	380.000	4.845.000
47	A- DOBLES	M2	Evento	12,5	136.000	1.700.000
48	A-CAÑERIA PVC 3/4"	ML	Evento	27,6	15.000	414.000
49	B-CAÑERIA PVC 1/2"	ML	Evento	24	12.000	288.000
50	D- LLAVES DE PASO1/2"	UN	Evento	7	68.000	476.000
51	DE HºAº CON MOTOR. ACOMETIDA AGUA Y ELECTRICA INCLUIDO	UN	Evento	1	6.500.000	6.500.000
52	A-CAÑERIA PVC 40	ML	Evento	5	21.000	105.000
53	B-CAÑERIA PVC 50	ML	Evento	5	23.500	117.500
54	C- CAÑERIA PVC 75	ML	Evento	4	27.500	110.000
55	D- REJILLA DE PISO SIFONADA	UN	Evento	3	50.000	150.000
56	A- INODORO BLANCO CISTERNA DE ACOPLE	UN	Evento	1	445.000	445.000
57	B- INODORO BLANCO CISTERNA ALTA	UN	Evento	2	183.000	366.000
58	D- BARRA ACERO INOXIDABLE 1M (DISCAPACITADO)	UN	Evento	2	220.000	440.000
59	E- PILETA LAVAR DOBLE CON FREGADERO DE MARMOLINA DE 1,3M	UN	Evento	1	1.000.000	1.000.000
60	D- ACCESORIOS DE LOSA	UN	Evento	8	32.000	256.000
61	A- CANALETA MODURADA DES. 040 CHAPA Nº 26	ML	Evento	20	44.000	880.000
62	B- CANALETA LIMAHOYA DES 060 CHAPA Nº 26	ML	Evento	8,9	47.000	418.300
63	C- BAJADA EXTERNA DES. 040 CHAPA Nº 26	ML	Evento	12	44.000	528.000
64	D- CANERIA PVC 100 MARRON	UN	Evento	30	37.000	1.110.000
65	E- REJILLA PLUVIAL 030X030	UN	Evento	4	141.000	564.000
66	A- BOCAS DE LUCES	UN	Evento	18	86.000	1.548.000
67	B- BOCAS DE TOMAS MONOFASICO	UN	Evento	19	86.000	1.634.000
68	C- BOCAS DE VENTILADOR DE TECHO	UN	Evento	5	86.000	430.000
69	D- BOCAS DE TOMAS ESPACIALES	UN	Evento	2	305.000	610.000
70	G- LINEA PARA SPLIT (SOLO CANERIA Y CAJA)	UN	Evento	4	22.000	88.000
71	H- ARTEFACTOS FLUORECENTES 1X20W	UN	Evento	2	100.000	200.000
72	I-ARTEFACTOS FLUORECENTES 1X40 W	UN	Evento	8	115.000	920.000

Evelio Villasanti Mendoza
Responsable de la U.O.C.

GOBERNACION DEL II DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO
Villa de San Pedro de Ycuamandyyú
Tel.: (0342) 222269 - 222039

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

		1) Mancuso & CIA S.R.L				
Items	Descripción	Unidad de Medida	Presentacion	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
73	J-ARTEFACTOS FLUORECENTES 2X40 W	UN	Evento	8	136.000	1.088.000
74	M- TABLERO SECCIONAL TRIFASICO COMPUESTO DE:	UN	Evento	5	365.000	1.825.000
75	A- PARED EXTERIOR AL AGUA	M2	Evento	16,74	14.000	234.360
76	B- PARED EXTERIOR REVOCOLOR	M2	Evento	14	33.000	462.000
77	C- PARED VISTO CON SILICONA PREVIA LIMPIEZA	M2	Evento	61	16.000	976.000
78	D- PARED INERIOR AL AGUA CON ENDUIDO	M2	Evento	318	23.000	7.314.000
79	E- TECHO TEJUELON BARNIZ Y SINTÉTICO	M2	Evento	130	20.000	2.600.000
80	F- ABERTURA MADERA SINTÉTICO	M2	Evento	30	25.000	750.000
81	G-ABERTURA METÁLICA SINTÉTICO	M2	Evento	34	30.000	1.020.000
82	H- CANALETA Y BAJADA SINTÉTICO	ML	Evento	33	46.000	1.518.000
83	A- CARTEL IDENTIFICADOR 0,8X4,0	UN	Evento	1	910.000	910.000
84	B- MURALLA DE LADRILLO COMÚN H=1,5 REVOCADO (PINTURA AL AGUA) CON CIMIENTO, NIVELACIÓN AISLACIÓN, CORONAMIENTO SARDINEL LAMINADO	ML	Evento	30	795.000	23.850.000
85	C- CERCO ALAMBRE TEJIDO 2"X2"X16 Y 1,80 DE ALTO REFORZADO CON 3 HILADAS DE ALAMBRE LISO CON POSTE DE HºAº DE 2,40 M DE ALTURA Y CABEZAL CURVO C/3 HILADAS DE ALAMBRE DE PÚA Nº 16	ML	Evento	125	300.000	37.500.000
86	D- DESMONTE DE TERRENO PARA ACCESO VEHICULAR	M3	Evento	12	60.000	720.000
87	E- ACANTARILLAS DE DESAGUE EN ACCESO VEHICULAR Y PEATONAL	UN	Evento	3	2.275.000	6.825.000
88	C- EXTINTOR DE INCENDIO TIPO HALÓGENO 4KG	UN	Evento	1	658.727	658.727
89	LIMPIEZA PERIÓDICA Y FINAL DE LA OBRA	M2	Evento	163,77	8.500	1.392.045
	Total General					324.267.205

Evelio Villasanti Mendoza
Responsable de la U.O.C.

GOBERNACION DEL II DEPARTAMENTO SAN PEDRO · U.O.C.