MUNICIPALIDAD
DE CAPIATA
Capiatá en 1er. Lugar...

UNIDAD OPERATIVA
DE CONTRATACIONES
U.O.C.

# CUADRO COMPARATIVO CONTRATACIÓN DIRECTA N° 22/2019

**CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE MBOCAYA, TRAMO: 4000, 4001 Y AREA NO CENSADA CÑIA. 18° LOMA BARRERO, BARRIO DON LUIS I con ID: 359236**

| **OFERENTE:** | | | **HM CONSTRUCCIONES RUC 1341169-1** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Código Catálogo** | **Descripción del Bien** | **Unidad de Medida** | **Cantidad** | **Precio unitario (IVA incluido)** | **Precio total** |
| 1 | 72131701-002 | MARCACION Y REPLANTEO | Metros cuadrados | 1.139 | 900 | 1.025.100 |
| 2 | 72131701-002 | CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00)m CHAPA N°24, BASTIDOR CAÑO DE (25x25)m, BASE:DOS ESTRUCTURA METALICA TRIANGULAR DE 15 CM , ALTURA 3,20 M (SIN EXCEPCION) | Unidad | 1 | 882.000 | 882.000 |
| 3 | 72131701-002 | PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS DE ALTURA: 30 CM , ANCHO 10 CM , DOSAJE 1:3:5 | Metro lineal | 328 | 24.300 | 7.970.400 |
| 4 | 72131701-002 | REPOSICION DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA + PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION, NO METEORIZADA S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA) | Metros cuadrados | 1.139 | 38.700 | 44.079.300 |
| 5 | 72131701-002 | COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO CON PRIORIDAD DE EJECUTARLO CADA 10 ML DE PIEDRA COLOCADA Y A AMBOS LADOS DE LA CALZADA Y 5 PASADAS AL FINAL | Metros cuadrados | 1.139 | 2.250 | 2.562.750 |
| 6 | 72131701-002 | ENCALADO Y PINTURA DE CORDON A LA CAL | Metros cuadrados | 82 | 6.750 | 553.500 |
| 7 | 72131701-002 | RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL | Unidad Medida Global | 1 | 926.950 | 926.950 |
| **PRECIO TOTAL** | | | | | | **58.000.000** |

MUNICIPALIDAD DE CAPIATA · Unidad Operativa de Contrataciones

JUANA MARY ACUÑA QUIROZ
DIRECTORA DE LA UOC
MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ