MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ

CUADRO COMPARATIVO

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 36/2021 - CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE SIN NOMBRE, TRAMO: 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1103 CÑIA. 7º YBYRARO, BARRIO MANGO TY con ID: 389615

OFERENTE			MES INGENIERIA S.A.			ROMAN IBARS CONSTRUCCIONES		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	**CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE SIN NOMBRE, TRAMO: 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1103 CÑIA. 7º YBYRARO, BARRIO MANGOTY**	**Unidad Medida Global**	**1**		-	**1**		-
1.1	MARCACION Y REPLANTEO	Metros cuadrados	2.092	1.500	3.138.000	2.092	1.450	3.033.400
1.2	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00) m	Unidad	1	600.000	600.000	1	600.000	600.000
1.3	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO CÓNCAVOS de altura: 30 cm, largo: 50 cm, ancho: 10 cm, DOSAJE: 1:3:5	Metro lineal	606	32.000	19.392.000	606	32.000	19.392.000
1.4	REPOSICIÓN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA+ PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO+ CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN, NO METEORIZADA s/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	Metros cuadrados	2.092	53.000	110.876.000	2.092	55.000	115.060.000
1.5	COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS con arena lavada de rio y ripio	Metros cuadrados	2.092	2.500	5.230.000	2.092	2.400	5.020.800
1.6	ENCALADO Y PINTURA DE CORDON (A LA CAL)	Metros cuadrados	151,5	7.500	1.136.250	151,5	7.500	1.136.250
1.7	Retiro de escombros, basuras y limpieza final	Metros cuadrados	2.092	1.000	2.092.000	2.092	1.100	2.301.200
	Precio Total				**142.464.250**			**146.543.650**

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ - Unidad Operativa de Contrataciones

LIC. JUANA MARY ACUÑA QUIROZ
Directora
Unidad Operativa de Contrataciones