Municipalidad de Naranjal
Intendencia Municipal
Tel.: 0676-320011/24
e-mail: municipalidadnaranjal@gmail.com

Unidad Operativa de Contrataciones – UOC

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTA Nº 08/13
"Construcción de Empedrado Cruce 7- Naranjal 3er tramo"

ACTA DE APERTURA DE SOBRES

En la Ciudad de Naranjal, a los veinte ocho días del mes de agosto del año 2013, siendo las 10:30 horas, en el local de la Municipalidad de la Ciudad de Naranjal, ante la encargada de la UOC de esta institución Lic. Regiane Bortoloso, procede a realizar el Acto de Apertura de sobres correspondiente al llamado para **"Construcción de Empedrado Cruce 7- Naranjal 3er tramo"** por el proceso de Concurso de Oferta 08/2.013 y para dar cumplimiento a la **Ley 2051/03 y Decreto Reglamentario N° 21909/03**. Se deja constancia de que hasta la hora límite de presentación de ofertas, conforme al llamado 10:00 horas se han recepcionado 1 (una) oferta la de la empresa **J.Construcciones y Maquinarias.** Procedido a la apertura de la oferta se ha dado lectura a los documentos sustanciales conforme al siguiente detalle:

Oferentes	Declaración Jurada del Art. 40	Declaración Jurada de la Resolución Nº 941	Carta de Oferta debidamente extendida	Garantía de Mantenimiento de Ofertas	
				Póliza	Monto o Caución
J. Construcciones y Maquinarias	**Si**	**Si**	**Si**	**Si**	**16.807.440**

Seguidamente se detallan los precios de las ofertas:

Lic. Regiane Bortoloso

Municipalidad de Naranjal

Intendencia Municipal

Tel.: 0676-320011/24

e-mail: municipalidadnaranjal@gmail.com

Unidad Operativa de Contrataciones – UOC

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTA Nº 08/13
"Construcción de Empedrado Cruce 7- Naranjal 3er tramo"

MUNICIPALIDAD DE NARANJAL
CONSTRUCCION PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO
Tramo: Acceso a Naranjal - Cruce 7
PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

Prog. 00 + 000 a la Prog. 4 + 766,3 **Ancho: 8,00 m.**

ÍTEM	TRABAJOS	UNID.	CANT.	P RECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	**Trabajos preliminares**				
1,1	Movilización y Desmovilización: Construcción de Obrador. Provisión de cartel de Obras	un	1,00	2.000.000	2.000.000
1,2	Relevamiento topográfico. Replanteo y marcación	m²	7.760,00	800	6.208.000
2	**MOVIMIENTO DE SUELO**				
2.1	Excavación y retiro de material. Movimiento de suelo y preparación de terreno para empedrado	m²	7.760,00	14.000	108.640.000
2,2	Terraplén: Relleno y compactación	m³	3.104,00	25.000	77.600.000
3	**PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO**				
3.1	Cordón de H° 12 x 30	ml	1.940,00	32.000	62.080.000
3,2	Pavimento tipo empedrado, sobre cochón de tierra colorada	m²	7.760,00	32.000	248.320.000
3,3	Relleno para soporte de cordón	m³	776,00	25.000	19.400.000
5	**LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA**				
5,1	Limpieza Final, retiro de desechos	gl	1,00	3.000.000	3.000.000
					527.248.000

Una vez finalizado el Acto de Apertura, se derivan los Documentos a la UOC para su posterior evaluación de los aspectos legales y técnicos.

MUNICIPALIDAD DE NARANJAL ★ UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Lic. Regiane Bortoloso
Responsable U.O.C.