MUNICIPALIDAD DE ARROYOS Y ESTEROS
Calle 4 de Octubre esq. Calle Gral. Bernardino Caballero
Tel. (0510)272 114
Arroyos y Esteros – Cordillera – Paraguay

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES (UOC)

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS (LCO) N° 01/2019 – CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO MUNICIPAL – ID N° 372.729

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

		EMPRESAS OFERENTES							
		ING. RAMÓN SALVIONI				ARQUITECTO RAMÓN GAONA			
Nº	RUBRO	UN	CANT.	P UNITARIO	P TOTAL	UN	CANT.	P UNITARIO	P. TOTAL
1	Calculo Estructural	Gl	1	5.000.000	5.000.000	Gl	1	6.798.695	6.798.695
2	Desmonte de Grandas para Columnas	Gl	1	1.500.000	1.500.000	Gl	1	2.000.000	2.000.000
3	Excavación de Suelo	m3	120	50.000	6.000.000	m3	120	60.000	7.200.000
4	Zapata 1,50 x 1,5x 0,4	m3	21,6	2.200.000	47.520.000	m3	21,6	2.400.000	51.840.000
5	Vigas de Fundación 0,20x0,5	m3	15,9	2.300.000	36.570.000	m3	15,9	2.800.000	44.520.000
6	Pilares con ménsula de 0,50x 0,2	m3	31,8	2.500.000	79.500.000	m3	31,8	2.800.000	89.040.000
7	Vigas Intermedia de 0,20x 0,50	m3	15,9	2.500.000	39.750.000	m3	15,9	2.800.000	44.520.000
8	Viga Superior 0,20x 0,50	m3	17,6	2.500.000	44.000.000	m3	17,6	2.800.000	49.280.000
9	Techo de Chapa Zinc Nº26 con Estructura Metálica de Cabriada Reticulada, con Perfil "C" de 200mm, Pestañas de 170mm y 4mm de espesor, Unidos por ángulos de 2 1/8, Correas de Caño de 120x 50 de 2,5mm.	m2	1270	255.000	323.850.000	m2	1270	300.000	381.000.000
10	Cartel de Obra	Gl	1	480.000	480.000	Gl	1	500.000	500.000
TOTALES					**584.170.000**				**676.698.695**
20% SOBRE LA OFERTA. Ley N° 4558/11, Artículo 2°					**116.834.000**				
MONTO FINAL DE LA OFERTA					**701.004.000**				

Francisco Bernal
ENCARGADO U.O.C.)