Municipalidad de Hernandarias

Avda. César Gianotti esq. José Asunción Flores
Teléf. (0631) 20558 - Hernandarias

Dirección electrónica: *uoc@hernandarias.gov.py*

"UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS"

Licitación por Concurso de Ofertas Nº 10/2015

"CONSTRUCCIÓN DE 03 (TRES) AULAS Y 01 (UN) BAÑO EN LA ESCUELA BÁSICA Nº 7.785 TEMBIAPORÁ DE LA COLONIA TEMBIAPORÁ"

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONSTRUCCIÓN DE 03 (TRES) AULAS EN LA ESCUELA BÁSICA Nº 7.785 TEMBIAPORÁ DE LA COLONIA TEMBIAPORÁ							
Item	Código de Catálogo	Descripción del Servicio	SERGE SERVICIOS GENERALES			
			Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
1		**Preparación de la obra**				
		b- Limpieza y preparación del terreno	M2	186,00	6.000	1.116.000
		c- Replanteo	M2	186,00	8.000	1.488.000
4		Excavación y carga de cimiento con PBC.	M3	32,70	400.000	13.080.000
5		**Estructura de H° A°:**				
		b2- Vigas y dado de H° A°	M3	2,15	2.200.000	4.730.000
		d- Encadenados de H° A°	M3	5,27	1.900.000	10.013.000
6		**Muros de Nivelación:**				
		a- De 0,45 cm.	M2	7,20	200.000	1.440.000
		b- De 0,30 cm.	M2	19,00	140.000	2.660.000
		c- De 0,60 cm.	M2	1,30	300.000	390.000
7		Relleno y apisonado de interiores	M3	69,00	100.000	6.900.000
8		**Aislación Asfáltica:**				
		a- De paredes	M2	15,00	90.000	1.350.000
9		**Muros de Elevación:**				
		a- De 0,30 para revocar	M2	13,10	90.000	1.179.000
		b- De 0,15 para revocar	M2	10,00	160.000	1.600.000
		c- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	M2	68,80	160.000	11.008.000
		d- De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	13,50	100.000	1.350.000
		e- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	102,00	18.000	1.836.000
		f- Envarillado bajo aberturas 2Ø8 por hilada (2hiladas)	ML	36,00	18.000	648.000
10		**Pilares:**				
		b- De 0,45 x 0,45 visto para corredor	ML	15,40	150.000	2.310.000
12		**Techo:**				
		c- De tejas y tejuelones prensadas a maquina	M2	246,60	285.000	70.281.000
		d- Viga de madera y planchuela en galeria	GL.	1,00	3.500.000	3.500.000
13	72131601-999	**Revoques:**				
		a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	191,40	25.000	4.785.000
		c- De pilares 0,30 x 0,30 cm.	ML	16,00	35.000	560.000
		e- De viga cumbrera de H° A°	M2	26,00	38.000	988.000
14		Contrapiso de H° de cascotes	M2	172,50	44.000	7.590.000
15		Piso de baldosa calcárea	M2	172,50	86.000	14.835.000
16		Zocalo calcáreo	ML	102,00	35.000	3.570.000
17		Aberturas de madera :				
		b- Puerta madera de 1,20 x 2,10	UN.	3,00	1.500.000	4.500.000
18		**Aberturas metálicas:**				
		a- Ventanas tipo balancines	M2	20,58	350.000	7.203.000
19		Alfeizar de ventanas :				
		c- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML	15,00	18.000	270.000
		d- De ladrillos comunes tipo sardinel	ML	12,00	70.000	840.000
20		**Pinturas:**				
		a- De paredes a la cal	M2	191,40	15.000	2.871.000
		c- De pilares vistos con antimoho incoloro	M2	27,80	20.000	556.000
		e- De viga cumbrera a la cal	M2	26,00	15.000	390.000
		f- De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	20,20	30.000	606.000
		g- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	M2	238,00	20.000	4.760.000
		h- De maderamen y tejuelones con barniz	M2	246,60	20.000	4.932.000
		i- De abertura de madera con barniz	M2	16,50	30.000	495.000
23		Vidrios dobles	M2	20,52	170.000	3.488.400
34		**Desagüe Pluvial:**				
		a- Canaleta y caño de bajada N°26 -desarrollo33 cms.	ML	64,00	45.000	2.880.000
36		Instalación eléctrica	GL.	1,00	17.000.000	17.000.000
37		Artefactos eléctricos	GL.	1,00	10.101.600	10.101.600
40		**Mobiliarios:**				
		a- Pizarrones	UN.	3,00	2.000.000	6.000.000
41		Limpieza final	M2	180,00	5.000	900.000
TOTAL GUARANIES						237.000.000

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS
U.O.C.

CONSTRUCCIÓN DE 01(UN) BAÑO EN LA ESCUELA BÁSICA Nº 7.785 TEMBIAPORÁ DE LA COLONIA TEMBIAPORÁ							
			SERGE SERVICIOS GENERALES				
Item	Código de Catálogo	Descripción del Servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	
1.	72131601-9987	**Preparación de la obra:**					
		b- Limpieza y preparación del terreno	M2	10,00	4.500	45.000	
		c- Replanteo	M2	10,00	7.000	70.000	
4.		Excavación y carga de cimiento con PBC.	M3	2,80	350.000	980.000	
5.		**Estructura de H° A° :**				-	
		d- Encadenados de H° A°:	M3	0,54	1.450.000	783.000	
6.		**Muros de nivelación:**				-	
		b- De 0,30 cm.	M2	5,50	120.000	660.000	
7.		Relleno y apisonado de interiores	M3	1,50	90.000	135.000	
8.		**Aislación asfaltica:**				-	
		a- De paredes	M2	8,23	80.000	658.400	
9.		**Muros de elevación:**				-	
		b- De 0,15 para revocar	M2	20,50	70.000	1.435.000	
		e- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	35,60	80.000	2.848.000	
		f- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	15,00	16.000	240.000	
12.		**Techo:**				-	
		c- De tejas y tejuelones prensadas a maquina	M2	17,00	200.000	3.400.000	
13.		**Revoques**				-	
		a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	75,00	20.000	1.500.000	
14.		Contrapiso de H° de cascotes	M2	17,00	35.000	595.000	
15.		Piso de baldosa calcárea	M2	17,00	70.000	1.190.000	
16.		Zócalo calcáreo	ML.	14,00	25.000	350.000	
17.		**Aberturas de madera:**				-	
		a2- Puerta tablero	M2	3,50	750.000	2.625.000	
18.		**Aberturas metálicas:**				-	
		a- Ventanas tipo balancines	M2	1,20	250.000	300.000	
19.		**Alfeizar de ventanas:**				-	
		c- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML	5,00	12.000	60.000	
20.		**Pinturas:**				-	
		a- De paredes a la cal	M2	40,00	10.000	400.000	
		d- De aberturas de madera con barniz sintético	M2	8,50	20.000	170.000	
		f- De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	1,20	28.000	33.600	
		g- De ladrillos vistos con anti moho incoloro	M2	35,60	16.000	569.600	
		h- De maderamen y tejuelones con barniz	M2	17,00	20.000	340.000	
21.		**Revestimientos:**				-	
.		a- De azulejos de 0,15 x 0,15 cm.	M2	3,00	90.000	270.000	
23.		Vidrios dobles	M2	1,20	120.000	144.000	
36.		Instalación eléctrica	GL.	1,00	1.200.000	1.200.000	
37.		Artefactos eléctricos	GL.	1,00	1.100.000	1.100.000	
39.		**Instalación sanitaria:**				-	
		a- Agua corriente - desagüe cloacal - cámara de inspección y artefactos sanitario completo	GL.	1,00	9.900.000	9.900.000	
		b- Cámara séptica de 1,90 x 1,15	UN.	1,00	10.948.400	10.948.400	
		c- Pozo absorbente de 2,00 x 2,50	UN.	1,00	5.000.000	5.000.000	
41.		Limpieza final	M2	10,00	5.000	50.000	
		TOTAL GUARANIES				**48.000.000**	
		TOTAL GENERAL GUARANIES				**285.000.000**	

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS U.O.C.

Lic. Catalino Castillo Vera
Responsable de la UOC