MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL DEL PARANA
COMITÉ EVALUADOR U.O.C.
San Rafael del Paraná Km.11 Tel. y Fax (0770) 218 700

INFORME DE EVALUACION Nº 20/2015.-

"CONSTRUCCION DE SSHH EN LAS ESCUELAS NUESTRA SEÑORA LA MERCED, DON CATALINO SILVA Y GUARAPAY" L.C.D. Nº 18/2015.-

1. INTRODUCCION

En la Ciudad de San Rafael del Paraná, a los CATORCE días del mes de SETIEMBRE del año dos mil QUINCE siendo las 11:14 hs. se reúnen los Miembros del Comité de Evaluación de la Municipalidad de San Rafael del Paraná, a los efectos de evaluar la oferta presentada en el marco del presente llamado.-

Este Comité se ha abocado a la elaboración del presente informe de acuerdo con las especificaciones técnicas y demás documentos inherente al presente procedimiento de Contratación en cuestión, a fin de determinar la mas conveniente para los intereses de la Municipalidad de San Rafael del Paraná.-

2. ANTECEDENTES

a) Nº de PAC: 287333.-
b) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA: La cobertura presupuestaria para la obligación y pago se encuentra prevista en el Rubro 520 "CONSTRUCCIONES"
c) PUBLICACION: en el SICP, en fecha: 09/09/2015.-

3. ACTO DE APERTURA.

De conformidad al Articulo 54 del Decreto Reglamentario Nº 21.909/03 y concordantes, se ha llevado a cabo en acto de apertura de sobres y verificación de los documentos que componen las Ofertas, en el Local de la Municipalidad de San Rafael del Paraná, sito San Rafael km. 11, sobre la Ruta Ex Proyecto 1418, en fecha 09 de SETIEMBRE de 2015 a las 08:15 hs. presentando el siguiente oferta:

4. MONTO DE LA OFERTA.

NOMBRE DEL OFERENTE	MONTO DE LA OFERTA
F Y F ASOCIADOS S.A.	112.346.088
DICOPAL S.A.	104.988.039
YELIT S.A.	109.164.750

Villalba R.

MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL DEL PARANA
COMITÉ EVALUADOR U.O.C.
San Rafael del Paraná Km.11 Tel. y Fax (0770) 218 700

5. VERIFICACION DE DOCUMENTACION PRESENTADA CON LA OFERTA.-

Conforme a lo establecido en el Articulo 61 del Decreto Reglamentario Nº 21.909/03 se procede a analizar en detalle para verificar su cumplimiento con los requisitos de PBC de la presente Licitación. Se procede a examinar la carpeta del oferente **DICOPAL S.A.** los Items **1 - 23.-**

Se analiza en detalle la presentación de los documentos requeridos en el Pliego de Bases y Condiciones. El Resultado del estudio mencionado se resume en la siguiente planilla de verificación de documentos legales:

	Cumple	No cumple
A) Formulario de Oferta * *[El formulario de oferta debe ser completado y firmado por el oferente conforme al modelo indicado en la Sección VI]*	X	
B) Documentos legales		
a. Fotocopia autenticada de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la **Dirección de Registros Públicos.***		
a. Fotocopia simple de la cédula tributaria (constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes RUC) y de los Documentos de Identidad de los representantes o apoderados de la Sociedad.	X	
b. Fotocopia autenticada de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: *un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); ó los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.**	X	
c. Declaración jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones o limitaciones para contratar establecidas en el artículo 40 y de integridad conforme al artículo 20, inc. "w", ambos de la Ley N° 2051/03, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución N° 330/07 de la Dirección General de Contrataciones Públicas. *	X	
d. Declaración Jurada en la que se garantice que el Oferenteno se encuentra involucrado en prácticas que violen derechos de los menores estipulados en la Constitución Nacional, los Convenios 138 y 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Código del Trabajo, Código de la Niñez y la Adolescencia, demás leyes y normativas vigentes en la República del Paraguay, conforme al formato aprobado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en la Resolución DNCP Nº 941/2010.	X	
e. Fotocopia autenticada de la declaración de IVA del último mes vencido y/o del Impuesto a la Renta o Certificado de Cumplimiento Tributario expedido en el mes anterior a la presentación de la oferta.	X	

Pedro Villalba R.
...mble U.O.C.

C) Documentos que demuestren que el Oferente es elegible para presentar una oferta de conformidad con la cláusula 16 de las IAO.		
Declaración Jurada de No hallarse comprendido en las inhabilidades del Art. 40 de la Ley Nº 2.051/03 conforme se indica en el anexo respectivo del presente pliego de bases y condiciones.	X	

6. CUADRO COMPARATIVO DE CUMPLIMIENTO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS.

DICOPAL S.A

ITEM	CÓDIGOS DEL CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	Cumple/No Cumple.-
1	72131601-9987	CONSTRUCCION DE SSHH EN LAS ESCUELAS NUESTRA SEÑORA LA MERCED, DON CATALINO SILVA Y GUARAPAY	UNID.	1	Cumple

7. MOTIVOS DE CALIFICACION

Conforme a los dispuesto en el Art. 28 de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Publicas" y de conformidad al Articulo 63 del Decreto Reglamentario N° 21.909/03, "La Adjudicación deberá recaer en el oferente cuya oferta: 1) cumpla con las condiciones legales y técnicas estipuladas en el PBC; 2) Tenga la calificaciones y la capacidad necesaria para ejecutar el contrato.-

8. CUADRO DE PRECIOS

PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO	
CONSTRUCCIÓN DE HHSS ESCUELA BASICA DON CATALINO SILVA	
LOCALIZACIÓN: SAN RAFAEL DEL PARANÁ	SUPERFICIE A CONSTRUIR: 7,6 M2
PROPIETARIO:M. E. C.	

Pedro Villalba R.
U.O.C.

MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL DEL PARANA

COMITÉ EVALUADOR U.O.C.

San Rafael del Paraná Km.11 Tel. y Fax (0770) 218 700

RUBRO	U/M	CANT.	P.UNITARIO	P.TOTAL
1. Preparación, movimiento de suelo				
1.2 Replanteo	M2	7,6	4.150	31.540
1.3 Excavación de suelo	M3	2,2	46.000	101.200
2. Cimentación				
2.1 Carga de cimiento PBC	M3	2,2	205.000	451.000
2.2 Vigas cadena superior 27 x 11cm	M3	0,54	855.000	461.700
3. Muros de Nivelación				
3.1 De 0,30cm armado con 4 varrilas de 6mm	M2	1,5	160.000	240.000
4. Relleno				
4.1 Relleno y apisonamiento de interiores	M3	5,5	18.200	100.100
5.Aislación				
5.1 Aislación asfaltica	M2	8,23	16.300	134.149
6. Muros de elevación				
6.1 De 0,15 visto una caras de ladrillos comunes	M2	35,6	115.000	4.094.000
6,2 De 0,15 para revocar ambas caras	M2	20,5	80.000	1.640.000
7. Revoque				
7.1 De paredes interior y exterior a una capa	M2	75	35.000	2.625.000
8. Techo				-
8.1 De teja portuguesa sobre tejuelones pen 35%	M2	17	118.700	2.017.900
9. Pisos				
9.1 Contrapiso de Hormigón simple 7cm	M2	16,6	15.000	249.000
9.1 Carpeta de Nivelación	M2	16,6	25.000	415.000
9.2 Piso ceramico antideslizante	M2	16,6	61.000	1.012.600
9.3 Guarda obra de alisada de cemento	ML	14	12.000	168.000
10. Aberturas				
10.1 Ventana tipo balancines	M2	2	182.000	364.000
10.2 Puerta tablero de 0,7 X 2,1 con marco	Unidad	2	195.000	390.000
10.2 Puerta p/ boxes 0.60 x 1.20	Unidad	3	180.000	540.000
11.alfeizar de ventana				
11.1 mocheta de revoque en aberturas	ML	12,5	17.900	223.750
12.Pinturas				
12.1 De balancines	Unidad	2	12.500	25.000
12.2 De aberturas de madera	M2	8,5	11.000	93.500
12.3 De cielorraso con barniz sintético	M2	17	11.000	187.000
12.4 de paredes con latex acrilico (interior - exterior)	M2	40	14.200	568.000
12.4 De ladrillos comunes con patinal D exterior	M2	40	13.000	520.000
13.Vidrios				
13.1 Colocación de vidrio cuadrillé o mosaico 4mm	M2	0,48	95.000	45.600
14.Instalacion eléctrica				
14,1 Boca de luces y tomacorrientes	GL	3	710.000	2.130.000
14,2 Artefacto fluorescente 1 x 20 watts	Unidad	3	18.000	54.000

Villalba R.

17.3tablero seccional y alimentación mismo con cable NY	Unidad	1	410.000	410.000
15.Enchape Con azulejo				
15.1 Enchape con azulejo ceramico	M2	23	12.000	276.000
16.Intalacion hidro-sanitaria				
16.1Agua corriente en baño 3 inodoros, 3 lavatorios, y 2 lavamanos	GL	1	1.200.000	1.200.000
17.Intalacion sanitaria				
17.1 Agua cloacal en baño 3 inodoros, 3 lavatorios, y 2 lavamanos	GL	1	1.200.000	1.200.000
18. Colocación mueble y accesorio Hidrosanitario				
18.1 Colocación juego sanitario (Lavamanos)	Unidad	2	435.000	870.000
18.2 Colocación juego sanitario (wc)	Unidad	3	1.100.000	3.300.000
18.3 Colocación juego sanitario (mijitorios)	Unidad	3	1.100.000	3.300.000
18. Colocación de accesoiros (jabonera -portarrollo toallera perchero	Unidad	1	580.000	580.000
19. Camara septica	Unidad	1	730.000	730.000
20. Pozo absorbente	Unidad	1	730.000	730.000
21. Estructura para colocacion de tanque A-4m	Unidad	1	1.230.000	1.230.000
22. Tanque de fibra de vidrio 500lts	Unidad	1	1.230.000	1.230.000
23. Cartel identificatorio de la obra	Unidad	1	450.000	450.000
24. Vallado protector de la obra	global	1	600.000	600.000
			Total guaranies	**34.988.039**

PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO

CONSTRUCCIÓN DE HHSS ESCUELA BASICA GUARAPAY

LOCALIZACIÓN: SAN RAFAEL DEL PARANÁ	SUPERFICIE A CONSTRUIR: 7,6 M2
PROPIETARIO:M. E. C.	

RUBRO	U/M	CANT.	P.UNITARIO	P.TOTAL
1. Preparación, movimiento de suelo				
1.2 Replanteo	M2	7,6	4.150	31.540
1.3 Excavación de suelo	M3	2,2	46.000	101.200
2. Cimentación				
2.1 Carga de cimiento PBC	M3	2,2	205.000	451.000
2.2 Vigas cadena superior 27 x 11cm	M3	0,54	855.000	461.700
3. Muros de Nivelación				
3.1 De 0,30cm armado con 4 varrilas de 6mm	M2	1.5	160.000	240.000

Pedro Villalba R.
...ble U.O.C.

MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL DEL PARANA
COMITÉ EVALUADOR U.O.C.
San Rafael del Paraná Km.11 Tel. y Fax (0770) 218 700

4. Relleno				
4.1 Relleno y apisonamiento de interiores	M3	5,5	18.200	100.100
5.Aislación				
5.1 Aislación asfaltica	M2	8,23	16.300	134.149
6. Muros de elevación				
6.1 De 0,15 visto una caras de ladrillos comunes	M2	35,6	115.000	4.094.000
6,2 De 0,15 para revocar ambas caras	M2	20,5	80.000	1.640.000
7. Revoque				
7.1 De paredes interior y exterior a una capa	M2	75	35.000	2.625.000
8. Techo				-
8.1 De teja portuguesa sobre tejuelones pen 35%	M2	17	118.700	2.017.900
9. Pisos				
9.1 Contrapiso de Hormigón simple 7cm	M2	16,6	15.000	249.000
9.1 Carpeta de Nivelación	M2	16,6	25.000	415.000
9.2 Piso ceramico antideslizante	M2	16,6	61.000	1.012.600
9.3 Guarda obra de alisada de cemento	ML	14	12.000	168.000
10. Aberturas				
10.1 Ventana tipo balancines	M2	2	182.000	364.000
10.2 Puerta tablero de 0,7 X 2,1 con marco	Unidad	2	195.000	390.000
10,2 Puerta p/ boxes 0.60 x 1.20	Unidad	3	180.000	540.000
11.alfeizar de ventana				
11.1 mocheta de revoque en aberturas	ML	12,5	17.900	223.750
12.Pinturas				
12.1 De balancines	Unidad	2	12.500	25.000
12.2 De aberturas de madera	M2	8,5	11.000	93.500
12.3 De cielorraso con barniz sintético	M2	17	11.000	187.000
12.4 de paredes con latex acrilico (interior - exterior)	M2	40	14.200	568.000
12.4 De ladrillos comunes con patinal D exterior	M2	40	13.000	520.000
13.Vidrios				
13.1 Colocación de vidrio cuadrillé o mosaico 4mm	M2	0,48	95.000	45.600
14.Instalacion eléctrica				
14,1 Boca de luces y tomacorrientes	GL	3	710.000	2.130.000
14,2 Artefacto fluorescente 1 x 20 watts	Unidad	3	18.000	54.000
17.3tablero seccional y alimentación mismo con cable NY	Unidad	1	410.000	410.000
15.Enchape Con azulejo				
15.1 Enchape con azulejo ceramico	M2	23	12.000	276.000
16.Intalacion hidro-sanitaria				
16.1Agua corriente en baño 3 inodoros, 3 lavatorios, y 2 lavamanos	GL	1	1.200.000	1.200.000
17.Intalacion sanitaria				
17.1 Agua cloacal en baño 3 inodoros, 3 lavatorios, y 2 lavamanos	GL	1	1.200.000	1.200.000
18. Colocación mueble y accesorio Hidrosanitario				

18.1 Colocación juego sanitario (Lavamanos)	Unidad	2	435.000	870.000
18.2 Colocación juego sanitario (wc)	Unidad	3	1.100.000	3.300.000
18.3 Colocación juego sanitario (mijitorios)	Unidad	3	1.100.000	3.300.000
18. Colocación de accesoiros (jabonera -portarrollo toallera perchero	Unidad	1	580.000	580.000
19. Camara septica	Unidad	1	730.000	730.000
20. Pozo absorbente	Unidad	1	730.000	730.000
21. Estructura para colocacion de tanque A-4m	Unidad	1	1.230.000	1.230.000
22. Tanque de fibra de vidrio 500lts	Unidad	1	1.230.000	1.230.000
23. Cartel identificatorio de la obra	Unidad	1	450.000	450.000
24. Vallado protector de la obra	global	1	600.000	600.000
			Total guaranies	**34.988.039**

PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO

CONSTRUCCIÓN DE HHSS ESCUELA BASICA NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED

LOCALIZACIÓN: SAN RAFAEL DEL PARANÁ	SUPERFICIE A CONSTRUIR: 7,6 M2			
PROPIETARIO:M. E. C.				
RUBRO	**U/M**	**CANT.**	**P.UNITARIO**	**P.TOTAL**
1. Preparación, movimiento de suelo				
1.2 Replanteo	M2	7,6	4.150	31.540
1.3 Excavación de suelo	M3	2,2	46.000	101.200
2. Cimentación				
2.1 Carga de cimiento PBC	M3	2,2	205.000	451.000
2.2 Vigas cadena superior 27 x 11cm	M3	0,54	855.000	461.700
3. Muros de Nivelación				
3.1 De 0,30cm armado con 4 varrilas de 6mm	M2	1,5	160.000	240.000
4. Relleno				
4.1 Relleno y apisonamiento de interiores	M3	5,5	18.200	100.100
5.Aislación				
5.1 Aislación asfáltica	M2	8,23	16.300	134.149
6. Muros de elevación				
6.1 De 0,15 visto una caras de ladrillos comunes	M2	35,6	115.000	4.094.000
6,2 De 0,15 para revocar ambas caras	M2	20,5	80.000	1.640.000
7. Revoque				
7.1 De paredes interior y exterior a una capa	M2	75	35.000	2.625.000

Mitelba R.

MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL DEL PARANA
COMITÉ EVALUADOR U.O.C.
San Rafael del Paraná Km.11 Tel. y Fax (0770) 218 700

8. Techo				-
8.1 De teja portuguesa sobre tejuelones pen 35%	M2	17	118.700	2.017.900
9. Pisos				
9.1 Contrapiso de Hormigón simple 7cm	M2	16,6	15.000	249.000
9.1 Carpeta de Nivelación	M2	16,6	25.000	415.000
9.2 Piso ceramico antideslizante	M2	16,6	61.000	1.012.600
9.3 Guarda obra de alisada de cemento	ML	14	12.000	168.000
10. Aberturas				
10.1 Ventana tipo balancines	M2	2	182.000	364.000
10.2 Puerta tablero de 0,7 X 2,1 con marco	Unidad	2	195.000	390.000
10.2 Puerta p/ boxes 0.60 x 1.20	Unidad	3	180.000	540.000
11.alfeizar de ventana				
11.1 mocheta de revoque en aberturas	ML	12,5	17.900	223.750
12.Pinturas				
12.1 De balancines	Unidad	2	12.500	25.000
12.2 De aberturas de madera	M2	8,5	11.000	93.500
12.3 De cielorraso con barniz sintético	M2	17	11.000	187.000
12.4 de paredes con latex acrilico (interior - exterior)	M2	40	14.200	568.000
12.4 De ladrillos comunes con patinal D exterior	M2	40	13.000	520.000
13.Vidrios				
13.1 Colocación de vidrio cuadrillé o mosaico 4mm	M2	0,48	95.000	45.600
14.Instalacion eléctrica				
14,1 Boca de luces y tomacorrientes	GL	3	710.000	2.130.000
14,2 Artefacto fluorescente 1 x 20 watts	Unidad	3	18.000	54.000
17.3tablero seccional y alimentación mismo con cable NY	Unidad	1	410.000	410.000
15.Enchape Con azulejo				
15.1 Enchape con azulejo ceramico	M2	23	12.000	276.000
16.Intalacion hidro-sanitaria				
16.1Agua corriente en baño 3 inodoros, 3 lavatorios, y 2 lavamanos	GL	1	1.200.000	1.200.000
17.Intalacion sanitaria				
17.1 Agua cloacal en baño 3 inodoros, 3 lavatorios, y 2 lavamanos	GL	1	1.200.000	1.200.000
18. Colocación mueble y accesorio Hidrosanitario				
18.1 Colocación juego sanitario (Lavamanos)	Unidad	2	435.000	870.000
18.2 Colocación juego sanitario (wc)	Unidad	3	1.100.000	3.300.000
18.3 Colocación juego sanitario (mijitorios)	Unidad	3	1.100.000	3.300.000
18. Colocación de accesoiros (jabonera -portarrollo toallera perchero	Unidad	1	580.000	580.000
19. Camara séptica	Unidad	1	730.000	730.000
20. Pozo absorbente	Unidad	1	730.000	730.000
21. Estructura para colocacion de tanque A-4m	Unidad	1		

Vellalba R.

			1.230.000	1.230.000
22. Tanque de fibra de vidrio 500lts	Unidad	1	1.230.000	1.230.000
23. Cartel identificatorio de la obra	Unidad	1	450.000	450.000
24. Vallado protector de la obra	global	1	600.000	600.000
			Total guaranies	**34.988.039**

Total: 104.988.039 (CIENTO CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TREINTA Y NUEVE GUARANIES) IVA INCLUIDO.----------

CONCLUSION O RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACION.-

En base a las consideraciones expuestas en el presente informe y de conformidad a los Artículos 27 y 28 de la Ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Publicas" y los Artículos 58 al 63 del Decreto Reglamentario Nº 21.909/03, el Comité de Evaluación, RECOMIENDA ADJUDICACION en el L.C.D. Nº 18/2015 **"CONSTRUCCION DE SSHH EN LAS ESCUELAS NUESTRA SEÑORA LA MERCED, DON CATALINO SILVA Y GUARAPAY"** a la Empresa DICOPAL S.A. por la suma de **104.988.039 (CIENTO CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TREINTA Y NUEVE GUARANIES) IVA INCLUIDO.**----------

ES NUESTRO INFORME.

LIC. MIRTA GONZALEZ
Miembro

ABOG. ALDO ERNAN OTAZU
Miembro

ROBERTO ANGEL BRITO
Miembro

Pedro Villalba R.
Responsable U.O.C.

Oscar López Britez
Intendente Municipal