CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
MUNICIPALIDAD DE QUIINDY

Reparaciones Varias en instituciones educativas Escuela Básica. No 325 Doña María Luz Fleitas de Frutos I Compañía Valle Apuá y Colegio Nacional Santo Domingo Savio I Compañía Costa Irala con ID: 437145

			EMPRESA 1 COG EMPRENDIMIENTOS SA				EMPRESA 2 RV CONSTRUCCIONES				EMPRESA 3			
Item	Codigo de Catalogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	82101502-004	Rèparación y Mantenimiento de 1 Aula de uso de Biblioteca. Tipología tradicional en Planta Baja 5,80 x 6,80m. con Galería en la Escuela Básica. No 325 Doña María Luz Fleitas de Frutos I Compañía Valle Apuá Quiindy: Cartel de Obra	UNI	1	1.478.000	1.478.000	UNI	1	1.679.294	1.679.294	UNI	1		
2	72131601-005	Envarillado de mampostería en fisuras existentes	m	52	63.500	3.302.000	m	52	72.175	3.753.100	m	52		
3	72102601-9999	Reparación de Maderamen	M2	10	134.000	1.340.000	M2	10	152.284	1.522.840	M2	10		
4	72131601-007	Remoción y Reposición de Tejas s/ Recuperación	M2	75	133.500	10.012.500	M2	75	151.586	11.368.950	M2	75		
5	72131601-007	Remoción y Reposición de Tejuelones s/ Recuperación	M2	75	100.000	7.500.000	M2	75	114.430	8.582.250	M2	75		
6	72131601-007	Techo Teja y Tejuelón s/ Tirantes de Madera	M2	5	360.000	1.800.000	M2	5	409.200	2.046.000	M2	5		
7	72131601-008	Demolición de Revoque	M2	85	18.900	1.606.500	M2	85	21.547	1.831.495	M2	85		
8	72131601-008	Revoque	M2	85	65.500	5.567.500	M2	85	74.248	6.311.080	M2	85		
9	72141510-001	Demolición de Canteros	M2	25	16.625	415.625	M2	25	18.894	472.350	M2	25		
10	72102905-001	Desmonte Manual de Suelo Natural p/ Desague pluvial	M3	24	72.420	1.738.080	M3	24	82.295	1.975.080	M3	24		
11	72102201-002	Verificación y Reacond. Instalación de tableros de comando TC	UNI	10	109.000	1.090.000	UNI	10	123.577	1.235.770	UNI	10		
12	72102201-002	Verificación y Reacond. Alimentación de los circuitos de luces	UNI	12	109.000	1.308.000	UNI	12	123.577	1.482.924	UNI	12		
13	72102201-002	Verificación y Reacond. Alimentación de los circuitos de tomas	UNI	12	109.000	1.308.000	UNI	12	123.577	1.482.924	UNI	12		

U.O.C.
MUNICIPALIDAD DE QUIINDY

Fredy Ramón Bracho Gonzál
Encargado de U.O.C.
Quiindy

Escaneado con CamScanner

14	72102201-002	Alimentación de los circuitos de ventiladores	UNI	4	109.000	436.000	UNI	4	123.399	493.596	UNI	4		
15	72102201-002	Verificación y Reacond. Artefactos fluorescentes 3x40	GL	1	2.173.500	2.173.500	GL	1	2.469.600	2.469.600	GL	1		
16	72131701-023	Caminero Conector Bloque Principal c/ Biblioteca	M2	8,5	132.500	1.126.250	M2	8,5	150.660	1.280.610	M2	8,5		
17	72131601-9984	Rampa Peatonal	m	15	500.000	7.500.000	m	15	568.350	8.525.250	m	15		
18	72131601-005	Grada frontal, lateral y posterior	UNI	3	608.872	1.826.616	UNI	3	691.900	2.075.700	UNI	3		
19	72102304-001	Agua corriente - Reparación Lavamanos	UNI	2	1.080.698	2.161.396	UNI	2	1.228.066	2.456.132	UNI	2		
20	72141202-001	Canaleta de ladrillo	ml	45	135.403	6.093.135	ml	45	153.867	6.924.015	ml	45		
21	72141202-001	Reparación Canaleta de ladrillo	m	50,5	71.291	3.600.196	m	50,5	81.013	4.091.157	m	50,5		
22	72131601-009	Guarda obra Perimetral	M2	14	115.478	1.616.692	M2	14	131.225	1.837.150	M2	14		
23	72131601-9973	Reparación de Columnas hormigón acceso principal	GL	1	1.506.325	1.506.325	GL	1	1.711.733	1.711.733	GL	1		
24	72131601-012	Pintura De techo	M2	101,5	46.380	4.707.570	M2	101,5	52.704	5.349.456	M2	101,5		
25	72131601-012	Pintura de Mampostería al látex interior-exterior	M2	95,2	33.043	3.145.694	M2	95,2	37.549	3.574.665	M2	95,2		
26	72131601-012	Pintura de aberturas metálicas c/ Pintura sintética	M2	25,5	36.087	920.219	M2	25,5	41.008	1.045.704	M2	25,5		
27	72153507-002	Retiro de escombros	GL	1	1.746.800	1.746.800	GL	1	1.985.000	1.985.000	GL	1		
28	72131601-013	Limpieza Final	GL	1	1.697.520	1.697.520	GL	1	1.929.000	1.929.000	GL	1		
29	72103003-001	Reparación de Muralla Lindera y Mantenimiento de Pista Deportiva en el Colegio Nacional Santo Domingo Savio I Compañía Costa Irala Quiindy:Demolición Mampostería e:30cm	M2	20,5	18.348	376.134	M2	20,5	20.850	427.425	M2	20,5		
30	72153507-002	Retiro de Escombros - Zona Muralla	M3	50	68.640	3.432.000	M3	50	78.000	3.900.000	M3	50		
31	72131701-018	Retiro de Alambrado	m	38	14.190	539.220	m	38	16.125	612.750	m	38		
32	72131601-004	Zapata H°C°	M3	10,7	1.235.793	13.222.985	M3	10,7	1.104.310	11.816.117	M3	10,7		
33	72131601-003	Cimiento PBC	m	39	76.513	2.984.007	m	39	86.947	3.390.933	m	39		
34	72102504-001	Muro de Nivelación e: 0,20m	m	39	55.084	2.148.276	m	39	62.595	2.441.205	m	39		
35	72131601-015	Pilar H°A° 13x30	m	98	173.914	17.043.572	m	98	197.630	19.367.740	m	98		
36	72131601-005	Mamp. Ladrillo Hueco e:0,15m.	M2	68,2	100.375	6.845.575	M2	68,2	114.063	7.779.097	M2	68,2		
37	72131601-005	Mamp. Ladrillo Común e:0,15m.	M2	25,1	128.092	3.215.109	M2	25,1	145.559	3.653.531	M2	25,1		
38	72131601-008	Envarillado de Mampostería	m	196	60.017	11.763.332	m	196	68.201	13.367.396	m	196		
39	72131601-008	Revoque	M2	145	66.196	9.598.420	M2	145	70.223	10.182.335	M2	145		
40	72131601-012	Pintura Muralla	GL	1	3.500.000	3.500.000	GL	1	4.031.700	4.031.700	GL	1		
41	72103003-001	Demolición Carpeta Alisadada	M2	82	17.081	1.400.642	M2	82	19.410	1.591.620	M2	82		

MUNICIPALIDAD DE QUIINDY

Fredy Ramon Bracho Gonzale
Encargado de U.O.C.
Quiindy

Escaneado con CamScanner

42	72131601-009	Reposición Carpeta Alisada	M2	82	32.296	2.648.272	M2	82	36.700	3.009.400	M2	82		
43	72103003-001	Demolición Contrapiso Ripio	M2	82	17.446	1.430.572	M2	82	19.825	1.625.650	M2	82		
44	72131601-009	Reposición Contrapiso Ripio	M2	82	50.204	4.116.728	M2	82	57.050	4.678.100	M2	82		
45	72131601-012	Pintura p/ Piso-Pista Deportiva	M2	800	18.564	14.851.200	M2	800	21.095	16.876.000	M2	800		
46	72131601-013	Limpieza Final	GL	1	1.759.839	1.759.839	GL	1	2.027.500	2.027.500	GL	1		
					Precio Total	**179.600.000**			**Precio Total**	**200.271.323**			**Precio Total**	-

U.O.C.

MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA

Fredy Ramon Bracho Gonzalez
ENCARGADO DE LA U.O.C.

Escaneado con CamScanner