Municipalidad de Tembiapora

MUNICIPALIDAD DE TEMBIAPORÃ

Administración Ignacio Giménez Zacarías

munitembiapora@hotmail.com

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

C.D Nº 09/2015: CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESCUELA BÁSICA Nº 3963 FULGENCIO YEGROS.

ITEM	COD.CAT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	CONSTRUCCIONES SAN JORGE	
					Precio Unitario	Precio Total
Nº		**Cartel de Obra**	gl	1	1.400.000	1.300.000
1		**Preparación de la obra**				
2		Limpieza y preparación del terreno	m2	63,7	23.500	1.592.500
		Replanteo	m2	63,7	6.500	509.600
		Excavación y carga de cimiento con PBC.				
3		Excavación y carga de cimiento con PBC.	m3	14	490.000	9.100.000
		Estructura de H° A°				
4		Viga y dado de H° A°	m3	0,82	2.140.100	2.050.000
		Encadenados de H° A°	m3	2,17	2.020.000	5.425.000
		Muros de nivelación :				
4		De 0,45 cm.	m2	3,6	250.500	936.000
		De 0,30 cm.	m2	7,5	163.700	1.650.000
		De 0,60 cm.	m2	0,6	338.450	222.000
		Relleno y apisonado de interiores				
5		Relleno y apisonado de interiores	m3	23,3	126.550	3.378.500
		Aislación asfaltica :				
6		De paredes	m2	6,4	69.300	512.000
		Muros de elevación :				
7		De 0,15 para revocar	m2	3,4	83.200	323.000

		De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	m2	34,5	165.200	6.037.500
		De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	m2	13,5	155.600	2.362.500
		De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	ml	34,3	118.800	4.527.600
		Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ml	12	17.900	230.400
		Pilares :				
8		De 0,45 x 0,45 visto para corredor	m2	6,6	120.750	825.000
		Techo :				
9		Techo de Teja Española, con Tejuelon de 1era, Tirante de HºAº, con isolant 2mm	m2	90,5	300.000	29.412.500
		Viga de madera y planchuela en galeria	gl	1	2.000.000	2.800.000
		Revoques :				
10		De paredes interior y exterior a una capa	m2	64,3	17.000	1.221.700
	7213160 1-999	De viga cumbrera de H° A°		10,3	41.050	463.500
		Contrapiso de H° de cascotes	m2			
11		Contrapiso de H° de cascotes		58	35.500	2.610.000
		Piso de baldosa calcarea	m2			
12		Piso de baldosa calcarea		58	83.560	5.162.000
		Zocalo calcareo	ml			
13		Zocalo calcareo		34	20.345	748.000
		Aberturas de madera :				
14		Puerta madera de 1,20 x 2,10 con cerradura picaporte tipo manija	un	1	1.400.000	1.850.000
		Aberturas metálicas :				
15		Ventanas tipo balancines	m2	6,84	278.000	2.052.000
		Alfeizar de ventanas :				
16		De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ml	5	11.000	75.000
		Pinturas :				
17		De paredes a la cal	m2	64,3	9.100	585.130
		De pilares vistos con antimoho incoloro	m2	11,9	17.300	205.870
		De viga cumbrera a la cal	m2	10,3	18.000	185.400
		De aberturas metálicas con pintura sintética	m2	6,84	20.450	139.878
		De ladrillos vistos con antimoho incoloro	m2	111,3	16.300	1.814.190

MUNICIPALIDAD DE TEMBIAPORA
SECRETARIA GENERAL

	De Tirantes y tejuelones con barniz	m2	90,5	18.429	1.667.825
	De abertura de madera con barniz	m2	5,5	23.238	127.809
	Vidrios dobles				
18	Vidrios dobles	m2	6,84	155.300	1.299.600
	Desague Pluvial				
19	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms.	ml	23	53.500	1.495.000
	Instalación eléctrica				
20	Instalación eléctrica	gl	1	4.540.000	6.000.000
	Artefactos electricos				
21	Artefactos electricos	gl	1	4.010.500	5.500.000
	Mobiliarios :				
22	Pizarra Acrilica de colgar, tamaño (3.60 x 1.20m) con marco y porta pincel de aluminio a lo largo	un	1	2.100.080	2.500.000
23	**Limpieza final**	m2	60	7.550	600.000
	TOTAL				**109.497.002**

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACION
SECRETARIA GENERAL

DAVID ROMERO AREVALOS
Responsable de UOC