Municipalidad de Limpio
Avenida San José esq. Capitán E. Medina
Limpio-Central-Paraguay
Teléf.: 781 666
E-mail: munilimpiouoc@gmail.com

MUNICIPALIDAD DE LIMPIO

Anexo I -"Cuadro Comparativo de Ofertas"

Ítems del llamado CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO PÉTREO EN LA CALLE SAN BLAS DE LA CIUDAD DE LIMPIO con ID: 372499						
OFERTA DE LA FIRMA HF CONSTRUCTORA						
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131701-002	Replanteo y Marcación	Metros cuadrados	1.680	1.900	3.192.000
2	72131701-002	Pavimento pétreo, incluye colchón de arena lavada de río (Piedra blanca, arenisca -Emboscada)	Metros cuadrados	1.524	60.000	91.440.000
3	72131701-002	Enripiado con polvo triturado de 6ta y compactación mecánica	Metros cuadrados	1.524	1.750	2.667.000
4	72131701-002	Cordón de Hormigón Simple. Largo 50 cm; Altura 40 cm; Espesor 10 cm	Metro lineal	462	36.000	16.632.000
5	72131701-002	Construcción de badén de boca calles con varilla de 8 mm c/ 15, hormigón de 12 cm de espesor del tipo Fck 180 kg/cm2. Ancho 2 mts.	Metros cuadrados	79	215.000	16.985.000
6	72131701-002	Cordón escondido de terminación en cabeceras	Metro lineal	35	36.000	1.260.000
7	72131701-002	Construcción de puentes en acceso a viviendas, largo 4 m, ancho 2m. Con caños de hormigón Ø 60 cm y losa de H°A° e=12 cm sobre caños, según diseño.	Metros cuadrados	32	390.000	12.480.000
8	72131701-002	Cuneta cargada in situ h=10 cm Fck=180 kg/cm2. ancho 50 cm	Metro lineal	438	43.000	18.834.000
9	72131701-002	Mantenimiento de canal existente (ver lugares en plano)	Metro lineal	180	6.100	1.098.000
10	72131701-002	Cartel de obra 2m*1,5m	Unidad	1	1.300.000	1.300.000
11	72131701-002	Retiro de escombro y limpieza	Unidad Medida Global	1	1.160.000	1.160.000
Precio Total						**167.048.000**