MUNICIPALIDAD DE MAYOR JULIO D. OTAÑO
Intendencia Municipal
R.U.C. 80023440-5 Telefax: (0671) 20096
e-mail: municipalmayo1015@hotmail.com

PARAGUAY BICENTENARIO

NOTIFICACION DE ADJUDICACION

Nº PAC: 224.315.-
Modalidad: Licitación por Contratación Directa Nº 06/2011
Descripción del Llamado: ¨ **CONSTRUCCIÓN PARA EL LOCAL DEL INDERT** ¨

Notificase a los representantes sobre el procedimiento de Adjudicación de la oferta presentada por el Ing. Jorge Díaz Lavigne correspondiente para la ¨ **CONSTRUCCIÓN PARA EL LOCAL DEL INDERT** ¨ realizada por la Municipalidad de Mayor Otaño, cuyo detalle es el siguiente**:**

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO						
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	RUBROS	UN	CANT	PRECIO	
					PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	72131601-002	**Preparación de Obra**				**8.279.500**
		Cartel de Obra	gl	1,00	1.450.000	1.450.000
		Obrador para deposito y oficina fiscalización	m²	30,00	145.000	4.350.000
		Instalación provisoria de luz y agua	gl	1,00	725.000	725.000
		Replanteo y marcación	m²	70,00	4.350	304.500
		Movimiento de suelo: desmonte y carga de terreno para nivelación	m³	35,00	29.000	1.015.000
		Desmonte de tierra para acceso	m³	15,00	29.000	435.000
2	72131601-003	**Cimiento**				**7.074.560**
		Cimiento de piedra bruta colocada	m³	20,00	299.063	5.981.260
		Nivelación para frontón de fachada	ml	4,00	128.325	513.300
		Relleno y compactación	m³	20,00	29.000	580.000
3	72131601-005	**Mampostería**				**19.874.890**
		Mampostería de nivelación	m²	22,00	128.325	2.823.150
		Mampostería de elevación de 0,15 visto una cara	m²	60,00	136.721	8.203.260
		Mampostería de elevación de 0,15 lad.común	m²	110,00	71.108	7.821.880
		Mampostería de 0,30 para frontón de fachada	m²	8,00	128.325	1.026.600
4	72131601-006	**Aislación**				**1.017.320**
		Aislación horizontal	ml	51,80	17.400	901.320
		Aislación para frontón	ml	4,00	29.000	116.000

5	**72131601-007**	**Colocación de Techo**				**21.822.500**
		Techo de teja con tejuelón y estructura de madera ybyrapyta	m²	86,00	253.750	21.822.500
6	**72131601-008**	**Revoques**				**7.823.640**
		Revoque de paredes, externo	m²	50,00	23.708	1.185.400
		Revoque de paredes, interno	m²	280,00	23.708	6.638.240
7	**72131601-009**	**Colocación de Pisos**				**8.391.616**
		Contrapiso de cascotes	m²	62,00	23.708	1.469.896
		Piso cerámico	m²	62,00	94.685	5.870.470
		Zócalo cerámico	ml	58,00	18.125	1.051.250
8	**72131601-010**	**Aberturas**				**11.339.000**
		Aberturas metálicas	m²	7,05	580.000	4.089.000
		Aberturas de Madera: Puerta Tablero	m²	7,60	725.000	5.510.000
		Aberturas de Madera: Puerta Placa	m²	3,00	580.000	1.740.000
9	**72131601-001**	**Instalaciones Eléctricas**				**13.550.250**
		Pilastra de medidor: con llave limitadora, puesta a tierra. Incluye los tramites pertinentes a la ANDE y garantía de consumo	un	1,00	2.175.000	2.175.000
		Acometida	ml	10,00	29.000	290.000
		Tablero general	un	1,00	290.000	290.000
		Bocas de luces y tomas	bc	30,00	94.250	2.827.500
		Artefactos fluorescentes 2 x40 W de colgar, con rejilla placa reflectora	un	6,00	174.000	1.044.000
		Artefactos fluorescentes 1 x40 W de adosar, con rejilla placa reflectora	un	5,00	145.000	725.000
		Artefactos fluorescentes1 x20 W de colgar, con rejilla placa reflectora	un	3,00	116.000	348.000
		Ducha calefón	un	1,00	108.750	108.750
		Tomas corrientes	un	10,00	43.500	435.000
		Columna con iluminación de 3 globos. Base de mampostería de ladrillo de 0.30 x 0.45m, para poste de Aº Gº de 3", revoque con hidrófugo y pintura látex	un	1,00	4.350.000	4.350.000
		Registro eléctrico con tapa de HºAº	un	3,00	319.000	957.000
10	**72131601-011**	**Instalaciones Sanitarias**				**15.169.900**
		Acometida con caño Ø 1" pvc	ml	25,00	14.500	362.500

		Instalación de agua corriente	bc	5,00	319.000	1.595.000
		Desagüe cloacal	bc	5,00	261.000	1.305.000
		Artefactos sanitarios, inodoro, con accesorios	un	1,00	435.000	435.000
		Artefactos sanitarios, lavatorio con pedestal, con accesorios	un	1,00	435.000	435.000
		Pileta de cocina, con dos bachas	un	1,00	725.000	725.000
		Revestido de azulejos	m²	30,00	65.250	1.957.500
		Registros cloacales	un	3,00	319.000	957.000
		Cámara Séptica: 1,00 x 1,20 x 1,20	un	1,00	1.160.000	1.160.000
		Pozo ciego, d= 1,50 m, h= 3,00 m	un	1,00	2.900.000	2.900.000
		Canaleta y caño de bajada	ml	27,20	50.750	1.380.400
		Registro pluvial con rejilla	un	2,00	217.500	435.000
		Guarda obra, piso alisado sobre contrapiso y cordón de ladrillos comunes	m²	30,00	50.750	1.522.500
11	**72131601-012**	**Servicio de Pintura**				**7.266.820**
		Pintura de paredes al látex	m²	355,00	14.500	5.147.500
		Pintura de Fachada con revocolor		16,00	43.500	696.000
		Pintura de aberturas metálicas	m²	14,10	17.400	245.340
		Pintura de aberturas de madera	m²	21,20	17.400	368.880
		Pintura de ladrillos vistos	m²	62,00	13.050	809.100
12	**72131601-013**	**Limpieza de Obra**				**1.390.004**
		Limpieza final: retiro de desechos	gl	1,00	1.390.004	1.390.004
TOTAL						**123.000.000**

El precio total es de Gs. 123.000.000.- (Guaraníes ciento veintitrés millones)----------
Seguidamente, se da por terminado el acto de la Notificación de Adjudicación realizado por esta Institución.

Javier Curtido Martínez
Encargado de la UOC

Recibido por:.....

RUC: .....

Fecha:.....

Teléfono:.....