# Cuadro Comparativo de Ofertas

| Item | Codigo del Catalogo | Descripción | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | **72131601-002** | **Trabajos Preliminares** | | | | | | | | | |
| 1.1 | | a- Letrero de obra 2,00 x 1.50 | ud. | 1,00 | 850.000 | 850.000 | | | | | |
| 1.2 | | b- Limpieza y preparación del terreno | M² | 75,00 | 4.620 | 346.500 | | | | | |
| 1.3 | | c- Vallado perimetral con chapa cincalum N° 28 y puntales de madera (h: 2.44mts) | M² | 125,00 | 50.000 | 6.250.000 | | | | | |
| 1.4 | | d- Demolicion de aulas de madera. | M² | 64,00 | 25.000 | 1.600.000 | | | | | |
| 1.5 | | e- Obrador (6mt x 2.50mt) con estructura de madera, piso y chapa cincalum N°28 (para deposito de materiales) | M² | 15,00 | 220.000 | 3.300.000 | | | | | |
| 1.6 | | f- Replanteo y marcacion | M² | 75,00 | 6.952 | 521.400 | | | | | |
| 1.7 | **72131601-003** | **Cimentacion** | | | | | | | | | |
| **2** | | Excavación y carga de cimiento con PBC. | M³ | 17,26 | 346.000 | 5.971.960 | | | | | |
| 2.1 | **72131601-004** | **Estructura de H° A° :** | | | | | | | | | |
| **3** | | a- Zapatas, pilares y Vigas cumbrera de H° A° | M³ | 2,50 | 1.600.000 | 4.000.000 | | | | | |
| 3.1 | | b- Encadenados de H° A° | M3 | 3,42 | 1.600.000 | 5.472.000 | | | | | |
| 3.2 | | c- Viga de galeria 15 x 25 | M³ | 0,26 | 1.600.000 | 416.000 | | | | | |
| 3.3 | | d- Loseta sobre aberturas | Ud. | 1,00 | 350.000 | 350.000 | | | | | |
| 3.4 | **72131601-005** | **Mamposteria de nivelación :** | | | | | | | | | |
| **4** | | a- De 0,45 cms. | M2 | 3,78 | 185.892 | 702.672 | | | | | |
| 4.1 | | b- De 0,60 cms. | M2 | 0,80 | 248.002 | 198.402 | | | | | |
| 4.2 | | c- De 0,30 cms. | M² | 15,10 | 146.950 | 2.218.945 | | | | | |
| 4.3 | **72102905-001** | **Relleno** | | | | | | | | | |
| **5** | | Relleno y apisonado de interiores | M³ | 40,42 | 107.000 | 4.324.940 | | | | | |
| 5.1 | **72131601-006** | **Aislación asfaltica :** | | | | | | | | | |
| **6** | | a- De paredes de 0,15 | M2 | 31,06 | 68.500 | 2.127.610 | | | | | |
| 6.1 | | b- De paredes de 0,30 | M2 | 4,20 | 88.400 | 371.280 | | | | | |
| 6.2 | | c- De canteros | M2 | 5,25 | 85.600 | 449.400 | | | | | |

MUNICIPALIDAD DE CAPIOVARI
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
U.O.C.

Sergio Rafael Guillen Aranda
Encargado U.O.C.

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.3 | 72131601-005 | **Mamposteria de elevación :** | | | | | | | | | |
| **7** | | a- De 0,15 para revocar | M² | 42,50 | 76.945 | 3.270.163 | | | | | |
| 7.1 | | b- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes | M2 | 42,80 | 154.590 | 6.616.452 | | | | | |
| 7.2 | | c- De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes | M² | 25,62 | 148.590 | 3.806.876 | | | | | |
| 7.3 | | d- De 0,30 para revocar | M2 | 6,20 | 148.590 | 921.258 | | | | | |
| 7.4 | | e- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes | M2 | 52,50 | 81.300 | 4.268.250 | | | | | |
| 7.5 | | f- Envarillado bajo aberturas 2x8 por hiladas 8 (2 hiladas) | M2 | 40,25 | 16.119 | 648.790 | | | | | |
| 7.6 | 72131601-015 | **Pilares :** | | | | | | | | | |
| **8** | | De mamposteria 0,40 x 0,40 de ladrillos comunes | Ml. | 9,60 | 107.241 | 1.029.514 | | | | | |
| 8.1 | | Capitel de pilares | ud. | 4,00 | 185.600 | 742.400 | | | | | |
| 8.2 | 72131601-007 | **Techo :** | | | | 0 | | | | | |
| **9** | | De tejas y tejuelones con tirantes de Hº Aº | M² | 93,00 | 250.000 | 23.250.000 | | | | | |
| 9.1 | 72131601-008 | **Revoques :** | | | | | | | | | |
| **10** | | De Revoque De paredes interior,ext. a una capa c/ hidrofugo | M² | 209,65 | 28.780 | 6.033.727 | | | | | |
| 10.1 | | De pilares de galeria | M2 | 15,20 | 28.780 | 437.456 | | | | | |
| 10.2 | | De Canteros con Hidrofugo | M2 | 5,00 | 28.780 | 143.900 | | | | | |
| 10.3 | | De Revoque de pilare y vigas a una capa | M2 | 16,40 | 38.920 | 638.288 | | | | | |
| 10.4 | | De revoque de mochetas 1:3 cemento y arena | ML | 42,80 | 28.780 | 1.231.784 | | | | | |
| 10.5 | | De revoque de nivelacion 1:3 cemento y arena + hidrofugo | M2 | 17,00 | 28.780 | 489.260 | | | | | |
| 10.6 | 72131601-009 | **Pisos** | | | | | | | | | |
| **11** | | Contrapiso de H° de cascotes | M² | 70,00 | 45.000 | 3.150.000 | | | | | |
| 11.1 | | a.- Carpeta de nivelacion | M² | 70,00 | 27.000 | 1.890.000 | | | | | |
| 11.2 | | b- Piso ceramico antideslisante | M2 | 70,00 | 85.000 | 5.950.000 | | | | | |
| 11.3 | | C- Guarda obra ancho 0,40 cmt. Incluye contrapiso | M² | 18,00 | 85.000 | 1.530.000 | | | | | |
| 11.4 | | Zocalo Ceramico | Ml | 35,01 | 25.500 | 892.755 | | | | | |
| 11.5 | 72131601-010 | **Aberturas metálicas :** | | | | | | | | | |
| **12** | | a- Ventanas tipo Proyectante1,50 x 1,50 | M² | 11,25 | 312.000 | 3.510.000 | | | | | |
| 12.1 | | b- Ventanas tipo proyectante 1,50 x 1,00 | M2 | 4,50 | 312.000 | 1.404.000 | | | | | |
| 12.2 | | c- Puerta metálica de 1,20 x 2,10 | UN. | 1,00 | 1.100.000 | 1.100.000 | | | | | |
| 12.3 | | d- Puerta Metalica 0,70 x2,10 incluye marco y accesorios | ud. | 1,00 | 980.000 | 980.000 | | | | | |
| 12.4 | | e- Puerta metalica 0,60 x 1,20 incluye marco y accesorios | ud. | 2,00 | 750.000 | 1.500.000 | | | | | |
| 12.5 | | f- Puerta metalica de abrir 0,90 x 2,10 | ud. | 1,00 | 980.000 | 980.000 | | | | | |
| 12.6 | | g- Puerta persiana metalica bajo mesada | ud. | 1,00 | 450.000 | 450.000 | | | | | |
| 12.7 | | Pizarra movil según plano | ud. | 1,00 | 450.000 | 450.000 | | | | | |
| **13** | | Mampara movil según plano | ud. | 1,00 | 385.000 | 385.000 | | | | | |
| 13.1 | 72131601-012 | **Pinturas :** | | | | | | | | | |

MUNICIPALIDAD DE CAAGUAZU
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
U.O.C.

Sergio Rafael Guillen Aranda
Encargado U.O.C.

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.2 | | a- De paredes al latex | M² | 296,01 | 12.000 | 3.552.120 | | | | | |
| 13.3 | | b- De ladrillo vistos al latex color ceramico | M² | 116,40 | 15.900 | 1.850.760 | | | | | |
| 13.4 | | c- De aberturas metálicas con pintura sintética | M² | 27,38 | 22.075 | 604.414 | | | | | |
| 13.5 | | d. De canaletas y bajadas molduradas desarrollo 33 | ML | 42,20 | 16.010 | 675.622 | | | | | |
| **14** | | e- De techo al latex | M2 | 90,16 | 12.750 | 1.149.540 | | | | | |
| 14.1 | **72102602-004** | **Colocacion de Vidrios** | | | | | | | | | |
| 14.2 | | Vidrios dobles | M² | 14,54 | 160.000 | 2.326.400 | | | | | |
| **15** | | Espejo de 4mm. 0,40 x 1,75 con marco de aluminio | Ud. | 1,00 | 185.000 | 185.000 | | | | | |
| 15.1 | **72101510-005** | **Desague pluvial** | | | | | | | | | |
| **16** | | Canaletas y bajadas, desarrollo 33 | ML | 42,20 | 65.000 | 2.743.000 | | | | | |
| 16.1 | **72131601-011** | **Instalacion Sanitaria** | | | | | | | | | |
| 16.2 | | a- De desague cloacal, agua corriente, artefactos y accesorios,registro 0,60 x0,60 según plano | GL. | 1,00 | 5.000.000 | 5.000.000 | | | | | |
| 16.3 | | b- Camara septica 1,00 x 1,60 x 1,20 | ud. | 1,00 | 2.400.000 | 2.400.000 | | | | | |
| 16.4 | | c- Pozo ciego 2,00 x 2,50 | ud. | 1,00 | 3.000.000 | 3.000.000 | | | | | |
| **17** | | d- Mesada con tres bachas granito 0,60 x 1,75 | ud. | 1,00 | 2.200.000 | 2.200.000 | | | | | |
| 17.1 | **72102508-003** | **Azulejo** | | | | | | | | | |
| **18** | | Revestido de azulejos | M2 | 24,00 | 55.600 | 1.334.400 | | | | | |
| 18.1 | **72131601-9984** | **Rampa Peatonal** | | | | | | | | | |
| 18.2 | | Escalera de acceso | ud. | 2,00 | 450.000 | 900.000 | | | | | |
| **19** | | Rampa Peatonal 10% pendiente | ud. | 1,00 | 1.650.000 | 1.650.000 | | | | | |
| 19.1 | **72131601-001** | **Instalación eléctrica** | | | | | | | | | |
| 19.2 | | Instalacion de tablero TS 10 de 6 AG con barra de fase y neutro | Bc. | 6,00 | 85.000 | 510.000 | | | | | |
| 19.3 | | Instalacion de tablero comando de ventiladores TCV | Bc. | 2,00 | 85.000 | 170.000 | | | | | |
| 19.4 | | Instalacion de circuito de luces y tomas | Bc. | 13,00 | 85.000 | 1.105.000 | | | | | |
| 19.5 | | Alimentacion de circuito de ventiladores | Bc. | 2,00 | 85.000 | 170.000 | | | | | |
| 19.6 | | Artefactos electricos Fluorescente 3 x 40 | ud. | 4,00 | 216.000 | 864.000 | | | | | |
| 19.7 | | Artefactos electricos Fluorescente 1 x 40 | ud. | 5,00 | 120.000 | 600.000 | | | | | |
| 19.8 | | Tablero seccional de 6 AG con barra de fase y neutro | ud. | 1,00 | 184.314 | 184.314 | | | | | |
| 19.9 | | Tablero TCV 2 AG | ud. | 1,00 | 108.000 | 108.000 | | | | | |
| 19.10 | | Ventilador de techo de 56" | ud. | 2,00 | 450.000 | 900.000 | | | | | |
| 19.11 | | Alimentacion al tablero existente c/ cable NYY | Mts. | 10,00 | 85.000 | 850.000 | | | | | |
| 19.12 | **72131601-013** | **Limpieza de Obra** | | | | | | | | | |
| | | Limpieza final | GL. | 70,00 | 4.235 | 296.450 | | | | | |
| | | | | | **TOTAL** | **152.500.000** | | | | | |

MUNICIPALIDAD DE CAAGUAZU
U.O.C.
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Sergio Rafael Guillen Aranda
Encargado U.O.C