MUNICIPALIDAD DE ITAPUA POTY
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES (U.O.C.)
6 de agosto y San Juan Bautista
Teléfono 0764-20303

ITAPUA -PARAGUAY

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTA

Ítems del llamado CONSTRUCCION DE BLOQUE DE 3 AULAS DE 7,20 X 7,20 EN EL COLEGIO NACIONAL SAN BUENAVENTURA con ID: 415748

				FELIX BERNAL CACERES		EMILIO GUSTAVO CARDOZO PIRIZ		DANIEL QUINTANA FARIÑA	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	Preparación de la obra	Unidad Medida Global	1						
1.1	Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	222	6.312	1.401.264	6.312	1.401.264	5.000	1.110.000
1.2	Replanteo	Metros cuadrados	222	7.643	1.696.746	7.643	1.696.746	5.000	1.110.000
1.3	Vallado Perimetral	Unidad Medida Global	1	2.017.203	2.017.203	2.017.203	2.017.203	2.000.000	2.000.000
1.4	Cartel de obra	Metros cuadrados	2	527.672	1.055.344	527.672	1.055.344	500.000	1.000.000
1.5	Obrador	Unidad Medida Global	1	1.601.758	1.601.758	1.601.758	1.601.758	1.500.000	1.500.000
2	Excavación y carga de cimiento de PBC.	Metros cúbicos	47	450.092	21.154.324	450.092	21.154.324	400.000	18.800.000
3	Estructura de H° A° :	Unidad Medida Global	1						
3.1	Vigas de H° A° Galeria	Metros cúbicos	1,1	2.244.240	2.468.664	2.244.240	2.468.664	2.200.000	2.420.000
3.2	Encadenados de H° A°	Metros cúbicos	6,3	1.847.587	11.639.798	1.847.587	11.639.798	1.700.000	10.710.000
3.3	Loseta sobre puerta de acceso	Metros cuadrados	3	823.333	2.469.999	823.333	2.469.999	500.000	1.500.000
4	Muros de nivelación :	Unidad Medida Global	1						
4.1	De 0,45 cm.	Metros cuadrados	21,3	259.516	5.527.691	259.516	5.527.691	230.000	4.899.000
4.2	De 0,30 cm.	Metros cuadrados	5,85	211.790	1.238.972	211.790	1.238.972	160.000	936.000
4.3	De 0,60 cm. para pilares	Metros cuadrados	1,84	329.460	606.206	329.460	606.206	306.000	563.040
5	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	80,4	126.663	10.183.705	126.663	10.183.705	115.000	9.246.000
6	Aislación asfaltica :	Unidad Medida Global	1						
6.1	De paredes	Metros cuadrados	29,9	73.243	2.189.966	73.243	2.189.966	50.000	1.495.000
7	Muros de elevación :	Unidad Medida Global	1						
7.1	De 0,30 para revocar	Metros cuadrados	33,2	173.482	5.759.602	173.482	5.759.602	140.000	4.648.000
7.2	De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	16,85	143.842	2.423.738	143.842	2.423.738	90.000	1.516.500
7.3	De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes prensados	Metros cuadrados	135,02	206.041	27.819.656	206.041	27.819.656	200.000	27.004.000
7.4	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	75,6	20.865	1.577.394	20.865	1.577.394	20.865	1.577.394
8	Pilares :	Unidad Medida Global	1						
8.1	De 0,30 x 0,30 para revocar	Metro lineal	25,2	118.788	2.993.458	118.788	2.993.458	110.000	2.772.000
8.2	De 0,45 x 0,45 visto para corredor ladrillos comunes prensados	Metro lineal	15,4	175.770	2.706.858	175.770	2.706.858	165.000	2.541.000
9	Techo :	Unidad Medida Global	1						
9.1	De estructura metálica de techo (vigas) con chapa doblada	Metros cuadrados	277	205.167	56.831.259	205.167	56.831.259	192.000	53.184.000

Carmelo Resquin
Encargado de U.O.C.
Municipalidad de Itapúa Poty

MUNICIPALIDAD ITAPÚA POTY U.O.C.

9.2	De techo de chapa trapezoidal termopanel con lado exterior galvanizado y lado interior, chapa lisa con pintura electroestática color perlada, con estrutura metálica con caños de 2mm de espezor en sus paredes, pintada con anti óxido a 2 capas y fondo color blanco a dos capas.	Metros cuadrados	277	288.520	79.920.040	288.520	79.920.040	280.000	77.560.000
10	Revoque :	Unidad Medida Global	1						
10.1	De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	132,2	27.666	3.657.445	27.666	3.657.445	27.000	3.569.400
10.2	De pilares 0,30 x 0,30 cm.	Metro lineal	25,2	47.728	1.202.746	47.728	1.202.746	40.000	1.008.000
10.3	De viga cumbrera de H° A° y galeria de H° A°	Metros cuadrados	31,05	53.949	1.675.116	53.949	1.675.116	40.000	1.242.000
11	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	Metros cuadrados	201	52.004	10.452.804	52.004	10.452.804	40.000	8.040.000
12	Carpeta de regularización para pisos	Metros cuadrados	201	32.930	6.618.930	32.930	6.618.930	27.000	5.427.000
13	De cerámica antideslizante PI 5,medida y color según detalles	Metros cuadrados	201	150.325	30.215.325	150.325	30.215.325	130.000	26.130.000
14	Zocalo ceramico	Metro lineal	108	54.933	5.932.764	51.933	5.608.764	50.000	5.400.000
15	Aberturas metálicas :	Unidad Medida Global	1						
15.1	Puerta metàlica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	Unidad	3	1.213.729	3.641.187	1.213.729	3.641.187	1.000.000	3.000.000
16	Alfeizar de ventanas :	Unidad Medida Global	1						
16.1	De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	52,92	16.742	885.987	16.742	885.987	15.000	793.800
16.2	De ladrillos comunes tipo sardinel	Metro lineal	18	68.995	1.241.910	68.995	1.241.910	60.000	1.080.000
17	Pinturas :	Unidad Medida Global	1						
17.1	De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	Metros cuadrados	162,44	19.961	3.242.465	19.961	3.242.465	20.000	3.248.800
17.2	De paredes y pilares revocadas al latex	Metros cuadrados	162,44	26.952	4.378.083	26.952	4.378.083	20.000	3.248.800
17.3	De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	Metros cuadrados	27,75	23.493	651.931	23.493	651.931	20.000	555.000
17.4	De viga en galería al latex	Metros cuadrados	12,05	26.952	324.772	26.952	324.772	20.000	241.000
17.5	De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	Metros cuadrados	267	23.493	6.272.631	23.493	6.272.631	20.000	5.340.000
17.6	De puerta metálica con pintura sintetica	Metros cuadrados	16,5	35.274	582.021	35.274	582.021	20.000	330.000
17.7	Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	Metro lineal	64	34.165	2.186.560	34.165	2.186.560	20.000	1.280.000
18	Ventanas de vidrio blidex de 10 mm	Metros cuadrados	52,92	586.000	31.011.120	586.000	31.011.120	530.000	28.047.600
19	Desague Pluvial	Unidad Medida Global	1						
19.1	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	Metro lineal	64	58.008	3.712.512	58.008	3.712.512	58.008	3.712.512
19.2	Rejilla de 30x30 con desague caño de PVC	Unidad	8	194.500	1.556.000	194.500	1.556.000	190.000	1.520.000
20	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	Metros cuadrados	38,3	86.742	3.322.219	86.742	3.322.219	50.000	1.915.000
21	Instalación eléctrica	Unidad Medida Global	1						
21.1	Instalación del tablero TS10 de 20 AG.	Unidad	36	279.508	10.062.288	279.508	10.062.288	270.000	9.720.000
21.2	Instalación de tableros de comando TC	Unidad	36	107.437	3.867.732	107.437	3.867.732	100.000	3.600.000
21.3	Alimentaciòn del medidor al TP con cable de 4 x 6 mm2	Metros	20	107.368	2.147.360	107.368	2.147.360	100.000	2.000.000
21.4	Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	24	113.137	2.715.288	113.137	2.715.288	100.000	2.400.000

Carmelo Resquin
Encargado de U.O.C.
Municipalidad de Itapua Poty

MUNICIPALIDAD DE ITAPÚA POTY
MUNICIPALIDAD ITAPUA - POTY
U.O.C.

21.5	Alimentación de los circuitos de tomas	Unidad	18	113.137	2.036.466	113.137	2.036.466	100.000	1.800.000
21.6	Alimentación de los circuitos del TC	Unidad	24	113.137	2.715.288	113.137	2.715.288	100.000	2.400.000
21.7	Alimentación de los circuitos de Tomas computadoras	Unidad	110	151.670	16.683.700	151.670	16.683.700	130.000	14.300.000
22	Artefactos electricos	Unidad Medida Global	1						
22.1	Soporte y Artefactos lampara de bajo consumo de 24 W	Unidad	24	374.533	8.988.792	374.533	8.988.792	350.000	8.400.000
22.2	Tablero TS 10 de 20 AG. con barra de fase y neutro	Unidad	1	620.441	620.441	620.441	620.441	600.000	600.000
22.3	Tablero TC de 6 AG.	Unidad	3	307.174	921.522	307.174	921.522	300.000	900.000
23	Rampa	Unidad Medida Global	1	826.849	826.849	826.739	826.739	800.000	800.000
24	Mobiliarios :	Unidad Medida Global	1						
24.1	Pizarrones	Unidad	3	1.281.551	3.844.653	1.281.551	3.844.653	970.000	2.910.000
25	Limpieza final	Metros cuadrados	222	5.675	1.259.850	5.680	1.260.960	2.500	555.000
				Precio Total	424.738.400	Precio Total	424.739.390	Precio Total	383.605.846

Carmelo Resquin
Encargado de U.O.C.
Municipalidad de Itapua Poty

MUNICIPALIDAD ITAPUA POTY
MUNICIPALIDAD ITAPUA · POTY
U.O.C.