Municipalidad
de Bella Vista
Ruta VI - Km 45 - Bella Vista - Itapúa
Tel. (0767) 240219 - (0985) 700977
www.bellavista.gov.py - municipalidad@bellavista.gov.py
Capital de la Yerba Mate

Cuadro Comparativo de Ofertas

Mejoras en Plazas

ID N° 320.040

LOTE 3 Construcción de Muro de Contención y cercaado perimetral. Plaza B° 15 de Mayo Centro Urbano.-

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	NOGUERA CONSTRUCCIONES del señor Oscar Noguera		HERRERÍA MARCELO del señor Marcelo Martinez		DEM CONSTRUCCIONES del señor Trinidad Franco	
				PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	**Construcción de Muro de Contencion**				-		-		-
1,1	Hormigón ciclòpeo (1:3:6)de 0,60m x 0,80m. Incluye excavación.	m³	18	415.000	7.470.000	425.000	7.650.000	700.000	12.600.000
1.2	Dado de HºAº varillas conformadas de ⌀10mm - estribos de 6 mm.	m³	0,6	1.285.000	771.000	1.500.000	900.000	1.400.000	840.000
1.3	Columnas de 0,30m x 0,20m con varillas conformadas de ⌀10mm - estribos de 6 mm.	m³	1,5	1.399.800	2.099.700	1.450.000	2.175.000	1.700.000	2.550.000
1.4	Encadenado inferior y superior 15x30cm varillas conformadas de ⌀10mm - estribos de 6 mm.	ml	74	65.000	4.810.000	85.000	6.290.000	72.000	5.328.000
1.5	Muro de Piedra Bruta ancho inicial 60cm ancho final 40cm, incluye caños para drenaje	m³	33	295.500	9.751.500	330.000	10.890.000	120.000	3.960.000
1.6	Drenaje de piedra bruta con piedra triturada y protección plastica	gl	1	1.380.000	1.380.000	1.550.000	1.550.000	1.000.000	1.000.000
1.7	Revoque superior de muro	m²	15	22.500	337.500	30.000	450.000	28.000	420.000
2	**Construccion de Cercado Perimetral**				-		-		-

Ing Marizol Gallas
Responsable de UOC
Municipalidad de Bella Vista

MUNICIPALIDAD DE BELLA VISTA - ITAPUA - PARAGUAY - INTENDENCIA

Eduardo Oswald
Intendente Municipal

2.1	Mampostería de nivelación con ladrillo común	m²	10	28.500	285.000	45.000	450.000	130.000	1.300.000
2.2	Cimiento para postes	m³	0,5	298.500	149.250	350.000	175.000	260.000	130.000
2.3	Postes de HºAº prefabricado esquinero recto h: 2,50m	un	2	95.500	191.000	98.000	196.000	65.000	130.000
2.4	Poste de HºAº prefabricado curvo h. 2,50m	un	12	44.500	534.000	48.000	576.000	50.000	600.000
2.5	Puntales de HºAº prefabricado para poste esquinero h.2,50m	un	4	44.500	178.000	45.000	180.000	45.000	180.000
2.6	Tejido de alambre Malla 3" h. 1,50m	ml	32	18.900	604.800	25.000	800.000	70.000	2.240.000
2.7	Alambre Nº 14 galvanizado	ml	150	1.850	277.500	3.000	450.000	20.000	3.000.000
TOTAL					**28.839.250**		**32.732.000**		**34.278.000**

Ing Marizol Gallas
Responsable de UOC
Municipalidad de Bella Vista

Eduardo Oswald
Intendente Municipal