MUNICIPALIDAD DE UNION
II DPTO-SAN PEDRO-PARAGUAY
RUC 80006444-5
CORREO: muni-union@hotmail.com
DIRECCION: HUMAITA C/ JULIA M. CUETO DE ESTIGARRIBIA

[redacted]

ANEXO B-02-08

Anexo al Decreto 8452/2018

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CD Nº 18/2018 - Construccion de Aula Tipo MEC - Escuela Basica Nº 1499 San Miguel

					Alberto Serafini Construcciones		
Item	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cant.	Precio Referencial	Precio Unitario	Precio Total	% de Variacion
1	a- Preparación de la obra - Limpieza y preparación del terreno	M2	63,7	4.620	4.620	294.294	0,0
2	b- Preparación de la obra - Replanteo	M2	63,7	6.096	6.096	388.315	0,0
3	c- Preparación de la obra -Letrero de Obra	GL	1	1.250.000	1.250.000	1.250.000	0,0
4	Excavación y carga de cimiento con PBC.	M3	12,6	458.784	458.784	5.780.678	0,0
5	a- Vigas y dado de H° A°	M3	0,8	2.500.000	2.500.000	2.000.000	0,0
6	b- Encadenados de H° A°	M3	1,7	2.500.000	2.500.000	4.250.000	0,0
7	c- Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	GL	1	450.000	450.000	450.000	0,0
8	a- Muros de nivelación : De 0,45 cm.	M2	1,8	216.227	216.227	389.209	0,0
9	b- Muros de nivelación : De 0,30 cm.	M2	7,5	146.940	146.940	1.102.050	0,0
10	c- Muros de nivelación : De 0,60 cm.	M2	0,6	293.880	293.880	176.328	0,0
11	Relleno y apisonado de interiores	M3	23,3	107.400	107.400	2.502.420	0,0
12	a- Aislación asfaltica :De paredes	M2	4,7	69.430	69.430	326.321	0,0
13	a- Muros de elevación : De 0,15 para revocar	M2	3,4	103.268	103.268	351.111	0,0
14	b- Muros de elevación : De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comune	M2	17,2	176.387	176.387	3.033.856	0,0
15	d- Muros de elevación : De 0,30 para revocar	M2	6,7	139.550	139.550	934.985	0,0
16	e- Muros de elevación : De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	31,8	131.085	131.085	4.168.503	0,0
17	e- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	16	16.050	16.050	256.800	0,0
18	a- Pilares : De 0,45 x 0,45 visto para corredor ladrillos comunes	ML	4,4	124.528	124.528	547.923	0,0
19	a- Techo : De tejas y tejuelones prensadas a maquina	M2	84,8	225.000	225.000	19.080.000	0,0
20	b-Techo : Tirantes de 2 x 6 y listón de boca de 2 x 3 de H° A°	GL	1	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0,0
21	a- Revoques : De paredes interior y exterior a una capa	M2	56,8	30.500	30.500	1.732.400	0,0
22	b- Revoques : De viga cumbrera y galerìa de H° A°	M2	14,6	45.282	45.282	661.117	0,0
23	c- Revoques : Lineal en balancines	ML	38,8	19.788	19.788	767.774	0,0
24	Contrapiso de H° de cascotes 0,07	M2	58	36.306	36.306	2.105.748	0,0
25	carpeta de nivelacion	M2	58	22.500	22.500	1.305.000	0,0
26	Piso de mosaico granitico	M2	58	172.851	172.851	10.025.358	0,0
27	Zocalo mosaico granitico	ML	34	57.188	57.188	1.944.392	0,0
28	a- Aberturas metálicas : Puerta metàlica de 1,20 x 2,10	UNI	1	1.029.810	1.029.810	1.029.810	0,0
29	b- Aberturas metálicas : Ventanas tipo balancines	M2	10,3	283.794	283.794	2.923.078	0,0
30	a- Alfeizar de ventanas : De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML	25,8	11.088	11.088	286.070	0,0
31	a- Pinturas : De paredes revocadas al latex	M2	56,8	17.515	17.515	994.852	0,0
32	b- Pinturas : De pilares vistos con antimoho incoloro	M2	7,9	17.518	17.518	138.392	0,0
33	c- Pinturas : De viga cumbrera y galerìa	M2	15,3	10.356	10.356	158.447	0,0
34	d- Pinturas : De balancines con pintura sintética	M2	10,3	26.885	26.885	276.916	0,0
35	e- Pinturas : De ladrillos vistos con antimoho incoloro	M2	92,2	17.518	17.518	1.615.160	0,0
36	f- Pinturas : De tejuelones con barniz	M2	74,6	13.973	13.973	1.042.386	0,0
37	g- Pinturas : De puerta metálica con pintura sintética	M2	5,5	26.885	26.885	147.868	0,0
38	h- Pinturas : De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	M2	53,4	11.183	11.183	597.172	0,0
39	i- Pinturas : Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	ML	22,4	17.162	17.162	384.429	0,0
40	Vidrios dobles	M2	10,3	184.680	184.680	1.902.204	0,0
41	a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	ML	22,4	60.000	60.000	1.344.000	0,0
42	Instalación del tablero TS10 de 10 AG.	UNI	12	78.000	78.000	936.000	0,0
43	Instalación de tableros de comando TC	UNI	12	78.000	78.000	936.000	0,0
44	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	UNI	8	78.000	78.000	624.000	0,0
45	Alimentación de los circuitos de luces	UNI	10	84.000	84.000	840.000	0,0
46	Alimentación de los circuitos de tomas	UNI	6	84.000	84.000	504.000	0,0
47	Alimentación de los circuitos de ventiladores	UNI	8	84.000	84.000	672.000	0,0
48	Alimentación de los circuitos del TC	UNI	12	84.000	84.000	1.008.000	0,0
49	Alimentación de los Circuitos de Tomas Computadores	UNI	34	120.000	120.000	4.080.000	0,0
50	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	UNI	2	216.000	216.000	432.000	0,0
51	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	UNI	4	162.000	162.000	648.000	0,0
52	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galeria	UNI	2	96.000	96.000	192.000	0,0
53	Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro	UNI	1	282.000	282.000	282.000	0,0
54	Tablero TC de 6 AG.	UNI	1	108.000	108.000	108.000	0,0
55	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	UNI	1	108.000	108.000	108.000	0,0
56	Ventilador de techo de 56	UNI	4	384.000	384.000	1.536.000	0,0
57	Rampa	GL	1	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0,0
58	a- Pizarrones	UNI	1	1.569.222	1.569.214	1.569.214	0,0
59	Limpieza final	M2	63,7	4.620	4.620	294.294	0,0
	TOTAL GENERAL		----------			104.634.875	

MUNICIPALIDAD DE UNION
UOC

Jorge M. Hermoza D.
Responsable Dpto.U.O.C.