ANEXO B-02-0

Municipalidad de San Pedro de Ycuamandyyú

Avda. Braulio Zelada esq. Prof. Pascual Sánchez Cáceres
Tel. 0342 222252 / Fax 0342 222423
e-mail: munisanpedrodeycua1@gmail.com

Anexo al Decreto 3866/2010

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Construccion de un Aula Tipo Preescolar en la Escuela 31 Don Braulio Zelada

		1- Sociedad Anonima					2-					3-				
Item	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio T unitario p
1	Construccion de un Aula Tipo Preescolar en la Escuela 31 Don Braulio Zelada	MT	Nacional	1	156.000.000	156.000.000										
1.1	Limpieza y preparación del terreno	MT	Nacional	81,39	10.000	813.900										
1.2	Replanteo	MT	Nacional	81,39	8.000	651.120										
1.3	Letrero de Obra	MT	Nacional	1	1.150.000	1.150.000										
1.4	Excavación y carga de cimiento de P.B.C.	MT	Nacional	17,26	340.000	5.868.400										
1.5	Viga de H° A° cumbrera y dado de H° A° y Galeria	MT	Nacional	1,4	2.050.000	2.870.000										
1.6	Loseta sobre abertura	MT	Nacional	1	140.000	140.000										
1.7	Encadenado H° A° (inferior y Superior)	MT	Nacional	3,15	2.050.000	6.457.500										
1.8	Mamposteria de nivelacion de 0,45	MT	Nacional	6,1	190.000	1.159.000										
1.9	Grada de acceso frontal	MT	Nacional	2	445.000	890.000										
1.10	Mamposteria de nivelacion de 0,30	MT	Nacional	17,15	136.000	2.332.400										
1.11	Relleno y apisonado de interiores	MT	Nacional	32,3	60.000	1.938.000										
1.12	Aislacion Asfaltica de 0.15 horizontal	MT	Nacional	8,43	60.000	505.800										
1.13	Aislacion Asfaltica de 0,30 Horizontal	MT	Nacional	4,2	72.000	302.400										
1.14	Aislacion asfáltica de Canteros	MT	Nacional	5,25	70.000	367.500										
1.15	Mamposteria de elevación de 0,30 para revocar	MT	Nacional	6,2	150.000	930.000										
1.16	Mamposteria de elevación de 0,15 para revocar	MT	Nacional	42,5	80.000	3.400.000										
1.17	Mamposteria de elevación de 0,30 visto 1 cara de ladrillo prensado	MT	Nacional	60,75	190.000	11.542.500										
1.18	Mamposteria de elevacion de 0,15 visto de 1 cara de ladrillo prensado c/ Cantero parapeto	MT	Nacional	55,6	130.000	7.228.000										
1.19	Manposteria de elevacion envarillado 2 hiladas con 3 varilla Ø8mm	MT	Nacional	40,25	30.000	1.207.500										
				TOTAL		49.754.020			TOTAL		0			TOTAL		

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE YCUAMANDYYÚ U.O.C.

Ing. Pedro Antonio Morel Arevalos
Responsable de la U.O.C.

ANEXO B-02-08

Municipalidad de San Pedro de Ycuamandyyú

Avda. Braulio Zelada esq. Prof. Pascual Sánchez Cáceres
Tel. 0342 222252 / Fax 0342 222423
e-mail: munisanpedrodeycua1@gmail.com

Anexo al Decreto 3866/2010

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Construccion de un Aula Tipo Preescolar en la Escuela 31 Don Braulio Zelada

		1- Sociedad Anonima					2-					3-				
Item	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1.20	Pilares de 0,30 x 0,45 para revocar	MT	Nacional	9	240.000	2.160.000										
1.21	Capitel de pilares	MT	Nacional	4	180.000	720.000										
1.22	Revoques interior exterior a 1 capa	MT	Nacional	154	45.000	6.930.000										
1.23	Techo de tejas y tejuelones con tirantes de H° A°	MT	Nacional	93	315.000	29.295.000										
1.24	Revoques de pilares de manposteria	MT	Nacional	9	50.000	450.000										
1.25	Revoques de viga cumbrera y voladizo de encadenado de H°A°	MT	Nacional	15,46	45.000	695.700										
1.26	Revoques de nivelación	MT	Nacional	16,7	31.500	526.050										
1.27	Contrapiso de H° cascote	MT	Nacional	63,5	28.000	1.778.000										
1.28	Guarda obra 0,40 cm	MT	Nacional	25,5	50.000	1.275.000										
1.29	Piso cerámico anti deslizante	MT	Nacional	63,5	120.000	7.620.000										
1.30	Zocalo Ceramica	MT	Nacional	37,05	40.000	1.482.000										
1.31	Aberturas de madera placa 0,70x2,10	MT	Nacional	1	730.000	730.000										
1.32	Aberturas de madera placa 0,80x1,20	MT	Nacional	2	680.000	1.360.000										
1.33	Puerta de abrir 0,90x2,10	MT	Nacional	1	1.500.000	1.500.000										
1.34	Aberturas metalicas balancin de 1,50x1,70 2 und.	MT	Nacional	5,1	460.000	2.346.000										
1.35	Aberturas metalicas balancin 1,50x1,00 6 und	MT	Nacional	9	460.000	4.140.000										
1.36	Puerta metalica 1,08x2,50	MT	Nacional	2,7	500.000	1.350.000										
1.37	Revoques de mocheta 1:3	MT	Nacional	45,4	25.000	1.135.000										
1.38	Pintura a la cal	MT	Nacional	131,14	10.000	1.311.400										
1.39	Pinturas a la cal en Pilares	MT	Nacional	15,2	9.000	136.800										
				TOTAL		66.940.950			TOTAL		0			TOTAL		0

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE YCUAMANDYYU U.O.C.

Abg. Pedro Antonio Morel Arevalos
Responsable de la U.O.C.

ANEXO B-02-08

Municipalidad de San Pedro de Ycuamandyyú

Avda. Braulio Zelada esq. Prof. Pascual Sánchez Cáceres.
Tel. 0342 222252 / Fax 0342 222423
e-mail: munisanpedrodeycua1@gmail.com

Anexo al Decreto 3866/2010

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Construccion de un Aula Tipo Preescolar en la Escuela 31 Don Braulio Zelada

		1- Sociedad Anonima					2-					3-				
Item	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1.40	Pintura con Látex en mampostería vista	MT	Nacional	108	13.500	1.458.000										
1.41	Pintura de aberturas en sintético	MT	Nacional	14,76	20.000	295.200										
1.42	Pintura de madera a barniz	MT	Nacional	9,42	20.000	188.400										
1.43	Pintura canaleta con anti oxido	MT	Nacional	36,5	25.000	912.500										
1.44	Pintura de techo al agua	MT	Nacional	98,55	15.000	1.478.250										
1.45	Vidrios dobles 4mm	MT	Nacional	14,54	140.000	2.035.600										
1.46	Instalación cloacal	MT	Nacional	1	1.250.000	1.250.000										
1.47	Registro 40x40	MT	Nacional	1	230.000	230.000										
1.48	Registro 60x60	MT	Nacional	1	230.000	230.000										
1.49	Camara séptica 1,90x1,15x1,20	MT	Nacional	1	2.450.000	2.450.000										
1.50	Pozo ciego 2,00x2,50	MT	Nacional	1	3.450.000	3.450.000										
1.51	Desague pluvial canaletas y bajada desarrollo 33cm	MT	Nacional	36,5	90.000	3.285.000										
1.52	Instalación de agua corriente	MT	Nacional	1	1.550.000	1.550.000										
1.53	Instalación den artefacto griferia y barras de asimiento	MT	Nacional	1	3.850.000	3.850.000										
1.54	Espejo 0,4x1,75	MT	Nacional	1	270.000	270.000										
1.55	Azulejo en SS.HH.	MT	Nacional	20,5	80.000	1.640.000										
1.56	Pizarron Acrilico	MT	Nacional	1	1.450.000	1.450.000										
1.57	Rampa peatonal	MT	Nacional	1	2.200.000	2.200.000										
1.58	Instalacion electrica segun plano	MT	Nacional	1	8.500.000	8.500.000										
1.59	Alimentacion al circuito de A.A. c/ cable de 2x4mm	MT	Nacional	8	80.000	640.000										
1.60	Provisión y Colocación de disyuntor de 1x20amper	MT	Nacional	2	350.000	700.000										
1.61	Limpieza de obra	MT	Nacional	1	1.242.080	1.242.080										
				TOTAL		39.305.030			TOTAL		0			TOTAL		0

TOTAL GENERAL	156.000.000

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE YCUAMANDYYU
U.O.C.

Abg. Pedro Antonio Morel Arevalos
Responsable de la U.O.C.