LOTE Nº 1 - Item Nº 1

				TECNO YKUA	
Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
POZO ARTESIANO –Código de Catalogo 72102303-001					
1	Traslado de maquinaria, montaje de cantero de obra	Global	1	2.000.000	2.000.000
2	Perforación de pozo artesiano tubular para extracción de agua potable, en suelo sedimentario con un diámetro de 12 1/4'' con zapata de apoyo y entubado.	metro	30	270.000	8.100.000
3	Perforación en roca con martillo neumático en diámetro de 8" de 30 a 200 mts	metros	170	360.000	61.200.000
4	Tubería de PVC clase STD 200 mm, diámetro, versión geomecanico de 8".	metro	30	160.000	4.800.000
5	Grava de granulometría seleccionada	M3	5	180.000	900.000
6	Tubo de acero de 8" de diámetro, sin costura para soporte de electrobomba de 8 mm de espesor.	metro	1,2	200.000	240.000
7	Tapón metálico de 10" de diámetro, con candado.	global	1	350.000	350.000
8	Limpieza y desarrollo del pozo	global	1	1.500.000	1.500.000
9	Aislación vertical y sello sanitario.	mlineal	30	100.000	3.000.000
10	Prueba de bombeo .	global	1	1.500.000	1.500.000
					83.590.000
ELECTROBOMBA – Código de Catalogo - 40151510-002					
1	Electrobomba (motor y bomba) sumergible, para pozo artesiano, de 3 HP, monofásica, de 220 Volts, 50 Hz, con cuerpo y rotor de acero inoxidable, de 4 pulg. de diámetro, arranque directo, con cañería de polietileno de alta presión de 2 pulg. con acople de bronce, cable de sumergencia, tapa metálica, llave de partida con protección térmica, falta de fase y conexiones. La bomba deberá ser capaz de elevar el agua a una altura manométrica mínima de 170 m y suministrar un caudal mínimo. con la correspondiente instalación eléctrica de los accesorios y cañerías, tales como: guarda nivel, electrodos, cables y relay de falta de fase con caja metálica para protección del motor.	Global	1	14.500.000	14.500.000
2	Instalacion de una boya eléctrica de contacto en el tanque elevado con conexión al tablero de comando de la bomba	Global	1	2.000.000	2.000.000
					16.500.000
TANQUE ELEVADO – Código de Catálogo - 24111810-001					
1	Instalación de un "Tanque elevado", de metal, tipo "copa", con capacidad para 20.000 litros de agua, a una altura mínima de 12 m, sobre pilares de HºAº.	Global	1	25.000.000	25.000.000
2	Limpieza e impermeabilización especial del interior y exterior del "Tanque elevado" de metal.	Global	1	1.000.000	1.000.000
3	Escalera marinera instalada desde el suelo hasta la cima del "tanque elevado".	Global	1	1.000.000	1.000.000
4	Conexión de suministro de agua desde la bomba al tanque elevado, con tubería y accesorios en PVC	Global	1	1.000.000	1.000.000
5	Pintura de metales con anti óxido y esmalte sintético, y logo e identificación del proyecto.	Global	1	1.000.000	1.000.000
6	Instalacion de Pararrayo Tipo Franklin, con aisladores, mástil de caño galvanizado, conductor de cobre desnudo de 35 mm, Jabalina Tipo Cooperweld en triangulo.	Global	1	2.000.000	2.000.000
					31.000.000
GARITA DE MATERIAL PARA UBICACIÓN DE TABLEROS Código de Catalogo 72131601-005					
1	De 2,00 x 1,20 x 2,20 metros. Con techo de HºAº c/puerta metalica.	Global	1	1.000.000	1.000.000
2	Pintura de mampostería al latex, con fijador.	Global	1	500.000	500.000
					1.500.000
TRANSFORMADOR ELÉCTRICO Código de Catalogo 39121002-002					
1	Transformador de 25 KVA [monofásico], con PD poste 12/300 y bajada con medidor de energía eléctrica instalada.	Global	1	16.000.000	16.000.000
					16.000.000

Derlis Fabian Mendoza
Encargado U.O.C.
Gobernación de Itapúa

INSTALACIÓN DE CAÑERÍA DE IMPULSION DE AGUA AL TANQUE ELEVADO Código de Catalogo 83101504-990					
1	Caño pesado de 10 kg PAP dos pulg. de diámetro	Metro	350	16.700	5.845.000
2	Cable de 2 x 2 tipo telefónico para automático	Metro	350	600	210.000
					6.055.000
RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA					
Código de Catalogo 83101504-990					
1	Provisión de caño pesado de 10 kg PAP de 2 pulg.	Metro	4.000	16.700	66.800.000
2	Mano de obra por excavación y instalación de la red	Metro	4.000	6.000	24.000.000
					90.800.000
CERCADO PERIMETRAL – Código de Catálogo - 72101703-007					
1	Cercado Perimetral 5x5x1.80 de altura con poste de HºAº, tejido de 2x2, alambrada Nº 14 con muro de contención de 0,30 metros	Global	1	4.000.000	4.000.000
2	Cartel de Identificación y Descripción del Proyecto de 2 m x 1 m de chapa pintada, con soporte de caño metálico galvanizado de 2"	Global	1	2.500.000	2.500.000
					6.500.000
	TOTAL INVERSION				**251.945.000**

OBSERVACIÓN

La empresa TECNO YKUA Presenta errores aritméticos en su oferta en la suma subtotal del sub item Nº 1

La empresa SANTA MARIA ING. S.R.L presenta errores aritméticos en su oferta en el sub item Nº 4

La empresa ASISTEC presenta errores aritméticos en la suma total de su oferta

La oferta de la empresa YGUAZU EMPRENDIMIENTOS no es susceptible de ser analizado puesto que dicha oferta no coincide con lo establecido en el pliego.Debido a que no cotiza el Subitems 8 punto 2.-

La oferta de la empresa FORMIGHIERI S.A no es susceptible de ser analizado puesto que dicha oferta no coincide con lo establecido en el pliego. Debido a que no cotiza el Subitems 8 punto 2.-

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA

Derlis Fabián Mendoza
Encargado U.O.C.
Gobernación de Itapúa
0002602

LOTE Nº 1 - Item Nº 1

SANTA MARIA INGENIERIA S.R.L		HIDROGEOM PERFORACIONES S.A		ASISTEC	
Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
3.500.000	3.500.000	500.000	500.000	800.000	800.000
300.000	9.000.000	260.000	7.800.000	340.000	10.200.000
250.000	42.500.000	260.000	44.200.000	280.000	47.600.000
180.000	5.400.000	250.000	7.500.000	250.000	7.500.000
350.000	1.750.000	100.000	500.000	1.000.000	5.000.000
1.250.000	1.500.000	500.000	600.000	800.000	960.000
250.000	250.000	100.000	100.000	350.000	350.000
1.200.000	1.200.000	1.000.000	1.000.000	1.800.000	1.800.000
35.000	1.050.000	10.000	300.000	53.500	1.605.000
2.200.000	2.200.000	2.000.000	2.000.000	3.000.000	3.000.000
	68.350.000		**64.500.000**		**78.815.000**
12.500.000	12.500.000	14.500.000	14.500.000	14.200.000	14.200.000
268.000	268.000	500.000	500.000	1.800.000	1.800.000
	12.768.000		**15.000.000**		**16.000.000**
24.800.000	24.800.000	25.000.000	25.000.000	29.500.000	29.500.000
1.200.000	1.200.000	1.000.000	1.000.000	800.000	800.000
1.800.000	1.800.000	1.000.000	1.000.000	1.200.000	1.200.000
850.000	850.000	2.000.000	2.000.000	3.500.000	3.500.000
1.850.000	1.850.000	1.500.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000
1.250.000	1.250.000	2.500.000	2.500.000	1.200.000	1.200.000
	31.750.000		**33.000.000**		**37.200.000**
2.530.000	2.530.000	7.500.000	7.500.000	4.800.000	4.800.000
650.000	650.000	500.000	500.000	3.800.000	3.800.000
	3.180.000		**8.000.000**		**8.600.000**
22.500.000	22.500.000	15.000.000	15.000.000	18.000.000	18.000.000
	22.500.000		**15.000.000**		**18.000.000**

Derlis Fabian Mendoza
Encargado U.O.C.
Gobernación de Itapúa

8.800	3.080.000	10.000	3.500.000	10.200	3.570.000
4.500	1.575.000	2.000	700.000	2.000	700.000
	4.655.000		**4.200.000**		**4.270.000**
8.800	35.200.000	6.500	26.000.000	9.700	38.800.000
1.500	6.000.000	5.000	20.000.000	3.000	12.000.000
	41.200.000		**46.000.000**		**50.800.000**
5500000	5.500.000	12500000	12.500.000	6500000	6.500.000
850.000	850.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	6.350.000		**14.500.000**		**8.500.000**
	190.753.000		**200.200.000**		222.185.000

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Unidad Operativa de Contrataciones

Derlis Fabián Mendoza
Encargado U.O.C.
Gobernación de Itapúa

LOTE Nº 1 - Item Nº 1

MIGUEL OSVALDO PORTILLO K.		YGUAZU EMPRENDIMIENTOS S.R.L		FORMIGHERI S.A	
Precio Unitario	**Precio Total**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
6.000.000	6.000.000	1.000.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000
250.000	7.500.000	310.000	9.300.000	250.000	7.500.000
330.000	56.100.000	370.000	62.900.000	250.000	42.500.000
220.000	6.600.000	400.000	12.000.000	240.000	7.200.000
245.000	1.225.000	120.000	600.000	50.000	250.000
950.000	1.140.000	800.000	960.000	700.000	840.000
350.000	350.000	250.000	250.000	600.000	600.000
4.000.000	4.000.000	1.400.000	1.400.000	1.500.000	1.500.000
40.000	1.200.000	20.000	600.000	40.000	1.200.000
3.500.000	3.500.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	87.615.000		**92.010.000**		**66.090.000**
15.000.000	15.000.000	11.500.000	11.500.000	16.500.000	16.500.000
250.000	250.000	500.000	500.000	600.000	600.000
	15.250.000		**12.000.000**		**17.100.000**
51.000.000	51.000.000	26.000.000	26.000.000	28.000.000	28.000.000
1.500.000	1.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
2.000.000	2.000.000	3.700.000	3.700.000	1.500.000	1.500.000
500.000	500.000	1.500.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000
1.500.000	1.500.000	2.800.000	2.800.000	3.500.000	3.500.000
750.000	750.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	57.250.000		**38.000.000**		**38.000.000**
12.000.000	12.000.000	2.800.000	2.800.000	6.000.000	6.000.000
1.500.000	1.500.000	500.000	500.000	800.000	800.000
	13.500.000		**3.300.000**		**6.800.000**
12.000.000	12.000.000	20.000.000	20.000.000	18.000.000	18.000.000
	12.000.000		**20.000.000**		**18.000.000**

Derlis Fabián Mendoza
Encargado U.O.C.
C. Asunción de Itapúa

18.500	6.475.000	19.800	6.930.000	10.500	3.675.000
1.500	525.000	1.800	630.000	1.800	630.000
	7.000.000		**7.560.000**		**4.305.000**
15.000	60.000.000	13.000	52.000.000	10.500	42.000.000
7.500	30.000.000	6.000	24.000.000	8.000	32.000.000
	90.000.000		**76.000.000**		**74.000.000**
10000000	10.000.000	6000000	6.000.000	9000000	9.000.000
2.500.000	2.500.000				0
	12.500.000		**6.000.000**		**9.000.000**
	295.115.000		**254.870.000**		**233.295.000**

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Unidad Operativa de Contrataciones

Derlis Fabián Mendoza
Encargado U.O.C.
Gobernación de Itapúa

LOTE Nº 1 - Item Nº 2

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	TECNO YKUA Precio Unitario	Precio Total
POZO ARTESIANO –Código de Catalogo 72102303-001					
1	Traslado de maquinaria, montaje de cantero de obra	Global	1	2.000.000	2.000.000
2	Perforación en roca con martillo neumático en diámetro de 8" de 30 a 200 mts	metros	140	350.000	49.000.000
3	Tubo de acero de 8" de diámetro, sin costura para soporte de electrobomba de 8 mm de espesor.	metro	1,2	200.000	240.000
4	Tapón metálico de 10" de diámetro, con candado.	global	1	150.000	150.000
5	Limpieza y desarrollo del pozo	global	1	1.500.000	1.500.000
6	Prueba de bombeo .	global	1	1.500.000	1.500.000
					54.390.000
ELECTROBOMBA – Código de Catalogo - 40151510-002					
1	Electrobomba (motor y bomba) sumergible, para pozo artesiano, de 3 HP, monofásica, de 220 Volts, 50 Hz, con cuerpo y rotor de acero inoxidable, de 4 pulg. de diámetro, arranque directo, con cañería de polietileno de alta presión de 2 pulg. con acople de bronce, cable de sumergencia, tapa metálica, llave de partida con protección térmica, falta de fase y conexiones. La bomba deberá ser capaz de elevar el agua a una altura manométrica mínima de 170 m y suministrar un caudal mínimo. con la correspondiente instalación eléctrica de los accesorios y cañerías, tales como: guarda nivel, electrodos, cables y relay de falta de fase con caja metálica para protección del motor	Global	1	16.000.000	16.000.000
2	Instalacion de una boya eléctrica de contacto en el tanque elevado con conexión al tablero de comando de la bomba	Global	1	800.000	800.000
					16.800.000
TANQUE ELEVADO – Código de Catálogo - 24111810-001					
1	Instalación de un "Tanque elevado", de metal, tipo "copa", con capacidad para 20.000 litros de agua, a una altura mínima de 12 m, sobre pilares de HºAº	Global	1	25.000.000	25.000.000
2	Limpieza e impermeabilización especial del interior y exterior del "Tanque elevado" de metal.	Global	1	1.000.000	1.000.000
3	Escalera marinera instalada desde el suelo hasta la cima del "tanque elevado".	Global	1	1.000.000	1.000.000
4	Conexión de suministro de agua desde la bomba al tanque elevado, con tubería y accesorios en PVC	Global	1	1.000.000	1.000.000
5	Pintura de metales con anti óxido y esmalte sintético, y logo e identificación del proyecto.	Global	1	1.000.000	1.000.000
6	Instalacion de Pararrayo Tipo Franklin, con aisladores, mástil de caño galvanizado, conductor de cobre desnudo de 35 mm, Jabalina Tipo Cooperweld en triangulo.	Global	1	2.500.000	2.500.000
					31.500.000
GARITA DE MATERIAL PARA UBICACIÓN DE TABLEROS Código de Catalogo 72131601-005					
1	De 2,00 x 1,20 x 2,20 metros. Con techo de HºAº c/puerta metalica.	Global	1	1.000.000	1.000.000
2	Pintura de mampostería al latex, con fijador.	Global	1	500.000	500.000
					1.500.000
TRANSFORMADOR ELÉCTRICO Código de Catalogo 39121002-002					
1	Transformador de 25 KVA [monofásico], con PD poste 12/300 y bajada con medidor de energía eléctrica instalada.	Global	1	16.000.000	16.000.000
					16.000.000
INSTALACIÓN DE CAÑERÍA DE IMPULSION DE AGUA AL TANQUE ELEVADO Código de Catalogo 83101504-990					
1	Caño pesado de 10 kg PAP dos pulg. de diámetro	Metro	20	16.700	334.000
2	Cable de 2 x 2 tipo telefónico para automático	Metro	20	600	12.000

Derlis Fabián Mendoza
Encargado U.O.C.
Gobernación de Itapúa

RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA					
Código de Catalogo 83101504-990					
1	Provisión de caño pesado de 10 kg PAP de 2 pulg.	Metro	14.500	16.700	242.150.000
2	Mano de obra por excavación y instalación de la red	Metro	14.500	6.000	87.000.000
					329.150.000
CERCADO PERIMETRAL – Código de Catálogo - 72101703-007					
1	Cercado Perimetral 5x5x1.80 de altura con poste de HºAº, tejido de 2x2, alambrada Nº 14 con muro de contención de 0,30 metros		1	4.000.000	4.000.000
2	Cartel de Identificación y Descripción del Proyecto de 2 m x 1 m de chapa pintada, con soporte de caño metálico galvanizado de 2"	Global	1	2.500.000	2.500.000
					6.500.000
	TOTAL INVERSION				**455.840.000**

La empresa TECNO YKUA presenta errores aritmeticos en la suma del subtotal del sub item nº 1

La empresa ASISTEC presenta errores aritmeticos en la suma total

La oferta de la empresa YGUAZU EMPRENDIMIENTOS no es susceptible de ser analizado puesto que dicha oferta no coincide con lo establecido en el pliego.Debido a que no cotiza el Subitems 8 punto 2.-

La oferta de la empresa FORMIGHIERI S.A no es susceptible de ser analizado puesto que dicha oferta no coincide con lo establecido en el pliego.Debido a que no cotiza el Subitems 8 punto 2. A la vez en el Subitems Nº 1 debe tener solamente 6 puntos y el mismo cotiza 10 puntos, modificando totalmente el contenido del mismo.-

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Unidad Operativa de Contrataciones

Derlis Fabián Mendoza
Encargado U.O.C.
Gobernación de Itapúa

LOTE Nº 1 - Item Nº 2

SANTA MARIA INGENIERIA S.R.L		HIDROGEOM PERFORACIONES S.A		ASISTEC	
Precio Unitario	**Precio Total**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
3.500.000	3.500.000	500.000	500.000	80.000	80.000
300.000	42.000.000	260.000	36.400.000	280.000	39.200.000
1.250.000	1.500.000	500.000	600.000	800.000	960.000
250.000	250.000	100.000	100.000	350.000	350.000
1.200.000	1.200.000	1.000.000	1.000.000	1.800.000	1.800.000
2.200.000	2.200.000	2.000.000	2.000.000	3.000.000	3.000.000
	50.650.000		**40.600.000**		**45.390.000**
18.500.000	18.500.000	14.500.000	14.500.000	21.500.000	21.500.000
268.000	268.000	1.000.000	1.000.000	1.800.000	1.800.000
	18.768.000		**15.500.000**		**23.300.000**
24.800.000	24.800.000	25.000.000	25.000.000	29.500.000	29.500.000
1.200.000	1.200.000	1.000.000	1.000.000	800.000	800.000
1.800.000	1.800.000	1.000.000	1.000.000	1.200.000	1.200.000
850.000	850.000	2.500.000	2.500.000	1.500.000	1.500.000
1.850.000	1.850.000	1.500.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000
1.250.000	1.250.000	3.000.000	3.000.000	1.200.000	1.200.000
	31.750.000		**34.000.000**		**35.200.000**
2.350.000	2.350.000	7.500.000	7.500.000	4.800.000	4.800.000
450.000	450.000	500.000	500.000	3.400.000	3.400.000
	2.800.000		**8.000.000**		**8.200.000**
22.500.000	22.500.000	15.000.000	15.000.000	18.000.000	18.000.000
	22.500.000		**15.000.000**		**18.000.000**
8.800	176.000	10.000	200.000	10.200	204.000
4.500	90.000	2.000	40.000	2.000	40.000
	266.000		**240.000**		**244.000**

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE PANDO

Derlis Fabián Mendoza
Encargado U.O.C.
Gobernación de Pando

00160603

8.800	127.600.000	4.000	58.000.000	9.700	140.650.000
1.500	21.750.000	4.000	58.000.000	3.000	43.500.000
	149.350.000		**116.000.000**		**184.150.000**
5.500.000	5.500.000	12.500.000	12.500.000	6.500.000	6.500.000
850.000	850.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	6.350.000		**14.500.000**		**8.500.000**
	133.084.000		**243.840.000**		**322.984.000**

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Unidad Operativa de Contrataciones

Derlis Fabián Mendoza
Encargado U.O.C.
Gobernación de Itapúa

0000010

LOTE Nº 1 - Item Nº 2

MIGUEL OSVALDO PORTILLO K.		YGUAZU EMPRENDIMIENTOS S.R.L		FORMIGHIERI S.A	
Precio Unitario	**Precio Total**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
6.000.000	6.000.000	1.000.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000
250.000	35.000.000	290.000	40.600.000	250.000	35.000.000
950.000	1.140.000	800.000	960.000	700.000	840.000
350.000	350.000	250.000	250.000	600.000	600.000
4.000.000	4.000.000	1.400.000	1.400.000	1.500.000	1.500.000
3.500.000	3.500.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	49.990.000		**47.210.000**		**42.440.000**
13.000.000	13.000.000	17.000.000	17.000.000	16.500.000	16.500.000
250.000	250.000	500.000	500.000	600.000	600.000
	13.250.000		**17.500.000**		**17.100.000**
51.000.000	51.000.000	26.000.000	26.000.000	28.000.000	28.000.000
1.500.000	1.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
2.000.000	2.000.000	3.700.000	3.700.000	1.500.000	1.500.000
500.000	500.000	1.500.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000
1.500.000	1.500.000	2.800.000	2.800.000	3.500.000	3.500.000
750.000	750.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	57.250.000		**38.000.000**		**38.000.000**
12.000.000	12.000.000	2.800.000	2.800.000	6.000.000	6.000.000
1.500.000	1.500.000	500.000	500.000	800.000	800.000
	13.500.000		**3.300.000**		**6.800.000**
12.000.000	12.000.000	20.000.000	20.000.000	18.000.000	18.000.000
	12.000.000		**20.000.000**		**18.000.000**
18.500	370.000	19.800	396.000	10.500	210.000
1.500	30.000	1.800	36.000	1.800	36.000
	400.000		**432.000**		**246.000**

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA

Derlis Fabián Mendoza
Encargado U.O.C.
Gobernación de Itapúa

0000011

13.000	188.500.000	13.000	188.500.000	10.500	152.250.000
5.000	72.500.000	6.000	87.000.000	8.000	116.000.000
	261.000.000		**275.500.000**		**268.250.000**
6.500.000	6.500.000	6.000.000	6.000.000	9.000.000	9.000.000
2.500.000	2.500.000		0		0
	9.000.000		**6.000.000**		**9.000.000**
	416.390.006		**407.942.000**		**399.836.000**

Derlis Fabián Mendoza
Encargado U.O.C.
Gobernación de Itapúa

0006012

LOTE Nº 1 - Item Nº 3

				TECNO YKUA	
Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
POZO ARTESIANO –Código de Catalogo 72102303-001					
1	Traslado de maquinaria, montaje de cantero de obra	Global	1	2.000.000	2.000.000
2	Perforación de pozo artesiano tubular para extracción de agua potable, en suelo sedimentario con un diámetro de 12 1/4'' con zapata de apoyo y entubado.	metro	30	260.000	7.800.000
3	Perforación en roca con martillo neumático en diámetro de 8" de 30 a 200 mts	metros	190	335.000	63.650.000
4	Tubería de PVC clase STD 200 mm, diámetro, versión geomecanico de 8".	metro	30	150.000	4.500.000
5	Grava de granulometría seleccionada	M3	5	180.000	900.000
6	Tubo de acero de 8" de diámetro, sin costura para soporte de electrobomba de 8 mm de espesor.	metro	1,2	200.000	240.000
7	Tapón metálico de 10" de diámetro, con candado.	global	1	150.000	150.000
8	Limpieza y desarrollo del pozo	global	1	1.500.000	1.500.000
9	Aislación vertical y sello sanitario.	mlineal	30	100.000	3.000.000
10	Prueba de bombeo .	global	1	1.500.000	1.500.000
					85.240.000
ELECTROBOMBA – Código de Catalogo - 40151510-002					
1	Electrobomba (motor y bomba) sumergible, para pozo artesiano, de 3 HP, monofásica, de 220 Volts, 50 Hz, con cuerpo y rotor de acero inoxidable, de 4 pulg. de diámetro, arranque directo, con cañería de polietileno de alta presión de 2 pulg. con acople de bronce, cable de sumergencia, tapa metálica, llave de partida con protección térmica, falta de fase y conexiones. La bomba deberá ser capaz de elevar el agua a una altura manométrica mínima de 170 m y suministrar un caudal mínimo. con la correspondiente instalación eléctrica de los accesorios y cañerías, tales como: guarda nivel, electrodos, cables y relay de falta de fase con caja metálica para protección del motor.	Global	1	14.500.000	14.500.000
2	Instalacion de una boya eléctrica de contacto en el tanque elevado con conexión al tablero de comando de la bomba	Global	1	1.000.000	1.000.000
					15.500.000
TANQUE ELEVADO – Código de Catálogo - 24111810-001					
1	Instalación de un "Tanque elevado", de metal, tipo "copa", con capacidad para 20.000 litros de agua, a una altura mínima de 12 m, sobre pilares de Hº Aº.	Global	1	25.000.000	25.000.000
2	Limpieza e impermeabilización especial del interior y exterior del "Tanque elevado" de metal.	Global	1	1.000.000	1.000.000
3	Escalera marinera instalada desde el suelo hasta la cima del "tanque elevado".	Global	1	1.000.000	1.000.000
4	Conexión de suministro de agua desde la bomba al tanque elevado, con tubería y accesorios en PVC	Global	1	1.000.000	1.000.000
5	Pintura de metales con anti óxido y esmalte sintético, y logo e identificación del proyecto.	Global	1	1.000.000	1.000.000
6	Instalacion de Pararrayo Tipo Franklin, con aisladores, mástil de caño galvanizado, conductor de cobre desnudo de 35 mm, Jabalina Tipo Cooperweld en triangulo.	Global	1	2.500.000	2.500.000
					31.500.000

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL ITAPÚA Unidad Operativa de Contrataciones

Derlis Fabián Mendoza
Encargado U.O.C.
Gobernación de Itapúa

0000013

GARITA DE MATERIAL PARA UBICACIÓN DE TABLEROS Código de Catalogo 72131601-005					
1	De 2,00 x 1,20 x 2,20 metros. Con techo de HºAº c/puerta metalica.	Global	1	1.000.000	1.000.000
2	Pintura de mampostería al latex, con fijador.	Global	1	500.000	500.000
					1.500.000
TRANSFORMADOR ELÉCTRICO Código de Catalogo 39121002-002					
1	Transformador de 25 KVA [monofásico], con PD poste 12/300 y bajada con medidor de energía eléctrica instalada.	Global	1	16.000.000	16.000.000
					16.000.000
INSTALACIÓN DE CAÑERÍA DE IMPULSION DE AGUA AL TANQUE ELEVADO Código de Catalogo 83101504-990					
1	Caño pesado de 10 kg PAP dos pulg. de diámetro	Metro	20	16.700	334.000
2	Cable de 2 x 2 tipo telefónico para automático	Metro	20	600	12.000
					346.000
RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA					
Código de Catalogo 83101504-990					
1	Provisión de caño pesado de 10 kg PAP de 2 pulg.	Metro	10.000	16.700	167.000.000
2	Mano de obra por excavación y instalación de la red	Metro	10.000	6.000	60.000.000
					227.000.000
CERCADO PERIMETRAL – Código de Catálogo - 72101703-007					
1	Cercado Perimetral 5x5x1.80 de altura con poste de HºAº, tejido de 2x2, alambrada Nº 14 con muro de contención de 0,30 metros	Global	1	4000000	4.000.000
2	Cartel de Identificación y Descripción del Proyecto de 2 m x 1 m de chapa pintada, con soporte de caño metálico galvanizado de 2"	Global	1	2.500.000	2.500.000
					6.500.000
	TOTAL INVERSION				**383.586.000**

La empresa TECNO YKUA presenta errores aritmeticos en la suma del subtotal del sub item nº 1

La empresa ASISTEC presenta errores en su oferta en el cual ha modificado la cantidad en el punto 3 del sub item Nº 1

La empresa del Sr. MIGUEL PORTILLO ha modificado la cantidad en el punto 3 del sub item Nº 1
La oferta de la empresa YGUAZU EMPRENDIMIENTOS no es suceptible de ser analizado puesto que dicha oferta no coincide con lo establecido en el pliego. Debido a que no cotiza el Subitems 8 punto 2.-

La oferta de la empresa FORMIGHIERI S.A no es suceptible de ser analizado puesto que dicha oferta no coincide con lo establecido en el pliego. Debido a que no cotiza el Subitems 8 punto 2..-

GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE ITAPUA
Unidad Operativa de Contrataciones

Derlis Fabian Mendoza
Encargado U.O.C.
Gobernación de Itapúa
000614

LOTE Nº 1 - Item Nº 3

SANTA MARIA INGENIERIA S.R.L		HIDROGEOM PERFORACIONES S.R.L		ASISTEC	
Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
3.500.000	3.500.000	500.000	500.000	800.000	800.000
300.000	9.000.000	260.000	7.800.000	340.000	10.200.000
250.000	47.500.000	260.000	49.400.000	280.000	53.200.000
180.000	5.400.000	280.000	8.400.000	250.000	7.500.000
350.000	1.750.000	100.000	500.000	1.000.000	5.000.000
1.250.000	1.500.000	500.000	600.000	800.000	960.000
250.000	250.000	100.000	100.000	350.000	350.000
1.200.000	1.200.000	1.000.000	1.000.000	1.800.000	1.800.000
35.000	1.050.000	10.000	300.000	53.500	1.605.000
2.200.000	2.200.000	2.000.000	2.000.000	3.000.000	3.000.000
	73.350.000		**70.600.000**		**84.415.000**

12.500.000	12.500.000	14.500.000	14.500.000	14.200.000	14.200.000
268.000	268.000	500.000	500.000	1.800.000	1.800.000
	12.768.000		**15.000.000**		**16.000.000**
24.800.000	24.800.000	25.000.000	25.000.000	29.500.000	29.500.000
1.200.000	1.200.000	1.000.000	1.000.000	800.000	800.000
1.800.000	1.800.000	1.000.000	1.000.000	1.200.000	1.200.000
850.000	850.000	2.500.000	2.500.000	1.500.000	1.500.000
1.850.000	1.850.000	1.500.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000
1.250.000	1.250.000	2.000.000	2.000.000	1.200.000	1.200.000
	31.750.000		**33.000.000**		**35.200.000**

Cerlis Fabián Mendoza
Encargado U.O.C.
Gobernación de Itapúa

0000015

2.350.000	2.350.000	7.500.000	7.500.000	4.800.000	4.800.000
450.000	450.000	1.000.000	1.000.000	3.400.000	3.400.000
	2.800.000		**8.500.000**		**8.200.000**
22.500.000	22.500.000	15.000.000	15.000.000	18.000.000	18.000.000
	22.500.000		**15.000.000**		**18.000.000**
8.800	176.000	10.000	200.000	10.200	204.000
4.500	90.000	2.000	40.000	2.000	40.000
	266.000		**240.000**		**244.000**
8.800	88.000.000	7.000	70.000.000	9.700	97.000.000
1.500	15.000.000	5.000	50.000.000	3.000	30.000.000
	103.000.000		**120.000.000**		**127.000.000**
5.500.000	5.500.000	12.500.000	12.500.000	6500000	6.500.000
850.000	850.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	6.350.000		**14.500.000**		**8.500.000**
	252.784.000		**276.840.000**		**297.559.000**

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Unidad Operativa de Contrataciones

Derlis Fabián Mendoza
Encargado U.O.C.
Gobernación de Itapúa
08/08/16

LOTE Nº 1 - Item Nº 3

MIGUEL OSVALDO PORTILLO K.		YGUAZU EMPRENDIMIENTOS S.R.L		FORMIGHIERI S.A	
Precio Unitario	**Precio Total**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
6.000.000	6.000.000	1.000.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000
250.000	7.500.000	310.000	9.300.000	250.000	7.500.000
330.000	62.700.000	370.000	70.300.000	250.000	47.500.000
220.000	6.600.000	400.000	12.000.000	240.000	7.200.000
245.000	1.225.000	120.000	600.000	50.000	250.000
950.000	1.140.000	800.000	960.000	700.000	840.000
350.000	350.000	250.000	250.000	600.000	600.000
4.000.000	4.000.000	1.400.000	1.400.000	1.500.000	1.500.000
40.000	1.200.000	20.000	600.000	40.000	1.200.000
3.500.000	3.500.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	94.215.000		**99.410.000**		**71.090.000**
13.000.000	13.000.000	11.500.000	11.500.000	16.500.000	16.500.000
250.000	250.000	500.000	500.000	600.000	600.000
	13.250.000		**12.000.000**		**17.100.000**
51.000.000	51.000.000	26.000.000	26.000.000	28.000.000	28.000.000
1.500.000	1.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
2.000.000	2.000.000	3.700.000	3.700.000	1.500.000	1.500.000
500.000	500.000	1.500.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000
1.500.000	1.500.000	2.800.000	2.800.000	3.500.000	3.500.000
750.000	750.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	57.250.000		**38.000.000**		**38.000.000**

GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE ITAPUA

Derlis Fabian Mendoza
Encargado U.O.C.
Gobernación de Itapúa

666017

12.000.000	12.000.000	2.800.000	2.800.000	6.000.000	6.000.000
1.500.000	1.500.000	500.000	500.000	800.000	800.000
	13.500.000		**3.300.000**		**6.800.000**
12.000.000	12.000.000	20.000.000	20.000.000	18.000.000	18.000.000
	12.000.000		**20.000.000**		**18.000.000**
18.500	370.000	19.800	396.000	10.500	210.000
1.500	30.000	1.800	36.000	1.800	36.000
	400.000		**432.000**		**246.000**
13.000	130.000.000	13.000	130.000.000	10.500	105.000.000
5.000	50.000.000	6.000	60.000.000	8.000	80.000.000
	180.000.000		**190.000.000**		**185.000.000**
6500000	6.500.000	6000000	6.000.000	9000000	9.000.000
2.500.000	2.500.000		0		0
	9.000.000		**6.000.000**		**9.000.000**
	379.615.000		**369.142.000**		**345.236.000**

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA
Unidad Operativa de Contrataciones

Derlis Fabián Mendoza
Encargado U.O.C.
Gobernación del Tolima

LOTE Nº 1 - ITEM Nº 4

				TECNO YKUA	
Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
POZO ARTESIANO –Código de Catalogo 72102303-001					
1	Traslado de maquinaria, montaje de cantero de obra	Global	1	2.000.000	2.000.000
2	Perforación de pozo artesiano tubular para extracción de agua potable, en suelo sedimentario con un diámetro de 12 1/4" con zapata de apoyo y entubado.	metro	30	260.000	7.800.000
3	Perforación en roca con martillo neumático en diámetro de 8" de 30 a 200 mts	metros	170	330.000	56.100.000
4	Tubería de PVC clase STD 200 mm, diámetro, versión geomecanico de 8".	metro	30	150.000	4.500.000
5	Grava de granulometría seleccionada	M3	5	180.000	900.000
6	Tubo de acero de 8" de diámetro, sin costura para soporte de electrobomba de 8 mm de espesor.	metro	1,2	200.000	240.000
7	Tapón metálico de 10" de diámetro, con candado.	global	1	150.000	150.000
8	Limpieza y desarrollo del pozo	global	1	1.500.000	1.500.000
9	Aislación vertical y sello sanitario.	mlineal	30	100.000	3.000.000
10	Prueba de bombeo .	global	1	1.500.000	1.500.000
					77.690.000
ELECTROBOMBA – Código de Catalogo - 40151510-002					
1	Electrobomba (motor y bomba) sumergible, para pozo artesiano, de 3 HP, monofásica, de 220 Volts, 50 Hz, con cuerpo y rotor de acero inoxidable, de 4 pulg. de diámetro, arranque directo, con cañería de polietileno de alta presión de 2 pulg. con acople de bronce, cable de sumergencia, tapa metálica, llave de partida con protección térmica, falta de fase y conexiones. La bomba deberá ser capaz de elevar el agua a una altura manométrica mínima de 170 m y suministrar un caudal mínimo. con la correspondiente instalación eléctrica de los accesorios y cañerías, tales como: guarda nivel, electrodos, cables y relay de falta de fase con caja metálica para protección del motor.	Global	1	15.000.000	15.000.000
2	Instalacion de una boya eléctrica de contacto en el tanque elevado con conexión al tablero de comando de la bomba	Global	1	1.000.000	1.000.000
					16.000.000
TANQUE ELEVADO – Código de Catálogo - 24111810-001					
1	Instalación de un "Tanque elevado", de metal, tipo "copa", con capacidad para 20.000 litros de agua, a una altura mínima de 12 m, sobre pilares de Hº Aº.	Global	1	25.000.000	25.000.000
2	Limpieza e impermeabilización especial del interior y exterior del "Tanque elevado" de metal.	Global	1	1.000.000	1.000.000
3	Escalera marinera instalada desde el suelo hasta la cima del "tanque elevado".	Global	1	1.000.000	1.000.000
4	Conexión de suministro de agua desde la bomba al tanque elevado, con tubería y accesorios en PVC	Global	1	1.000.000	1.000.000
5	Pintura de metales con anti óxido y esmalte sintético, y logo e identificación del proyecto.	Global	1	1.000.000	1.000.000
6	Instalacion de Pararrayo Tipo Franklin, con aisladores, mástil de caño galvanizado, conductor de cobre desnudo de 35 mm, Jabalina Tipo Cooperweld en triangulo.	Global	1	2.500.000	2.500.000
					31.500.000
GARITA DE MATERIAL PARA UBICACIÓN DE TABLEROS Código de Catalogo 72131601-005					
1	De 2,00 x 1,20 x 2,20 metros. Con techo de HºAº c/puerta metalica.	Global	1	1.000.000	1.000.000
2	Pintura de mampostería al latex, con fijador.	Global	1	500.000	500.000
					1.500.000
TRANSFORMADOR ELÉCTRICO Código de Catalogo 39121002-002					
1	Transformador de 25 KVA [monofásico], con PD poste 12/300 y bajada con medidor de energía eléctrica instalada.	Global	1	15.500.000	15.500.000
					15.500.000
INSTALACIÓN DE CAÑERÍA DE IMPULSION DE AGUA AL TANQUE ELEVADO Código de Catalogo 83101504-990					
1	Caño pesado de 10 kg PAP dos pulg. de diámetro	Metro	132	16.700	2.204.400
2	Cable de 2 x 2 tipo telefónico para automático	Metro	132	600	79.200
					2.283.600

GOBERNACION DEPARTAMENTAL ITAPUA
Unidad Operativa de Contrataciones

Darlis Fabián Mendo
Encargado U.O.C
Gobernación de Itapúa
0000019

RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA					
Código de Catalogo 83101504-990					
1	Provisión de caño pesado de 10 kg PAP de 2 pulg.	Metro	10.000	16.700	167.000.000
2	Mano de obra por excavación y instalación de la red	Metro	10.000	5.500	55.000.000
					222.000.000
CERCADO PERIMETRAL – Código de Catálogo - 72101703-007					
1	Cercado Perimetral 5x5x1.80 de altura con poste de HºAº, tejido de 2x2, alambrada Nº 14 con muro de contención de 0,30 metros	Global	1	4.000.000	4.000.000
2	Cartel de Identificación y Descripción del Proyecto de 2 m x 1 m de chapa pintada, con soporte de caño metálico galvanizado de 2"	Global	1	2.500.000	2.500.000
					6.500.000
	TOTAL INVERSION				**372.973.600**

La empresa ASISTEC presenta errores en su oferta en el cual ha modificado la cantidad en el punto 1 y punto 2 del sub item Nº 6

La oferta de la empresa YGUAZU EMPRENDIMIENTOS no es susceptible de ser analizado puesto que dicha oferta no coincide con lo establecido en el pliego. Debido a que no cotiza el Subitems 8 punto 2.-

La oferta de la empresa FORMIGHIERI S.A no es susceptible de ser analizado puesto que dicha oferta no coincide con lo establecido en el pliego. Debido a que no cotiza el Subitems 8 punto 2.-

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Unidad Operativa de Contrataciones

Derlis Fabián Mendoza
Encargado U.O.C.
Gobernación de Itapúa
06/06/20

SANTA MARIA INGENIERIA S.R.L		HIDROGEOM PERFORACIONES S.A		ASISTEC	
Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
3.500.000	3.500.000	500.000	500.000	800.000	800.000
300.000	9.000.000	260.000	7.800.000	340.000	10.200.000
250.000	42.500.000	260.000	44.200.000	280.000	47.600.000
180.000	5.400.000	280.000	8.400.000	250.000	7.500.000
350.000	1.750.000	100.000	500.000	1.000.000	5.000.000
1.250.000	1.500.000	500.000	600.000	800.000	960.000
250.000	250.000	100.000	100.000	350.000	350.000
1.200.000	1.200.000	1.000.000	1.000.000	1.800.000	1.800.000
35.000	1.050.000	10.000	300.000	53.500	1.605.000
2.200.000	2.200.000	2.000.000	2.000.000	3.000.000	3.000.000
	68.350.000		**65.400.000**		**78.815.000**
12.500.000	12.500.000	14.500.000	14.500.000	14.200.000	14.200.000
268.000	268.000	500.000	500.000	1.800.000	1.800.000
	12.768.000		**15.000.000**		**16.000.000**
24.800.000	24.800.000	25.000.000	25.000.000	29.500.000	29.500.000
1.200.000	1.200.000	1.000.000	1.000.000	800.000	800.000
1.800.000	1.800.000	1.000.000	1.000.000	1.200.000	1.200.000
850.000	850.000	2.500.000	2.500.000	3.500.000	3.500.000
1.850.000	1.850.000	1.500.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000
1.250.000	1.250.000	2.000.000	2.000.000	1.200.000	1.200.000
	31.750.000		**33.000.000**		**37.200.000**
2.350.000	2.350.000	7.500.000	7.500.000	4.800.000	4.800.000
450.000	450.000	1.000.000	1.000.000	3.400.000	3.400.000
	2.800.000		**8.500.000**		**8.200.000**
22.500.000	22.500.000	15.000.000	15.000.000	18.000.000	18.000.000
	22.500.000		**15.000.000**		**18.000.000**
8.800	1.161.600	10.000	1.320.000	10.200	1.346.400
4.500	594.000	2.000	264.000	2.000	264.000
	1.755.600		**1.584.000**		**1.610.400**

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Unidad Operativa de Contrataciones

Derlis Fabián Mendoza
Encargado U.O.C.
Gobernación de Itapúa

0000021

8.800	88.000.000	9.000	90.000.000	9.700	97.000.000
1.500	15.000.000	5.000	50.000.000	3.000	30.000.000
	103.000.000		**140.000.000**		**127.000.000**
5500000	5.500.000	12500000	12.500.000	6500000	6.500.000
850.000	850.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	6.350.000		**14.500.000**		**8.500.000**
	249.273.600		**292.984.000**		295.325.400

Derlis Fabián Mendoza
Encargado U.O.C.
Gobernación de Itapúa

0000022

MIGUEL OSVALDO PORTILLO K.		YGUAZU EMPRENDIMIENTOS S.R.L		FORMIGHIERI S.A	
Precio Unitario	**Precio Total**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
6.000.000	6.000.000	1.000.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000
250.000	7.500.000	310.000	9.300.000	250.000	7.500.000
330.000	56.100.000	370.000	62.900.000	250.000	42.500.000
220.000	6.600.000	400.000	12.000.000	240.000	7.200.000
245.000	1.225.000	120.000	600.000	50.000	250.000
950.000	1.140.000	800.000	960.000	700.000	840.000
350.000	350.000	250.000	250.000	600.000	600.000
4.000.000	4.000.000	1.400.000	1.400.000	1.500.000	1.500.000
40.000	1.200.000	20.000	600.000	40.000	1.200.000
3.500.000	3.500.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	87.615.000		**92.010.000**		**66.090.000**
13.500.000	13.500.000	11.500.000	11.500.000	16.500.000	16.500.000
250.000	250.000	500.000	500.000	600.000	600.000
	13.750.000		**12.000.000**		**17.100.000**
51.000.000	51.000.000	26.000.000	26.000.000	28.000.000	28.000.000
1.500.000	1.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
2.000.000	2.000.000	3.700.000	3.700.000	1.500.000	1.500.000
500.000	500.000	1.500.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000
1.500.000	1.500.000	2.800.000	2.800.000	3.500.000	3.500.000
750.000	750.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	57.250.000		**38.000.000**		**38.000.000**
12.000.000	12.000.000	2.800.000	2.800.000	6.000.000	6.000.000
1.500.000	1.500.000	500.000	500.000	800.000	800.000
	13.500.000		**3.300.000**		**6.800.000**
12.000.000	12.000.000	20.000.000	20.000.000	18.000.000	18.000.000
	12.000.000		**20.000.000**		**18.000.000**
18.500	2.442.000	19.800	2.613.600	10.500	1.386.000
1.500	198.000	1.800	237.600	1.800	237.600
	2.640.000		**2.851.200**		**1.623.600**

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Unidad Operativa de Contrataciones

Derlis Fabián Mendoza
Encargado U.O.C.
Gobernación de Itapúa

0000023

13.000	130.000.000	13.000	130.000.000	10.500	105.000.000
5.000	50.000.000	6.000	60.000.000	8.000	80.000.000
	180.000.000		**190.000.000**		**185.000.000**
6500000	6.500.000	6000000	6.000.000	9000000	9.000.000
2.500.000	2.500.000		0		0
	9.000.000		**6.000.000**		**9.000.000**
	375.755.000		364.161.200		341.613.600

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Unidad Operativa de Contrataciones

Derlis Fabián Mendoza
Encargado U.O.C.
Gobernación de Itapúa

LOTE Nº 2 - Item Nº 1

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	TECNO YKUA		SANTA MARIA INGENIERIA S.R.L	
				Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
POZO ARTESIANO –Código de Catalogo 72102303-001							
1	Traslado de maquinaria, montaje de cantero de obra	Global	1	2.000.000	2.000.000	3.500.000	3.500.000
2	potable, en suelo sedimentario con un diámetro de 12 1/4" con zapata de apoyo y entubado.	metro	30	260.000	7.800.000	300.000	9.000.000
3	Perforación en roca con martillo neumático en diámetro de 8" de 30 a 200 mts	metros	170	330.000	56.100.000	250.000	42.500.000
4	Tubería de PVC clase STD 200 mm, diámetro, versión geomecanico de 8".	metro	30	150.000	4.500.000	180.000	5.400.000
5	Grava de granulometria seleccionada	M3	5	180.000	900.000	350.000	1.750.000
6	Tubo de acero de 8" de diámetro, sin costura para soporte de electrobomba de 8 mm de espesor.	metro	1,2	200.000	240.000	1.250.000	1.500.000
7	Tapón metálico de 10" de diámetro, con candado.	global	1	150.000	150.000	250.000	250.000
8	Limpieza y desarrollo del pozo	global	1	1.500.000	1.500.000	1.200.000	1.200.000
9	Aislación vertical y sello sanitario.	mlineal	30	100.000	3.000.000	35.000	1.050.000
10	Prueba de bombeo .	global	1	1.500.000	1.500.000	2.200.000	2.200.000
					77.690.000		**68.350.000**
ELECTROBOMBA – Código de Catalogo - 40151510-002							
1	Electrobomba (motor y bomba) sumergible, para pozo artesiano, de 3 HP, monofásica, de 220 Volts, 50 Hz, con cuerpo y rotor de acero inoxidable, de 4 pulg. de diámetro, arranque directo, con cañería de polietileno de alta presión de 2 pulg. con acople de bronce, cable de sumergencia, tapa metálica, llave de partida con protección térmica, falta de fase y conexiones. La bomba deberá ser capaz de elevar el agua a una altura manométrica mínima de 170 m y suministrar un caudal mínimo. con la correspondiente instalación eléctrica de los accesorios y cañerías, tales como: guarda nivel, electrodos, cables y relay de falta de fase con caja metálica para protección del motor.	Global	1	15.000.000	15.000.000	12.500.000	12.500.000
2	Instalacion de una boya eléctrica de contacto en el tanque elevado con conexión al tablero de comando de la bomba	Global	1	1.000.000	1.000.000	268.000	268.000
					16.000.000		**12.768.000**
TANQUE ELEVADO – Código de Catálogo - 24111810-001							
1	Instalación de un "Tanque elevado", de metal, tipo "copa", con capacidad para 20.000 litros de agua, a una altura mínima de 12 m, sobre pilares de HºAº.	Global	1	25.000.000	25.000.000	24.800.000	24.800.000
2	Limpieza e impermeabilización especial del interior y exterior del "Tanque elevado" de metal.	Global	1	1.000.000	1.000.000	1.200.000	1.200.000
3	Escalera marinera instalada desde el suelo hasta la cima del "tanque elevado".	Global	1	1.000.000	1.000.000	1.800.000	1.800.000
4	Conexión de suministro de agua desde la bomba al tanque elevado, con tubería y accesorios en PVC	Global	1	1.000.000	1.000.000	850.000	850.000
5	Pintura de metales con anti óxido y esmalte sintético, y logo e identificación del proyecto.	Global	1	1.000.000	1.000.000	1.850.000	1.850.000
6	Instalacion de Pararrayo Tipo Franklin, con aisladores, mástil de caño galvanizado, conductor de cobre desnudo de 35 mm, Jabalina Tipo Cooperweld en triangulo.	Global	1	2.500.000	2.500.000	1.250.000	1.250.000
					31.500.000		**31.750.000**
GARITA DE MATERIAL PARA UBICACIÓN DE TABLEROS Código de Catalogo 72131601-005							
1	De 2,00 x 1,20 x 2,20 metros. Con techo de HºAº c/puerta metalica.	Global	1	1.000.000	1.000.000	2.350.000	2.350.000
2	Pintura de mamposteria al latex, con fijador.	Global	1	500.000	500.000	450.000	450.000
					1.500.000		**2.800.000**
TRANSFORMADOR ELÉCTRICO Código de Catalogo 39121002-002							
1	Transformador de 25 KVA [monofásico], con PD poste 12/300 y bajada con medidor de energia eléctrica instalada.	Global	1	15.500.000	15.500.000	22.500.000	22.500.000
					15.500.000		**22.500.000**
INSTALACIÓN DE CAÑERÍA DE IMPULSION DE AGUA AL TANQUE ELEVADO Código de Catalogo 83101504-990							
1	Caño pesado de 10 kg PAP dos pulg. de diámetro	Metro	700	16.700	11.690.000	8.300	6.160.000
2	Cable de 2 x 2 tipo telefónico para automático	Metro	700	600	420.000	4.500	3.150.000
					12.110.000		**9.310.000**

GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE ITAPUA
Unidad Operativa de Contrataciones

Derlis Fabián Mendoza
Encargado U.O.C.
Gobernación de Itapúa

RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA							
Código de Catalogo 83101504-990							
1	Provisión de caño pesado de 10 kg PAP de 2 pulg.	Metro	6.300	16.700	105.210.000	8.800	55.440.000
2	Mano de obra por excavación y instalación de la red	Metro	6.300	5.000	31.500.000	1.500	9.450.000
					136.710.000		**64.890.000**
CERCADO PERIMETRAL – Código de Catálogo - 72101703-007							
1	Cercado Perimetral 5x5x1.80 de altura con poste de HºAº, tejido de 2x2, alambrada Nº 14 con muro de contención de 0,30 metros	Global	1	4.000.000	4.000.000	5.500.000	5.500.000
2	Cartel de Identificación y Descripción del Proyecto de 2 m x 1 m de chapa pintada, con soporte de caño metálico galvanizado de 2"	Global	1	2.500.000	2.500.000	850.000	850.000
					6.500.000		**6.350.000**
	TOTAL INVERSION				**297.510.000**		**218.718.000**

La empresa TECNO YKUA presenta errores aritmeticos en la suma del subtotal del sub item nº 1

La oferta de la empresa YGUAZU EMPRENDIMIENTOS no es susceptible de ser analizado puesto que dicha oferta no coincide con lo establecido en el pliego. Debido a que no cotiza el Subitems 8 punto 2.-

La oferta de la empresa FORMIGHIERI S.A no es susceptible de ser analizado puesto que dicha oferta no coincide con lo establecido en el pliego. Debido a que no cotiza el Subitems 8 punto 2.-

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL
Unidad Operativa de Contrataciones

Derlis Fabian Mendoza
Encargado U.O.C.
Gobernación de Itapúa

000026

LOTE Nº 2 - Item Nº 1

HIDROGEOM PERFORACIONES S.A		ASISTEC		YGUAZU EMPRENDIMIENTOS S.R.L		FORMIGHIERI S.A	
Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
500.000	500.000	800.000	800.000	1.000.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000
260.000	7.800.000	340.000	10.200.000	310.000	9.300.000	250.000	7.500.000
260.000	44.200.000	280.000	47.600.000	370.000	62.900.000	250.000	42.500.000
280.000	8.400.000	250.000	7.500.000	400.000	12.000.000	240.000	7.200.000
100.000	500.000	1.000.000	5.000.000	120.000	600.000	50.000	250.000
500.000	600.000	800.000	960.000	800.000	960.000	700.000	840.000
100.000	100.000	350.000	350.000	250.000	250.000	600.000	600.000
1.000.000	1.000.000	1.800.000	1.800.000	1.400.000	1.400.000	1.500.000	1.500.000
10.000	300.000	53.500	1.605.000	20.000	600.000	40.000	1.200.000
2.000.000	2.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	65.400.000		**78.815.000**		**92.010.000**		**66.090.000**
14.500.000	14.500.000	14.200.000	14.200.000	11.500.000	11.500.000	16.500.000	16.500.000
500.000	500.000	1.800.000	1.800.000	500.000	500.000	600.000	600.000
	15.000.000		**16.000.000**		**12.000.000**		**17.100.000**
25.000.000	25.000.000	29.500.000	29.500.000	26.000.000	26.000.000	28.000.000	28.000.000
1.000.000	1.000.000	800.000	800.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
1.000.000	1.000.000	1.200.000	1.200.000	3.700.000	3.700.000	1.500.000	1.500.000
2.000.000	2.000.000	3.500.000	3.500.000	1.500.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000
1.500.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000	2.800.000	2.800.000	3.500.000	3.500.000
2.500.000	2.500.000	1.200.000	1.200.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	33.000.000		**37.200.000**		**38.000.000**		**38.000.000**
7.500.000	7.500.000	4.800.000	4.800.000	2.800.000	2.800.000	6.000.000	6.000.000
1.000.000	1.000.000	3.400.000	3.400.000	500.000	500.000	800.000	800.000
	8.500.000		**8.200.000**		**3.300.000**		**6.800.000**
15.000.000	15.000.000	18.000.000	18.000.000	20.000.000	20.000.000	18.000.000	18.000.000
	15.000.000		**18.000.000**		**20.000.000**		**18.000.000**
10.000	7.000.000	10.200	7.140.000	19.800	13.860.000	10.500	7.350.000
2.000	1.400.000	2.000	1.400.000	1.800	1.260.000	1.800	1.260.000
	8.400.000		**8.540.000**		**15.120.000**		**8.610.000**

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Unidad Operativa de Contrataciones

Derlis Fabián Mendoza
Encargado U.O.C.
Gobernación de Itapúa

000027

5.000	31.500.000	9.700	61.110.000	13.000	81.900.000	10.500	66.150.000
4.000	25.200.000	3.000	18.900.000	6.000	37.800.000	8.000	50.400.000
	56.700.000		**80.010.000**		**119.700.000**		**116.550.000**
12.500.000	12.500.000	6.500.000	6.500.000	6.000.000	6.000.000	9.000.000	9.000.000
2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000		0		
	14.500.000		**8.500.000**		**6.000.000**		**9.000.000**
	216.500.000		**255.265.000**		**306.130.000**		**280.150.000**

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAGÜÍ

Derlis Fabián Mend
Encargado U.O.
Gobernación de Itag

0000023

LOTE Nº 2 - Item Nº 2

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	TECNO YKUA		SANTA MARIA INGENIERIA S.R.L	
				Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
POZO ARTESIANO –Código de Catalogo 72102303-001							
1	Traslado de maquinaria, montaje de cantero de obra	Global	1	2.000.000	2.000.000	3.500.000	3.500.000
2	extracción de agua potable, en suelo sedimentario con un diámetro de 12 1/4" con zapata de apoyo y	metro	30	260.000	7.800.000	300.000	9.000.000
3	Perforación en roca con martillo neumático en diámetro de 8" de 30 a 200 mts	metros	170	320.000	54.400.000	250.000	42.500.000
4	Tubería de PVC clase STD 200 mm, diámetro, versión geomecanico de 8".	metro	30	150.000	4.500.000	180.000	5.400.000
5	Grava de granulometría seleccionada	M3	5	180.000	900.000	350.000	1.750.000
6	Tubo de acero de 8" de diámetro, sin costura para soporte de electrobomba de 8 mm de espesor.	metro	1,2	200.000	240.000	1.250.000	1.500.000
7	Tapón metálico de 10" de diámetro, con candado.	global	1	150.000	150.000	250.000	250.000
8	Limpieza y desarrollo del pozo	global	1	1.500.000	1.500.000	1.200.000	1.200.000
9	Aislación vertical y sello sanitario.	mlineal	30	100.000	3.000.000	35.000	1.050.000
10	Prueba de bombeo .	global	1	1.500.000	1.500.000	2.200.000	2.200.000
					75.990.000		**68.350.000**
ELECTROBOMBA – Código de Catalogo - 40151510-002							
1	Electrobomba (motor y bomba) sumergible, para pozo artesiano, de 3 HP, monofásica, de 220 Volts, 50 Hz, con cuerpo y rotor de acero inoxidable, de 4 pulg. de diámetro, arranque directo, con cañería de polietileno de alta presión de 2 pulg. con acople de bronce, cable de sumergencia, tapa metálica, llave de partida con protección térmica, falta de fase y conexiones. La bomba deberá ser capaz de elevar el agua a una altura manométrica mínima de 170 m y suministrar un caudal mínimo. con la correspondiente instalación eléctrica de los accesorios y cañerías, tales como: guarda nivel, electrodos, cables y relay de falta de fase con caja metálica para protección del motor.	Global	1	15.000.000	15.000.000	12.500.000	12.500.000
2	Instalacion de una boya eléctrica de contacto en el tanque elevado con conexión al tablero de comando de la bomba	Global	1	1.000.000	1.000.000	268.000	268.000
					16.000.000		**12.768.000**
TANQUE ELEVADO – Código de Catálogo - 24111810-001							
1	Instalación de un "Tanque elevado", de metal, tipo "copa", con capacidad para 20.000 litros de agua, a una altura mínima de 12 m, sobre pilares de HºAº.	Global	1	25.000.000	25.000.000	24.800.000	24.800.000
2	Limpieza e impermeabilización especial del interior y exterior del "Tanque elevado" de metal.	Global	1	1.000.000	1.000.000	1.200.000	1.200.000
3	Escalera marinera instalada desde el suelo hasta la cima del "tanque elevado".	Global	1	1.000.000	1.000.000	1.800.000	1.800.000
4	Conexión de suministro de agua desde la bomba al tanque elevado, con tubería y accesorios en PVC	Global	1	1.000.000	1.000.000	850.000	850.000
5	Pintura de metales con anti óxido y esmalte sintético, y logo e identificación del proyecto.	Global	1	1.000.000	1.000.000	1.850.000	1.850.000
6	Instalacion de Pararrayo Tipo Franklin, con aisladores, mástil de caño galvanizado, conductor de cobre desnudo de 35 mm, Jabalina Tipo Cooperweld en triangulo.	Global	1	2.500.000	2.500.000	1.250.000	1.250.000
					31.500.000		**31.750.000**
GARITA DE MATERIAL PARA UBICACIÓN DE TABLEROS Código de Catalogo 72131601-005							
1	De 2,00 x 1,20 x 2,20 metros. Con techo de HºAº c/puerta metalica.	Global	1	1.000.000	1.000.000	2.350.000	2.350.000
2	Pintura de mampostería al latex, con fijador.	Global	1	500.000	500.000	450.000	450.000
					1.500.000		**2.800.000**
TRANSFORMADOR ELÉCTRICO Código de Catalogo 39121002-002							
1	Transformador de 25 KVA [monofásico], con PD poste 12/300 y bajada con medidor de energia eléctrica instalada.	Global	1	15.000.000	15.000.000	22.500.000	22.500.000
					15.000.000		**22.500.000**
INSTALACIÓN DE CAÑERÍA DE IMPULSION DE AGUA AL TANQUE ELEVADO Código de Catalogo 83101504-990							
1	Caño pesado de 10 kg PAP dos pulg. de diámetro	Metro	20	16.700	334.000	8.800	176.000
2	Cable de 2 x 2 tipo telefónico para automático	Metro	20	600	12.000	4.500	90.000
					346.000		**266.000**

GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE ITAPUA
Unidad Operativa de Contrataciones

Derlis Fabian Mendoza
Encargado U.O.C.
Gobernación de Itapúa

0000023

RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA							
Código de Catalogo 83101504-990							
1	Provisión de caño pesado de 10 kg PAP de 2 pulg.	Metro	5.000	16.700	83.500.000	8.800	44.000.000
2	Mano de obra por excavación y instalación de la red	Metro	5.000	5.000	25.000.000	1.500	7.500.000
					108.500.000		**51.500.000**
CERCADO PERIMETRAL – Código de Catálogo - 72101703-007							
1	Cercado Perimetral 5x5x1.80 de altura con poste de HºAº, tejido de 2x2, alambrada Nº 14 con muro de contención de 0,30 metros	Global	1	4.000.000	4.000.000	5.500.000	5.500.000
2	Cartel de Identificación y Descripción del Proyecto de 2 m x 1 m de chapa pintada, con soporte de caño metálico galvanizado de 2"	Global	1	2.500.000	2.500.000	850.000	850.000
					6.500.000		**6.350.000**
	TOTAL INVERSION				255.336.000		196.284.000

La oferta de la empresa YGUAZU EMPRENDIMIENTOS no es susceptible de ser analizado puesto que dicha oferta no coincide con lo establecido en el pliego.Debido a que no cotiza el Subitems 8 punto 2.-

La oferta de la empresa FORMIGHIERI S.A no es susceptible de ser analizado puesto que dicha oferta no coincide con lo establecido en el pliego. Debido a que no cotiza el Subitems 8 punto 2.-

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Unidad Operativa de Contrataciones

Derlis Fabián Mendoza
Encargado U.O.C.
Gobernación de Itapúa

0000030

LOTE Nº 2 - Item Nº 2

HIDROGEOM PERFORACIONES S.A		ASISTEC		YGUAZU EMPRENDIMIENTOS S.R.L		FORMIGHIERI S.A	
Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
500.000	500.000	800.000	800.000	1.000.000	1.000.000	150.000	150.000
260.000	7.800.000	340.000	10.200.000	310.000	9.300.000	250.000	7.500.000
260.000	44.200.000	280.000	47.600.000	370.000	62.900.000	250.000	42.500.000
280.000	8.400.000	250.000	7.500.000	400.000	12.000.000	240.000	7.200.000
100.000	500.000	1.000.000	5.000.000	120.000	600.000	50.000	250.000
500.000	600.000	800.000	960.000	800.000	960.000	700.000	840.000
100.000	100.000	350.000	350.000	250.000	250.000	600.000	600.000
1.000.000	1.000.000	1.800.000	1.800.000	1.400.000	1.400.000	1.500.000	1.500.000
10.000	300.000	53.500	1.605.000	20.000	600.000	40.000	1.200.000
2.000.000	2.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	65.400.000		**78.815.000**		**92.010.000**		**64.740.000**
14.500.000	14.500.000	14.200.000	14.200.000	11.500.000	11.500.000	16.500.000	16.500.000
500.000	500.000	1.800.000	1.800.000	500.000	500.000	600.000	600.000
	15.000.000		**16.000.000**		**12.000.000**		**17.100.000**
25.000.000	25.000.000	29.500.000	29.500.000	26.000.000	26.000.000	28.000.000	28.000.000
1.000.000	1.000.000	800.000	800.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
1.000.000	1.000.000	1.200.000	1.200.000	3.700.000	3.700.000	1.500.000	1.500.000
2.000.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000
1.500.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000	2.800.000	2.800.000	3.500.000	3.500.000
2.500.000	2.500.000	1.200.000	1.200.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	33.000.000		**35.200.000**		**38.000.000**		**38.000.000**
7.500.000	7.500.000	4.800.000	4.800.000	2.800.000	2.800.000	6.000.000	6.000.000
1.000.000	1.000.000	3.400.000	3.400.000	500.000	500.000	800.000	800.000
	8.500.000		**8.200.000**		**3.300.000**		**6.800.000**
15.000.000	15.000.000	18.000.000	18.000.000	20.000.000	20.000.000	18.000.000	18.000.000
	15.000.000		**18.000.000**		**20.000.000**		**18.000.000**
10.000	200.000	10.200	204.000	19.800	396.000	10.500	210.000
2.000	40.000	2.000	40.000	1.800	36.000	1.800	36.000
	240.000		**244.000**		**432.000**		**246.000**

GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE ITAPUA
Unidad Operativa de Contrataciones

Derlis Fabián Mendoza
Encargado U.O.C.
Gobernación de Itapúa

0006631

5.000	25.000.000	9.700	48.500.000	13.000	65.000.000	10.500	52.500.000
4.000	20.000.000	3.000	15.000.000	6.000	30.000.000	8.000	40.000.000
	45.000.000		**63.500.000**		**95.000.000**		**92.500.000**
12.500.000	12.500.000	6.500.000	6.500.000	6.000.000	6.000.000	9.000.000	9.000.000
2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000		0		0
	14.500.000		**8.500.000**		**6.000.000**		**9.000.000**
	196.640.000		228.459.000		266.742.000		246.386.000

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Unidad Operativa de Contrataciones

Derlis Fabián Mendoza
Encargado U.O.C.
Gobernación de Itapúa

000032

LOTE Nº 2 - Item Nº 3

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	TECNO YKUA		SANTA MARIA INGENIERIA S.R.L	
				Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
POZO ARTESIANO –Código de Catalogo 72102303-001							
1	Traslado de maquinaria, montaje de cantero de obra	Global	1	2.000.000	2.000.000	3.500.000	3.500.000
2	agua potable, en suelo sedimentario con un diámetro de 12 1/4" con zapata de apoyo y entubado.	metro	30	250.000	7.500.000	300.000	9.000.000
3	Perforación en roca con martillo neumático en diámetro de 8" de 30 a 200 mts	metros	170	320.000	54.400.000	250.000	42.500.000
4	Tubería de PVC clase STD 200 mm, diámetro, versión geomecanico de 8".	metro	30	150.000	4.500.000	180.000	5.400.000
5	Grava de granulometria seleccionada	M3	5	180.000	900.000	350.000	1.750.000
6	Tubo de acero de 8" de diámetro, sin costura para soporte de electrobomba de 8 mm de espesor.	metro	1,2	200.000	240.000	1.250.000	1.500.000
7	Tapón metálico de 10" de diámetro, con candado.	global	1	150.000	150.000	250.000	250.000
8	Limpieza y desarrollo del pozo	global	1	1.500.000	1.500.000	1.200.000	1.200.000
9	Aislación vertical y sello sanitario.	mlineal	30	100.000	3.000.000	35.000	1.050.000
10	Prueba de bombeo .	global	1	1.500.000	1.500.000	2.200.000	2.200.000
					75.690.000		**68.350.000**
ELECTROBOMBA – Código de Catalogo - 40151510-002							
1	Electrobomba (motor y bomba) sumergible, para pozo artesiano, de 3 HP, monofásica, de 220 Volts, 50 Hz, con cuerpo y rotor de acero inoxidable, de 4 pulg. de diámetro, arranque directo, con cañería de polietileno de alta presión de 2 pulg. con acople de bronce, cable de sumergencia, tapa metálica, llave de partida con protección térmica, falta de fase y conexiones. La bomba deberá ser capaz de elevar el agua a una altura manométrica mínima de 170 m y suministrar un caudal mínimo. con la correspondiente instalación eléctrica de los accesorios y cañerías, tales como: guarda nivel, electrodos, cables y relay de falta de fase con caja metálica para protección del motor.	Global	1	14.000.000	14.000.000	12.500.000	12.500.000
2	Instalacion de una boya eléctrica de contacto en el tanque elevado con conexión al tablero de comando de la bomba	Global	1	1.000.000	1.000.000	268.000	268.000
					15.000.000		**12.768.000**
TANQUE ELEVADO – Código de Catálogo - 24111810-001							
1	Instalación de un "Tanque elevado", de metal, tipo "copa", con capacidad para 20.000 litros de agua, a una altura mínima de 12 m, sobre pilares de Hº Aº.	Global	1	25.000.000	25.000.000	24.800.000	24.800.000
2	Limpieza e impermeabilización especial del interior y exterior del "Tanque elevado" de metal.	Global	1	1.000.000	1.000.000	1.200.000	1.200.000
3	Escalera marinera instalada desde el suelo hasta la cima del "tanque elevado".	Global	1	1.000.000	1.000.000	1.800.000	1.800.000
4	Conexión de suministro de agua desde la bomba al tanque elevado, con tubería y accesorios en PVC	Global	1	1.000.000	1.000.000	850.000	850.000
5	Pintura de metales con anti óxido y esmalte sintético, y logo e identificación del proyecto.	Global	1	1.000.000	1.000.000	1.850.000	1.850.000
6	Instalacion de Pararrayo Tipo Franklin, con aisladores, mástil de caño galvanizado, conductor de cobre desnudo de 35 mm, Jabalina Tipo Cooperweld en triangulo.	Global	1	2.500.000	2.500.000	1.250.000	1.250.000
					31.500.000		**31.750.000**
GARITA DE MATERIAL PARA UBICACIÓN DE TABLEROS Código de Catalogo 72131601-005							
1	De 2,00 x 1,20 x 2,20 metros. Con techo de HºAº c/puerta metalica.	Global	1	1.000.000	1.000.000	2.350.000	2.350.000
2	Pintura de mamposteria al latex, con fijador.	Global	1	500.000	500.000	450.000	450.000
					1.500.000		**2.800.000**
TRANSFORMADOR ELÉCTRICO Código de Catalogo 39121002-002							
1	Transformador de 25 KVA [monofásico], con PD poste 12/300 y bajada con medidor de energía eléctrica instalada.	Global	1	15.000.000	15.000.000	22.500.000	22.500.000
					15.000.000		**22.500.000**
INSTALACIÓN DE CAÑERÍA DE IMPULSION DE AGUA AL TANQUE ELEVADO Código de Catalogo 83101504-990							
1	Caño pesado de 10 kg PAP dos pulg. de diámetro	Metro	120	16.700	2.004.000	8.800	1.056.000
2	Cable de 2 x 2 tipo telefónico para automático	Metro	120	600	72.000	4.500	540.000
					2.076.000		**1.596.000**

GOBERNACION DEPARTAMENTAL ITAPUA
Unidad de Contrataciones

Luis Fabián Mendoza
Encargado U.O.C.
Gobernación de Itapúa

6006033

RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA							
Código de Catalogo 83101504-990							
1	Provisión de caño pesado de 10 kg PAP de 2 pulg.	Metro	4.000	16.700	66.800.000	8.800	35.200.000
2	Mano de obra por excavación y instalación de la red	Metro	4.000	5.000	20.000.000	1.500	6.000.000
					86.800.000		**41.200.000**
CERCADO PERIMETRAL – Código de Catálogo - 72101703-007							
1	Cercado Perimetral 5x5x1.80 de altura con poste de HºAº, tejido de 2x2, alambrada Nº 14 con muro de contención de 0,30 metros	Global	1	4.000.000	4.000.000	5.500.000	5.500.000
2	Cartel de Identificación y Descripción del Proyecto de 2 m x 1 m de chapa pintada, con soporte de caño metálico galvanizado de 2"	Global	1	2.500.000	2.500.000	850.000	850.000
					6.500.000		6.350.000
	TOTAL INVERSION				234.066.000		187.314.000

OBSERVACIÓN

La oferta de la empresa YGUAZU EMPRENDIMIENTOS no es susceptible de ser analizado puesto que dicha oferta no coincide con lo establecido en el pliego. Debido a que no cotiza el Subitems 8 punto 2.-

La oferta de la empresa FORMIGHIERI S.A no es susceptible de ser analizado puesto que dicha oferta no coincide con lo establecido en el pliego. Debido a que no cotiza el Subitems 8 punto 2.-

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Unidad Operativa de Contrataciones

Carlos Fabián Mendoza
Encargado U.O.C.
Gobernación de Itapúa

000034

LOTE Nº 2 - Item Nº 3

HIDROGEOM PERFORACIONES S.A		ASISTEC		YGUAZU EMPRENDIMIENTOS S.R.L		FORMIGHIERI S.A	
Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
500.000	500.000	800.000	800.000	1.000.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000
260.000	7.800.000	340.000	10.200.000	310.000	9.300.000	250.000	7.500.000
260.000	44.200.000	280.000	47.600.000	370.000	62.900.000	250.000	42.500.000
280.000	8.400.000	250.000	7.500.000	400.000	12.000.000	240.000	7.200.000
100.000	500.000	1.000.000	5.000.000	120.000	600.000	50.000	250.000
500.000	600.000	800.000	960.000	800.000	960.000	700.000	840.000
100.000	100.000	350.000	350.000	250.000	250.000	600.000	600.000
1.000.000	1.000.000	1.800.000	1.800.000	1.400.000	1.400.000	1.500.000	1.500.000
10.000	300.000	53.500	1.605.000	20.000	600.000	40.000	1.200.000
2.000.000	2.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	65.400.000		**78.815.000**		**92.010.000**		**66.090.000**
14.500.000	14.500.000	14.200.000	14.200.000	11.500.000	11.500.000	16.500.000	16.500.000
500.000	500.000	1.800.000	1.800.000	500.000	500.000	600.000	600.000
	15.000.000		**16.000.000**		**12.000.000**		**17.100.000**
25.000.000	25.000.000	29.500.000	29.500.000	26.000.000	26.000.000	28.000.000	28.000.000
1.000.000	1.000.000	800.000	800.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
1.000.000	1.000.000	1.200.000	1.200.000	3.700.000	3.700.000	1.500.000	1.500.000
2.000.000	2.000.000	3.500.000	3.500.000	1.500.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000
1.500.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000	2.800.000	2.800.000	3.500.000	3.500.000
2.500.000	2.500.000	1.200.000	1.200.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	33.000.000		**37.200.000**		**38.000.000**		**38.000.000**
7.500.000	7.500.000	4.800.000	4.800.000	2.800.000	2.800.000	6.000.000	6.000.000
1.000.000	1.000.000	3.400.000	3.400.000	500.000	500.000	800.000	800.000
	8.500.000		**8.200.000**		**3.300.000**		**6.800.000**
15.000.000	15.000.000	18.000.000	18.000.000	20.000.000	20.000.000	18.000.000	18.000.000
	15.000.000		**18.000.000**		**20.000.000**		**18.000.000**
10.000	1.200.000	10.200	1.224.000	19.800	2.376.000	10.500	1.260.000
2.000	240.000	2.000	240.000	1.800	216.000	1.800	216.000
	1.440.000		**1.464.000**		**2.592.000**		**1.476.000**

GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE ITAPUA
Unidad Operativa de Contrataciones

Derlis Fabian Mendoza
Encargado U.O.C.
Gobernación de Itapúa

0000035

5.000	20.000.000	9.700	38.800.000	13.000	52.000.000	10.500	42.000.000
4.000	16.000.000	3.000	12.000.000	6.000	24.000.000	8.000	32.000.000
	36.000.000		**50.800.000**		**76.000.000**		**74.000.000**
12.500.000	12.500.000	6.500.000	6.500.000	6.000.000	6.000.000	9.000.000	9.000.000
2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000				0
	14.500.000		**8.500.000**		**6.000.000**		**9.000.000**
	188.840.000		**218.979.000**		**249.902.000**		**230.466.000**

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Unidad Operativa de Contrataciones

Derlis Fabián Mendoza
Encargado U.O.C.
Gobernación de Itapúa

6696036