MUNICIPALIDAD DE VAQUERIA

Anexo al Decreto /2014

Cuadro Comparativo de Ofertas

		SINERGIA														
Item	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	**PREPARACIÓN DE LA OBRA (AULA TIPO - 5,80m. X 6,80m.)**															
1.1	Cartel de obra	N/A	N/A	1,00	750.000	750.000										
1.2	Limpieza y preparación del terreno	N/A	N/A	63,70	10.000	637.000										
1.3	Replanteo			63,70	1.000	63.700										
2	CIMIENTO	N/A	N/A			0										
2.1	Excavación y carga de cimiento con PBC.	N/A	N/A	14,00	250.000	3.500.000										
3	RELLENO Y APISONADO	N/A	N/A			0										
3.1	Relleno y apisonado de interiores	N/A	N/A	23,30	80.000	1.864.000										
4	ESTRUCTURA DE HºAº					0										
4.1	Vigas y dado de HºAº	N/A		0,82	2.000.000	1.640.000										
4.2	Encadenados de HºAº	N/A	N/A	2,17	2.000.000	4.340.000										
5	MAMPOSTERIA					0										
5.1	Mamposteria de nivelacion de 0,45 cm.	N/A	N/A	3,60	200.000	720.000										
5.2	Mamposteria de nivelacion de 0,30 cm.	N/A	N/A	7,50	150.000	1.125.000										
5.3	Mamposteria de nivelacion de 0,60 cm.	N/A	N/A	0,60	250.000	150.000										
5.4	Mampsoteria de 0,15 para revocar	N/A	N/A	3,40	100.000	340.000										
5.5	Mamposteria de 0,30 vistos ambas caras de ladrillos comunes			34,50	150.000	5.175.000										
5.6	Mamposteria de 0,30 vistos a una cara de ladrillos comunes	N/A	N/A	13,50	140.000	1.890.000										
5.7	Mamposteria de 0,15 vistos a una cara de ladrillos comunes	N/A	N/A	34,30	100.000	3.430.000										
5.8	Embarillado bajo aberturas 2 f 8 por hilada (2 hiladas)	N/A		12,00	20.000	240.000										
5.9	Mamposteria para pilar De 0,45 cm.x 0,45 cm. Visto para corredor	N/A	N/A	6,60	150.000	990.000										
6	AISLACIÓN					0										
6.1	De paredes	N/A	N/A	6,40	65.000	416.000										
7	TECHO					0										
7.1	De tejas y tejuelones prensadas a maquina y tirantes de hormigon.	N/A	N/A	90,50	250.000	22.625.000										
7.2	Viga de hormigon en galeria.			1,00	1.500.000	1.500.000										
8	REVOQUES	N/A	N/A			0										

Gilberto Zárate González
Encargado U.O.C.

INTENDENCIA MUNICIPAL * MUNICIPALIDAD DE VAQUERIA *

8.1	De paredes interior y exterior a una capa	N/A	N/A	64,30	25.000	1.607.500										
8.2	De viga cumbrera de HºAº	N/A	N/A	10,30	28.000	288.400										
8.3	De revoque 1 : 3 (cemento-arena) - Alfeizar de Ventanas	N/A	N/A	5,00	15.000	75.000										
9	PISO	N/A	N/A			0										
9.1	Contrapiso de Hº de cascote			58,00	35.000	2.030.000										
9.2	Piso de baldosa calcarea	N/A	N/A	58	85.000	4.930.000										
9.4	Zocalo calcareo	N/A	N/A	34,00	25.000	850.000										
10	ABERTURAS	N/A	N/A			0										
10.1	Puerta metálica de 1,20 m. x 2,10 m.	N/A	N/A	1,00	1.100.000	1.100.000										
10.2	Ventanas tipos balancines c/ vidrios dobles colocados	N/A	N/A	6,84	300.000	2.052.000										
11	PINTURAS					0										
11.1	De paredes al latex profesional color blanco	N/A	N/A	64,3	25.000	1.607.500										
11.2	De pilares vistos con latex profesional color cerámico	N/A	N/A	11,9	30.000	357.000										
11.3	De viga cumbrera al latex profesional color blanco	N/A	N/A	10,3	25.000	257.500										
11.4	De aberturas metálicas con pintura sintética	N/A	N/A	6,84	30.000	205.200										
11.5	De ladrillos vistos con latex profesional color cerámico	N/A	N/A	111,3	30.000	3.339.000										
11.6	De tejuelones con barniz	N/A	N/A	90,5	35.000	3.167.500										
11.7	Pizarrones	N/A	N/A	1	1.500.000	1.500.000										
12	DESAGUE PLUVIAL	N/A	N/A			0										
12.1	Canaleta y caño de bajada Nº 26-desarrollo 33 cms.	N/A	N/A	23	100.000	2.300.000										
13	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	N/A	N/A			0										
13.1	Instalación eléctrica	N/A	N/A	1	3.235.100	3.235.100										
13.2	Artefactos eléctricos	N/A	N/A	1	2.000.000	2.000.000										
14	LIMPIEZA DE OBRA	N/A	N/A			0										
14.1	Limpieza final	N/A	N/A	60	10.000	600.000										
15	**PREPARACION DE LA OBRA (S.S.H.H. DE 4,40 X 6,15 PARA ALUMNOS Y PROFESORES)**															
15.1	Limpieza y preparación del terreno	N/A	N/A	27,1	8.000	216.800										
15.2	Replanteo	N/A	N/A	27,1	8.000	216.800										
16	CIMIENTO	N/A	N/A			0										
16.1	Excavación y carga de cimiento de P.B.C.	N/A	N/A	10	300.000	3.000.000										
17	ESTRUCTURA DE HºAº	N/A	N/A			0										
17.1	Encadenado inferior y superior de HºAº	N/A	N/A	2,4	2.000.000	4.800.000										
18	MAMPOSTERIA	N/A	N/A			0										
18.1	Mamposteria de Nivelacion de 0.30	N/A	N/A	24,4	120.000	2.928.000										
18.2	Mamposteria de elevacion de 0.15 revoque ambas caras	N/A	N/A	55	85.000	4.675.000										
18.3	Mamposteria de elevacion de 0.15 visto una cara	N/A	N/A	48	85.000	4.080.000										
18.4	Envarillado desobre y bajo aberturas	N/A	N/A	20	20.000	400.000										
19	RELLENO Y APISONADO	N/A	N/A			0										
19.1	Relleno y apisonado de interiores	N/A	N/A	16,5	89.500	1.476.750										
20	AISLACION	N/A	N/A			0										
20.1	Aislación horizontal	N/A	N/A	5,3	110.000	583.000										
21	TECHO	N/A	N/A			0										
21.1	Techo de Tejas y Tejuelones c/ Tirantes de Hº Aº	N/A	N/A	43	260.000	11.180.000										
22	REVOQUE	N/A	N/A			0										
22.1	De paredes interior, exterior con hidrófugo una capa	N/A	N/A	162	25.000	4.050.000										
22.2	Revoque de mochetas 1:3	N/A	N/A	7	15.000	105.000										
23	PISOS Y CONTRAPISOS	N/A	N/A			0										

Gilberto Zárate González
Encargado U.O.C.

INTENDENCIA MUNICIPAL
VAQUERÍA

23.1	Contrapiso H°P° 0.07	N/A	N/A	22	31.070	683.540										
23.2	Carpeta de Nivelacion	N/A	N/A	22	37.373	822.206										
23.3	Piso ceramico P.I 4	N/A	N/A	22	85.000	1.870.000										
23.4	Guarda obras de alisada 0,50 de ancho	N/A	N/A	11,55	45.000	519.750										
23.5	Zocalo Ceramico	N/A	N/A	2,6	25.000	65.000										
24	ABERTURAS	N/A	N/A			0										
24.1	Puerta Tablero	N/A	N/A	5,04	300.000	1.512.000										
24.2	Puerta placa para boxes	N/A	N/A	5	420.000	2.100.000										
24.3	Ventana tipo Balancin c/ vidirios dobles de 4mm	N/A	N/A	3,36	370.000	1.243.200										
25	PINTURAS	N/A	N/A			0										
25.1	Al Latex	N/A	N/A	66	20.000	1.320.000										
25.2	De aberturas en sintético	N/A	N/A	3,36	20.000	67.200										
25.3	De madera al barniz	N/A	N/A	10,1	20.000	202.000										
25.4	De techo al latex	N/A	N/A	43	20.000	860.000										
26	REVESTIDO	N/A	N/A			0										
26.1	Revestido de azulejos	N/A	N/A	97,5	50.463	4.920.143										
27	INASTALACION SANITARIA	N/A	N/A			0										
27.1	Agua corriente, cloaca, ccamara de insp. Y artefactos	N/A	N/A	1	5.000.000	5.000.000										
27.2	Camara septica 1,50 x 3,00	N/A	N/A	1	1.886.211	1.886.211										
27.3	Pozo absorvente	N/A	N/A	1	2.800.000	2.800.000										
28	INSTALACION ELECTRICA	N/A	N/A			0										
28.1	Instalacion Electrica s/ planos	N/A	N/A	1	2.500.000	2.500.000										
29	LIMPIEZA DE OBRA	N/A	N/A			0										
29.1	Limpieza Final	N/A	N/A	27	10.000	270.000										
						149.250.000										

Firma del Responsable de la U.O.C.

Gilberto Zárate González
Encargado U.O.C.

INTENDENCIA MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE VAQUERÍA
VAQUERÍA