Gobernacion del Departamento de Villa Hayes
Unidad Operativa de Contratación (UOC)
Modalidad: Licitación por Concurso de Ofertas N° 04/14
ID Llamado: 273.647
Bien/Servicio: "CONSTRUCCION DE CANCHAS DE FUTBOL Y BASQUEBOL PARA RECREACION"
ANEXO I: Cuadro Comparativo de Precios.

					INGEMANT S.A.		INCOP S.A.	
Item N°	Código de Catálogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
1	72131601-9986	Replanteo de obra	m2	836,0	7.290	6.094.440	3.000	2.508.000
		Excavación y carga de Cimiento de Hº de cascote en el perímetro de la ampliación de la cancha de 0,40m x 0,50m.	m3	24,00	124.943	2.998.632	375.000	9.000.000
		Mampostería de Nivelación de 0,30 ladrillo común en el perímetro de la ampliación de la cancha h: 0,3m	m2	24,00	159.199	3.820.776	143.750	3.450.000
		Relleno y compactación de suelo con ripio h= 30	m3	250,00	60.480	15.120.000	62.500	15.625.000
		Contrapiso de H° de Ripio h=7cm (incluye cordones de ladrillo)	m2	836,00	31.011	25.925.196	43.750	36.575.000
		Piso de Hormigon armado h=7 cm. Primera capa de 1:2:4, Segunda capa de 1:2:3. terminación con alisado mecánico. Varillas de Ø 8 mm cada 20 cm en ambos sentidos, ecubrimiento de 2 cm. Obsevación: el piso de hormigon deberá llegar hasta los bordes de la cancha.	m2	836,00	143.709	120.140.724	156.250	130.625.000
		Rampas peatonales de 2,00m de ancho, desde el nivel de terreno natural al nivel de la pista,construidas de hormigón simple de 7cm de espesor.	un	2,00	148.299	296.598	312.500	625.000
		Marcación con Pintura de Canchas deportivas	Gl	1,00	3.375.000	3.375.000	625.000	625.000
		Instalación eléctrica, iluminación con 4 columnas de H°A° de 12m y 4 artefactos tipos reflectores de 400w cada una	Gl	1,00	4.336.200	4.336.200	12.500.000	12.500.000
		Cableado eléctrico, incluye puesto de acometida, tablero principal y tablero seccional uno por columna	Gl	1,00	6.979.500	6.979.500	4.375.000	4.375.000
		Arcos Metálicos 3,00m x 2,00m. Pintura antióxido y esmalte sintético	un	2,00	1.188.000	2.376.000	1.875.000	3.750.000
		Tablero de básquet con estructura metálica según detalles. Pintura antioxido y esmalte sintético.	un	2,00	1.782.000	3.564.000	4.375.000	8.750.000
		Provisión y colocación de 2 caños para voley galvanizados (desmontable) c/ tapa de agujero de piso.	un	1,00	2.182.950	2.182.950	1.250.000	1.250.000
		Cartel de Obra	un	1,00	1.174.500	1.174.500	1.500.000	1.500.000
		Limpieza periódica y final.	gl	1,00	1.485.000	1.485.000	2.217.000	2.217.000
Total IVA Incluido						**199.869.516**		**233.375.000**

Rubén Darío Núñez Jordan
ABOGADO
Matrícula C.S.J. Nº 9.417

Econ. Nery Osvaldo Britez Ayala
Director Administración y Finanzas
Gobernación Pdte. Hayes

Prof. Lic. Andrés Marin A.