Municipalidad de Ypané

INTENDENCIA MUNICIPAL
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Juntos... ¡Un buen Gobierno! | Ypané no se detiene

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONSTRUCCIÓN DE UN AULA 5,80 X 6,80 CON TECHO DE TEJAS EN PLANTA BAJA ESCUELA BÁSICA Nº 7695 FORTALEZA 123 con ID: 412334

					JAVIER MILCIADES MARTINEZ FERNANDEZ (JM ARQUITECTURA) RUC 4157458-3		VILLANUEVA INGENIERÍA Y SERVICIOS S.R.L - RUC 8002.3115-5		MARIA LIZ FLEITAS (PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES) – RUC 4035710-4		DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS (TES INGENIERIA) – RUC 2292560-0	
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total (IVA incluido)**
1	72131601-002	Preparacion de obra	Unidad Medida Global	1	0	0		0		0		0
1.1		Limpieza y preparación del terreno, poda y destronque de arboles	Unidad Medida Global	1	2.288.000	2.288.000	1.950.000	1.950.000	2.210.000	2.210.000	2.210.000	2.210.000
1.2		Replanteo	Metros cuadrados	63,7	9.240	588.588	8.400	535.080	8.925	568.523	8.930	568.841
1.3		Letrero Oficial	Costo por Mil	1	1.408.000	1.408.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000
2	72131601-003	Excavación y carga de cimiento con PBC.	Metros cúbicos	14	440.000	6.160.000	375.000	5.250.000	425.000	5.950.000	425.000	5.950.000
3	72131601-004	Estructura de H° A°:	Unidad Medida Global	1	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1		Vigas y dado de H° A°	Metros cúbicos	1,23	2.552.000	3.138.960	1.885.000	2.318.550	2.465.000	3.031.950	2.552.000	3.138.960
3.2		Encadenados de H° A°	Metros cúbicos	2,17	2.552.000	5.537.840	1.885.000	4.090.450	2.465.000	5.349.050	2.552.000	5.537.840
3.3		Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	Unidad Medida Global	1	1.078.000	1.078.000	796.250	796.250	1.041.250	1.041.250	1.078.000	1.078.000
4	72131601-005	Muros de nivelación	Unidad Medida Global	1	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1		De 0,45 m.	Metros cuadrados	3,6	198.000	712.800	180.000	648.000	191.250	688.500	198.000	712.800
4.2		De 0,30 m.	Metros cuadrados	7,5	138.600	1.039.500	126.000	945.000	133.875	1.004.063	138.600	1.039.500
4.3		De 0,60 m. para pilares	Metros cuadrados	0,6	224.400	134.640	204.000	122.400	216.750	130.050	224.400	134.640
5	72131601-009	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	23,3	72.600	1.691.580	66.000	1.537.800	70.125	1.633.913	70.130	1.634.029
6	72131601-006	Aislacion asfáltica	Unidad Medida Global	1	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1		De paredes	Metros cuadrados	6,4	55.000	352.000	53.125	340.000	53.125	340.000	53.125	340.000
7	72131601-005	Muros de elevación:	Unidad Medida Global	1	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1		De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	3,4	103.400	351.560	99.875	339.575	99.875	339.575	103.400	351.560
7.2		De 0,30 visto ambas caras de ladrillos semiprensados macizos	Metros cuadrados	34,5	250.800	8.652.600	213.750	7.374.375	242.250	8.357.625	250.800	8.652.600
7.3		De 0,30 para revocar	Metros cuadrados	13,5	154.000	2.079.000	131.250	1.771.875	148.750	2.008.125	154.000	2.079.000
7.4		De 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	Metros cuadrados	31,82	118.800	3.780.216	101.250	3.221.775	114.750	3.651.345	118.800	3.780.216
7.5		Envarillado inferior y superior	Metro lineal	44	28.600	1.258.400	24.375	1.072.500	27.625	1.215.500	28.600	1.258.400
8	72131601-015	Pilares:	Unidad Medida Global	1	0	0	0	0	0	0	0	0

8.1		De 0,45 x 0,45 visto para corredor de ladrillos semiprensados macizos	Metro lineal	6,6	299.200	1.974.720	289.000	1.907.400	289.000	1.907.400	299.200	1.974.720
9	72131601-007	Techo:	Unidad Medida Global	1	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1		Tejas con tejuelones prensados a máquina y tirantes de Hº Aº de 5x15cm con listón de boca 5x7cm .	Metros cuadrados	90,5	272.800	24.688.400	248.000	22.444.000	263.500	23.846.750	272.800	24.688.400
10	72131601-008	Revoques	Unidad Medida Global	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1		De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	61	83.600	5.099.600	71.250	4.346.250	80.750	4.925.750	80.750	4.925.750
10.2		De viga cumbrera y galerìa de H° A°	Metros cuadrados	16	83.600	1.337.600	71.250	1.140.000	80.750	1.292.000	80.750	1.292.000
10.3		Moldura lineal en balancines	Metro lineal	38,8	101.200	3.926.560	86.250	3.346.500	97.750	3.792.700	97.750	3.792.700
11	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes de 10 cm.+ carpeta regularizadora de cemento e=3cm	Metros cuadrados	58	61.600	3.572.800	59.500	3.451.000	59.500	3.451.000	59.500	3.451.000
12	72131601-009	Piso cerámico en aulas y galería 40x40cm	Metros cuadrados	58	103.400	5.997.200	94.000	5.452.000	99.875	5.792.750	99.875	5.792.750
13	72131601-009	Zocalo calcáreo de 10 x 30 cms.	Metro lineal	34	52.800	1.795.200	45.000	1.530.000	51.000	1.734.000	51.000	1.734.000
14	72131601-010	Aberturas metálicas:	Unidad Medida Global	1	0	0	0	0	0	0	0	0
14.1		Puerta metálica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	Unidad	1	2.024.000	2.024.000	1.725.000	1.725.000	1.955.000	1.955.000	2.024.000	2.024.000
14.2		Ventanas balancines de 1,20 x 1,50 m.	Metros cuadrados	10,32	492.800	5.085.696	476.000	4.912.320	476.000	4.912.320	492.800	5.085.696
15	72131601-008	Alfeizar de ventanas:	Unidad Medida Global	1	0	0	0	0	0	0	0	0
15.1		De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	25,6	101.200	2.590.720	97.750	2.502.400	97.750	2.502.400	97.750	2.502.400
16	72131601-012	Pinturas:	Unidad Medida Global	1	0	0	0	0	0	0	0	0
16.1		De paredes revocadas al latex	Metros cuadrados	61	24.640	1.503.040	22.400	1.366.400	23.800	1.451.800	24.640	1.503.040
16.2		De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	Metros cuadrados	11,9	24.640	293.216	22.400	266.560	23.800	283.220	24.640	293.216
16.3		De viga cumbrera y galería al latex	Metros cuadrados	16	24.640	394.240	22.400	358.400	23.800	380.800	24.640	394.240
16.4		De balancines con pintura sintética	Metros cuadrados	10,32	28.600	295.152	26.000	268.320	27.625	285.090	28.600	295.152
16.5		De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	Metros cuadrados	109	22.000	2.398.000	20.000	2.180.000	21.250	2.316.250	22.000	2.398.000
16.6		De techo, tejuelones al sintgético color cerámica y tirantes al sintético color cemento	Metros cuadrados	90,5	33.440	3.026.320	30.400	2.751.200	32.300	2.923.150	33.440	3.026.320
16.7		De puerta metálica con pintura sintética	Metros cuadrados	5,5	24.640	135.520	22.400	123.200	23.800	130.900	24.640	135.520
16.8		Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	Metro lineal	23	28.160	647.680	25.600	588.800	27.200	625.600	28.160	647.680
17	72131601-010	Vidrios de 3 mm.	Metros cuadrados	10,32	211.200	2.179.584	204.000	2.105.280	204.000	2.105.280	211.200	2.179.584
18	72101510-005	Desague Pluvial:	Unidad Medida Global	1	0	0	0	0	0	0	0	0
18.1		Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cm.	Metro lineal	23	127.600	2.934.800	123.250	2.834.750	123.250	2.834.750	123.250	2.834.750
19	72102201-003	Instalación eléctrica general	Unidad Medida Global	1	4.180.000	4.180.000	4.037.500	4.037.500	4.037.500	4.037.500	4.037.500	4.037.500
20	72102201-003	Artefactos eléctricos:	Unidad Medida Global	1	0	0	0	0	0	0	0	0

20.1		Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	Unidad	4	303.600	1.214.400	293.250	1.173.000	293.250	1.173.000	293.250	1.173.000
20.2		Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula en galería	Unidad	2	189.200	378.400	182.750	365.500	182.750	365.500	182.750	365.500
20.3		Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro	Unidad	1	572.000	572.000	552.500	552.500	552.500	552.500	552.500	552.500
20.4		Tablero TC de 6 AG.	Unidad	1	462.000	462.000	446.250	446.250	446.250	446.250	446.250	446.250
20.5		Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Unidad	1	409.200	409.200	395.250	395.250	395.250	395.250	395.250	395.250
20.6		Ventilador de techo de 7 velocidades motor pesado	Unidad	2	664.400	1.328.800	641.750	1.283.500	641.750	1.283.500	641.750	1.283.500
21	72131601-9984	Rampa peatonal	Unidad Medida Global	1	1.364.000	1.364.000	1.317.500	1.317.500	1.317.500	1.317.500	1.317.500	1.317.500
22	72131601-999	Mobiliarios	Unidad Medida Global	1	0	0	0	0	0	0	0	0
22.1		Pizarrones	Unidad	1	2.332.000	2.332.000	2.120.000	2.120.000	2.252.500	2.252.500	2.252.500	2.252.500
23	72131601-013	Limpieza Final	Unidad Medida Global	1	1.892.000	1.892.000	1.612.500	1.612.500	1.827.500	1.827.500	1.827.500	1.827.500
PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO						**126.284.532**		**112.576.910**		**121.979.378**		**124.448.304**

MUNICIPALIDAD DE YPANE
Unidad Operativa de Contrataciones

C.P. Eva M. Alemán V.
Encargada de U.O.C.
Municipalidad de Ypane