Esc. Basica N° 6.324 "Palmital"

CUADRO COMPARATIVO

SSHH DIFERENCIADO 4,40 x 6,15

				PORFIRIO CABRERA		BERNARDINO ARAUJO		BRIGIDO GARAY	
Nº	RUBRO	Un.	Cant.	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	**Preparación de la Obra**								
	Limpieza y preparación de terreno	m2	27,10	8.000	216.800	8.000	216.800	50.000	1.355.000
	c)Replanteo	m2	27,10	10.000	271.000	10.000	271.000	20.000	542.000
	Excavación y carga de cimiento c/P.B.C	m3	10,00	300.000	3.000.000	300.000	3.000.000	28.000	280.000
2	**Estructura de Hormigón Armado**				-		-		-
	a)Encadenado HºAº(inferior y superior)	M3	2,40	250.000	600.000	250.000	600.000	120.000	288.000
3	**Muros de Nivelación h=0,30**				-		-		-
	a)De 0,30	m2	12,20	95.000	1.159.000	95.000	1.159.000	130.000	1.586.000
	Relleno y Compactación	m3	8,50	35.000	297.500	35.000	297.500	95.000	807.500
4	**Aislación Asfaltica de Muros**				-		-		-
	a) De paredes	m2	5,30	20.000	106.000	20.000	106.000	35.000	185.500
5	**Muros de Elevación**				-		-		-
	a) De 0,15 para revocar	m2	55,00	90.000	4.950.000	90.000	4.950.000	45.000	2.475.000
	b)de 0,15 visto a una cara de ladrillo comun	m2	48,00	120.000	5.760.000	120.000	5.760.000	75.000	3.600.000
	d) 0,15 Envarillado bajo abertura 2 & 8 por hilada (2 hilada)	ml	20,00	20.000	400.000	20.000	400.000	95.000	1.900.000
6	**Techo**				-		-		-
	a)Techo de tejas con tejuelones prensadas a maquina	m2	43,00	300.000	12.900.000	300.000	12.900.000	105.000	4.515.000
7	**Revoques**				-		-		-
	a) Interior - exterior a 1 capas	m2	162,00	40.000	6.480.000	40.000	6.480.000	56.000	9.072.000
	Contrapiso de Hº de cascote	m2	22,00	40.000	880.000	40.000	880.000	38.000	836.000
8	**Piso**				-		-		-
	a) Calcareo 20X20 cm en SSHH	m2	22,00	120.000	2.640.000	120.000	2.640.000	75.000	1.650.000
	Zocalo calcareo	ml	2,60	50.000	130.000	50.000	130.000	25.000	65.000
9	**Aberturas de madera**				-		-		-
	Puerta tablero	m2	5,04	300.000	1.512.000	300.000	1.512.000	1.300.000	6.552.000
	B) para boxes enchapados con formica	un	5,00	200.000	1.000.000	250.000	1.250.000	350.000	1.750.000
10	**Aberturas metalicas**				-		-		-
	b) ventana tipo balncin	m2	3,36	300.000	1.008.000	320.000	1.075.200	250.000	840.000
11	**Alfeizar de ventana**				-		-		-
	a) Mocheta de reboque en aberturas	ml	7,00	30.000	210.000	30.000	210.000	27.000	189.000
12	**Pinturas**				-		-		-
	a) de paredes revocadas interior a latex	m2	66,00	35.000	2.310.000	35.000	2.310.000	25.000	1.650.000
	b) de abrturas de madera con barniz sintetico	m2	10,10	35.000	353.500	35.000	353.500	20.000	202.000
	c) de aberturas de metalicas con pintura sinteticas	m2	3,36	35.000	117.600	35.000	117.600	25.000	84.000
	d) Pintura exterior antimoho incoloro	m2	48,00	32.000	1.536.000	35.000	1.680.000	20.000	960.000
	E) maderamen y tejuelones con barniz	m2	43,00	35.000	1.505.000	40.000	1.720.000	35.000	1.505.000
13	**Revestimiento**				-		-		-
	a) azulejo blancos 15 x 15	m2	97,50	80.000	7.800.000	80.000	7.800.000	55.000	5.362.500
	Vidrios Dobles	m2	3,36	250.000	840.000	250.000	840.000	50.000	168.000
15	**Instalacion Electrica**	gl	1,00	1.500.000	1.500.000	1.600.000	1.600.000	8.500.000	8.500.000
16	**Artefactos Electricos**	gl	1,00	1.200.000	1.200.000	1.300.000	1.300.000	750.000	750.000
17	**Instalacion Sanitaria**				-		-		-
	a) Agua Corriente - desague cloacal - camara de inspeccion y artefactos sanitarios completos	gl	1,00	3.000.000	3.000.000	3.150.000	3.150.000	10.000.000	10.000.000
	B) Camara séptica tipo 2 de 2,00 x 5,00	UNIDAD	1,00	1.200.000	1.200.000	1.486.400	1.486.400	500.000	500.000
	C) pozo adsorvebte tipo 2 de 2,50 x 3,00	UNIDAD	1,00	3.000.000	3.000.000	2.300.000	2.300.000	1.898.900	1.898.900
18	**Placa de obra**	UNIDAD	1,00	1.269.600	1.269.600	600.000	900.000	100.000	100.000
19	**Limpieza final**	**m2**	**27,00**	**24.000**	648.000	**15.000**	500.000		
	Total Gs. IVA Incluido				**69.800.000**		**69.895.000**		**70.168.400**

MUNICIPALIDAD DE CARLOS ANTONIO LOPEZ

Lucas Obregón
Lucas Obregón
Munic. Carlos A. López

Alberto Benítez

Leonardo Escurra