MUNICIPALIDAD DE NUEVA ESPERANZA
Cuadro Comparativo de Ofertas

Item	Descripción	MONTAJE INDUSTRIAL SEGOVIA CONSTRUCCIONES			
		Precio Unitario	UN	Cant.	Precio Total
1	**TRABAJOS PRELIMINARES**				
1.1	Replanteo y marcación general de obra.	3.000	m2	206,00	618.000
1.2	Destechado de Baño	20.000	m2	24,00	480.000
2	**ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO.**				
2.1	Zapata de HºCiclopeo, 1,30x1,30x0,80	750.000	m3	5,40	4.050.000
2.2	Zapata de Hormigon armado	1.870.000	m3	8,00	14.960.000
2.3	Vigas de Fundación Hº Aº.- 20x40 y 15x40	1.870.000	m3	4,04	7.554.800
2.4	Pilares de Hº Aº.0,25x0,50	1.870.000	m3	3,40	6.358.000
2.5	Pilares de Hº Aº.0,15X0,40	1.870.000	m3	5,04	9.424.800
2.6	Vigas Intermedia y superior de HºAº- 15x40	1.870.000	m3	3,78	7.068.600
2.7	Losas Prefabricada de Hormigon Armado	250.000	m3	60,00	15.000.000
3	**CIMENTACIÓN.**				
3.1	Cimiento de piedra bruta colocada	500.000	m3	6,00	3.000.000
4	**TRABAJOS DE ALBAÑILERIA.**				
4.1	Mampostería de elevación de 0,15 lad. Huecos	75.000	m2	100,00	7.500.000
5	**AISLACIONES.**				
5.1	Aislación horizontal de 0,15.	23.000	ml	30,00	690.000
6	**CONTRAPISO / PISO / ZÓCALO.**				
6.1	Contrapiso de cascotes cerámicos sobre terreno natural apisonado y nivelado. Esp.: 10cm	30.000	m2	40,00	1.200.000
6.2	Carpeta base para piso cerámico.	25.000	m2	40,00	1.000.000
6.3	Piso cerámico de alto tráfico PIE 5.	90.000	m2	40,00	3.600.000
6.4	Zócalo cerámico.	15.000	ml	30,00	450.000
6.5	Piso de hormigon armado espesor 0,12	1.400.000	m3	16,80	23.520.000
7	**TECHOS.**				
7.1	Cubierta de chapa trapezoidal galvanizada prepintada Nº 26 sobre estrucutura metalica, cperfiles, chapas dobladas y angulos	185.000	m2	235,00	43.475.000
8	**REVOQUES / REVESTIMIENTOS.**				
8.1	Revoque interior filtrado de paredes.	22.000	m2	100,00	2.200.000
8.1	Revoque exterior filtrado de paredes con hidrófugo.	22.000	m2	100,00	2.200.000
9	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA**				
9.1	Alimentación subterránea con cable de 4x16mm para tablero principal.	65.000	ml	50,00	3.250.000
9.2	Provisión y colocación de tablero principal para 32 llaves TM.	3.500.000	unid.	1,00	3.500.000
9.3	Llave de corte general en tablero principal.	600.000	unid.	1,00	600.000
9.4	Disyuntor en tablero principal.	700.000	unid.	1,00	700.000
9.5	Tablero comando de luces .	600.000	unid.	1,00	600.000

MUNICIPALIDAD DE NUEVA ESPERANZA
Cuadro Comparativo de Ofertas

9.6	Bocas de luces.	150.000	unid.	24,00	3.600.000
9.7	Bocas de tomas.	150.000	unid.	11,00	1.650.000
9.8	Bocas para teléfono.	250.000	unid.	1,00	250.000
9.9	Provisión y colocación de artefactos fluorescentes de 3x40.	450.000	unid.	4,00	1.800.000
9.10	Provisión y colocación de artefactos fluorescentes de 2x40.	350.000	unid.	4,00	1.400.000
9.11	Provisión y colocación de artefactos fluorescentes de 1x40 .	250.000	unid.	4,00	1.000.000
10	**INSTALACIÓN PLUVIAL**				
10.1	Canaleta de alero de chapa galvanizada Nº 24 desarrollo 40cm	70.000	ml	20,60	1.442.000
10.2	Bajada de canaleta caño pvc 100 mm	65.000	ml	24,00	1.560.000
11	**CARPINTERÍA METÁLICA**				
11.1	Puerta 1,2x2,10-Chapa doblada, marco metalico y cerradura	1.300.000	unid.	2,00	2.600.000
11.2	Baranda Entrepiso	350.000	ml	12,00	4.200.000
11.3	Balancin metalico	250.000	m2	3,20	800.000
11.4	Escalera caracol diamtero 1,20	2.500.000	un	2,00	5.000.000
12	**PINTURA.**				
12.1	Pintura de paredes al latex exterior	22.000	m2	100,00	2.200.000
12.2	Pintura de paredes al latex interior	15.000	m2	100,00	1.500.000
12.3	Al esmalte sintético de aberturas metálicas.	30.000	m2	10,08	302.400
13	**VARIOS**				
13.1	Fosa de Mantenimiento 1,00x5,00 profundidad 1,00 metro	6.000.000	un	1,00	6.000.000
14	**LIMPIEZA FINAL**				
14.1	Limpieza Final	1.000.000	un	1,00	1.000.000
	Total				**199.303.600**