MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO
PRESIDENCIA DE REPÚBLICA DEL PARAGUAY

"Promoviendo la calidad de vida de los paraguayos"

Viva Paraguay

ANEXO N° 1

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

LCO N° 41/2012: "REMODELACION DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GRAL. DE EMPLEO"

					CONSTRUCCIONES CIVILES & MATERIALES SAN LUIS	
ITEM	**CODIGO**	**DESCRIPCION DEL RUBRO**	**UNID.**	**CANT.**	**PREC. UNIT.**	**TOTAL**
		TRABAJOS PRELIMINARES				
1	72131701-019	Desmonte de baranda metalica	Un	1,00	100.000	100.000
		MAMPOSTERIAS				
2	72131601-005	Pared de 0,15 ladrillo comun	m2	55,00	60.000	3.300.000
		MAMPARAS				
3	72102602-007	De placa ciega eucatex de 35 mm	ml	5,00	150.000	750.000
4	72102602-007	Provision y colocacion de puerta placa de eucatex de 0,80x2,10 m con cerradura y herrajes	Un	1,00	500.000	500.000
		TECHO				
5	72131601-007	Provision y colocacion de techo de tejas y tejuelones con estructura de madera	m2	60,00	250.000	15.000.000
		REVOQUE Y REVESTIDOS				
6	72101607-006	De pared a 1 capa	m2	110,00	22.000	2.420.000
		INSTALACION DESAGUE PLUVIAL				
7	72101603-002	Provision y colocacion de canaleta para alero con chapa galvanizada nº 24 desarrollo 0.50	ml	10,00	65.000	650.000
8	83101504-990	Provision y colocacion de caños de bajadas	ml	12,00	65.000	780.000
		INSTALACION ELECTRICA				
9	72102201-010	Provision y colocacion de linea trifasica alimentacion electrica hasta el tablero	ml	20,00	150.000	3.000.000
10	72131601-001	Bocas de luces y tomas	bc	12,00	100.000	1.200.000

Lic. Pedro Olmedo
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

Abog. Gabriel Solalinde R.

Abog. Pablo Escobar Gill
Asesoría Jurídica
Ministerio de Justicia y Trabajo

Arq. Piraiwa Schach Pallarés

ANEXO N° 1

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

LCO N° 41/2012: "REMODELACION DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GRAL. DE EMPLEO"

					CONSTRUCCIONES CIVILES & MATERIALES SAN LUIS	
11	72102201-003	Provision y colocacion de artefacto de iluminacion lampara incandecente de bajo consumo	Un	12,00	120.000	1.440.000
12	72102201-003	Provision y colocacion de tablero electrico para 6 llaves TM	Un	1,00	750.000	750.000
13	72102201-003	Provision y colocacion de llaves TM según carga instalada	Un	6,00	450.000	2.700.000
14	72102201-003	Provision y colocacion de ventiladores de techo motor pesado	Un	3,00	400.000	1.200.000
15	72102305-002	Provision y colocacion de aparato AA tipo SPLIT de 15000 BTU	Un	2,00	7.500.000	15.000.000
		CARPINTERIA DE METALICA				
16	72102602-005	Provision y colocacion de ventana de 2,00x1,50 m vidrio templado de 10 mm con perfileria de aluminio, incluye herrajes y cerraduras	Un	3,00	4.500.000	13.500.000
17	72102602-005	Provision y colocacion de puerta de 0,80x2,10 m con vidrio templado de 10 mm incluye herrajes y cerraduras	Un	1,00	3.500.000	3.500.000
		PINTURA GENERAL				
18	72102401-002	De paredes al agua	m2	110,00	12.000	1.320.000
19	72102401-001	De techo al sintetico	m2	60,00	18.000	1.080.000
20	72131601-012	De canaletas y bajadas al sintetico	ml	22,00	18.000	396.000
		VARIOS				
21	72102402-002	Cieloraso plastico PVC con perfileria de aluminio	m2	55,00	90.000	4.950.000

Lic. Pedro Olmedo
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

Abog. Gabriel Solalinde R.
Asesoría Jurídica - UOC
Ministerio de Justicia y Trabajo

Abog. Pablo Escobar Gill
Asesoría Jurídica - UOC
Ministerio de Justicia y Trabajo

Abg. Elizabeth Schaun Pertierson
Director de Contrataciones

ANEXO N° 1

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

LCO N° 41/2012: "REMODELACION DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GRAL. DE EMPLEO"

					CONSTRUCCIONES CIVILES & MATERIALES SAN LUIS	
22	72102304-003	Mantenimiento y limpieza de registros PLANTA BAJA	un	3,00	1.500.000	4.500.000
23	72131601-013	Limpieza final de la obra	Un	1,00	1.000.000	1.000.000
ITEM		**DESCRIPCION DEL RUBRO**	**UNID.**	**CANT.**		
	CODIGO	**PINTURA**				
24	72102401-002	DE PARED AL LATEX INTERIOR COLOR CON PLASTIFICAI	m2	96,75	18.000	1.741.500
25	72102401-002	DE PARED AL LATEX EXTERIOR COLOR	m2	44,25	20.000	885.000
26	72102402-002	DE CIELORRASO DE MACHIMBRE CON BARNIZ MATE	m2	30,00	18.000	540.000
27	72102401-003	DE ABERTURAS DE MADERA AL SINTETICO MATE	m2	82,50	18.000	1.485.000
28	72131601-012	DE REJAS METALICAS AL SINTETICO MATE	m2	15,00	18.000	270.000
29	72131601-012	DE BARANDA AL SINTETICO MATE	ml	10,00	18.000	180.000
		INSTALACIONES ELECTRICAS				
30	72102201-003	PROVISION COLOCACION DE EQUIPOS FLUORESCENTE	un	2,00	100.000	200.000
31	72102201-003	PROVISION Y COLOCACION DE EQUIPOS DE VENTILADORES CON LLAVES Y MOTOR PESADO	un	2,00	400.000	800.000
		CARPINTERIA DE MADERA				
32	72102601-001	REPARACION DE ABERTURAS DE MADERA	ml	20,65	250.000	5.162.500
		COMBATE CONTRA INCENDIO				
33	92121702-002	PROVISION Y COLOCACION DE BALIZAS PARA EXTINTORES	un	2,00	250.000	500.000
34	92121702-002	INSTALACION DE LUCES DE EMERGENCIA	un	4,00	150.000	600.000
		VARIOS				
35	72102602-007	COLOCACION DE MAMPARAS DIVISORIAS 2,00X1.80 CON PUERTA DE 0,80X2.10	m2	7,35	150.000	1.102.500

Lic. Pedro Olmedo
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

Abog. Pablo Escobar Gill
Asesoría Jurídica
Ministerio de Justicia y Trabajo

Abog. Gabriel Solalinde R.
Asesoría Jurídica UOC
Ministerio de Justicia y Trabajo

Abg. Elizabeth Schacht Pfefferkorn

ANEXO N° 1

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

LCO N° 41/2012: "REMODELACION DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GRAL. DE EMPLEO"

					CONSTRUCCIONES CIVILES & MATERIALES SAN LUIS	
36	72131601-013	RETIRO Y LIMPIEZA DE ESCOMBROS	un	1,00	1.000.000	1.000.000
ITEM		**DESCRIPCION DEL RUBRO**	**UNID.**	**CANT.**		
		PINTURA				
37	72102401-002	DE PARED AL LATEX INTERIOR COLOR CON PLASTIFICANTE	m2	180,00	15.000	2.700.000
		INSTALACIONES ELECTRICAS				
38	72102201-003	PROVISION Y LLAVE TERMOMAGNETICA 30 Amp	un	1,00	150.000	150.000
39	72102201-003	PROVISION Y LLAVE TERMOMAGNETICA 25 Amp	un	1,00	110.000	110.000
40	72131601-001	PROVISION Y COLOCACION DE BOCAS Y TOMAS	un	15,00	100.000	1.500.000
41	72131601-001	PROVISION Y COLOCACION DE BOCAS Y TOMAS ESPECIALES PARA PC	un	2,00	300.000	600.000
42	72131601-001	PROVISION Y COLOCACION DE BOCAS Y TOMAS ESPECIALES PARA TELEFONIA	un	2,00	150.000	300.000
43	72102201-010	PROVISION Y COLOCACION DE CABLES DE 2,5mm	ml	85,00	2.500	212.500
44	72102201-010	PROVISION Y COLOCACION CIRCUITO PARA SPLIT CON ACCESORIOS	un	1,00	300.000	300.000
45	72102201-010	PROVISION Y COLOCACION DE CABLES DE 6mm	ml	90,00	8.000	720.000
46	72102201-010	PROVISION Y COLOCACION DE CABLES DE 4mm	ml	89,50	6.000	537.000
47	72102201-003	PROVISION Y COLOCACION DE EQUIPOS FLUORESCENTES 1X40	un	18,00	100.000	1.800.000
		COMBATE CONTRA INCENDIO				
48	92121702-002	PROVISION Y COLOCACION DE BALIZAS PARA EXTINTORES	un	2,00	250.000	500.000
49	92121702-002	INSTALACION DE LUCES DE EMERGENCIA	un	4,00	150.000	600.000

Abog. Gabriel Solalinde R.
Asesoría Jurídica - UOC
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. Pedro Olmedo
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

Abog. Pablo Escobar Gill
Asesor Jurídico
Ministerio de Justicia y Trabajo

Abg. Elizabeth Schoch Fleitas

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY

"Promoviendo la calidad de vida de los paraguayos"

Viva Paraguay

ANEXO N° 1

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

LCO N° 41/2012: "REMODELACION DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GRAL. DE EMPLEO"

					CONSTRUCCIONES CIVILES & MATERIALES SAN LUIS	
		VARIOS				
50	72131601-013	RETIRO Y LIMPIEZA DE ESCOMBROS	un	1,00	1.000.000	1.000.000
ITEM		**DESCRIPCION DEL RUBRO**	**UNID.**	**CANT.**		
1		**PINTURA**				
51	72102401-002	DE PARED AL LATEX INTERIOR COLOR CON PLASTIFICA	m2	100,00	18.000	1.800.000
52	72102401-002	DE PARED AL LATEX EXTERIOR COLOR	m2	43,50	18.000	783.000
53	72102401-003	DE ABERTURAS DE MADERA AL SINTETICO MATE	m2	10,80	18.000	194.400
54	72131601-012	DE REJAS METALICAS AL SINTETICO MATE	m2	15,00	18.000	270.000
		INSTALACIONES ELECTRICAS				
55	72131601-001	PROVISION Y COLOCACION DE BOCAS Y TOMAS ESPECIALES PARA PC	un	2,00	300.000	600.000
56	72102203-010	PROVISION Y COLOCACION DE BOCAS Y TOMAS ESPECIALES PARA TELEFONIA	un	2,00	150.000	300.000
57	72102305-002	PROVISION Y COLOCACION CIRCUITO PARA SPLIT CON ACCESORIOS	un	1,00	300.000	300.000
58	72102201-003	PROVISION Y COLOCACION DE EQUIPOS FLUORESCENTES 1X40	un	20,00	100.000	2.000.000
59	72102201-003	PROVISION Y COLOCACION DE EQUIPOS DE VENTILADORES CON LLAVES Y MOTOR PESADO	un	4,00	400.000	1.600.000
		COMBATE CONTRA INCENDIO				
60	92121702-002	PROVISION Y COLOCACION DE BALIZAS PARA EXTINTORES	un	4,00	250.000	1.000.000
61	92121702-002	INSTALACION DE LUCES DE EMERGENCIA	un	6,00	150.000	900.000
		VARIOS				

Abog. Gabriel Solalinde R.
Asesoría Jurídica - UOC
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. Pedro Olmedo
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

Abog. Carlos Escobar Gill
Asesoría Jurídica - UOC
Ministerio de Justicia y Trabajo

Arq. Mariela Schenk Fleitenkero
Director de Contrataciones

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY

"Promoviendo la calidad de vida de los paraguayos"

Viva Paraguay

ANEXO N° 1

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

LCO N° 41/2012: "REMODELACION DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GRAL. DE EMPLEO"

					CONSTRUCCIONES CIVILES & MATERIALES SAN LUIS	
62	72131601-013	RETIRO Y LIMPIEZA DE ESCOMBROS	gl	1,00	1.000.000	1.000.000
ITEM		**DESCRIPCION DEL RUBRO**	**UNID.**	**CANT.**		
		DEMOLICION				
63	72103003-001	REMOSION DE TECHO DE CHAPA	m2	15,00	30.000	450.000
64	72103003-001	DE CIELORRASO DE MADERA	m2	15,00	25.000	375.000
65	72101607-001	DE REVOQUE	ml	50,00	10.000	500.000
		DINTELES				
66	72131601-999	ENVARILLADO DE PARED	ml	6,00	25.000	150.000
		REVOQUE				
67	72101607-002	REVOQUE DE PARED DOS CAPAS CON HIDROFUGOS	m2	50,00	20.000	1.000.000
68	72101607-002	REVOQUE DE VIGA	ml	4,00	35.000	140.000
		TECHOS				
69	72131601-007	CHAPA DE ZINC SOBRE ESTRUTURA DE MADERA EXISTE	m2	15,00	200.000	3.000.000
		CIELORRASO				
70	72101601-002	DE PVC	m2	15,00	120.000	1.800.000
		PINTURA				
71	72131601-012	DE PARED AL LATEX INTERIOR COLOR CON PLASTIFICANTE	m2	120,00	18.000	2.160.000
72	72102401-002	DE PARED AL LATEX EXTERIOR COLOR	m2	25,00	18.000	450.000
73	72102401-003	DE ABERTURAS DE MADERA AL SINTETICO MATE	m2	12,80	18.000	230.400
74	72102401-003	DE ABERTURAS METALICAS AL SINTETICO MATE	m2	8,00	18.000	144.000
		INSTALACIONES ELECTRICAS				
75	72102201-003	PROVISION COLOCACION DE EQUIPOS FLUORESCENTES	un	5,00	100.000	500.000
		COMBATE CONTRA INCENDIO				

Abog. Gabriel Solalinde R.
Asesoría Jurídica - UOC
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. Pedro Olmedo
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

Abog. Pablo Escobar Gill
Asesoría Jurídica - UOC
Ministerio de Justicia y Trabajo

Abog. Jessica Schacht Pfefferkorn

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY

"Promoviendo la calidad de vida de los paraguayos"

Viva Paraguay

ANEXO N° 1

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

LCO N° 41/2012: "REMODELACION DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GRAL. DE EMPLEO"

					CONSTRUCCIONES CIVILES & MATERIALES SAN LUIS	
76	92121702-002	PROVISION Y COLOCACION DE BALIZAS PARA EXTINTO	un	3,00	250.000	750.000
77	92121702-002	INSTALACION DE LUCES DE EMERGENCIA	un	4,00	150.000	600.000
		VARIOS				
78	72131601-013	RETIRO Y LIMPIEZA DE ESCOMBROS	un	1,00	1.000.000	1.000.000
ITEM		**DESCRIPCION DEL RUBRO**	**UNID.**	**CANT.**		
	CODIGO	**DEMOLICION**				
79	72103003-001	REMOSION DE ABERTURA	m2	3,00	50.000	150.000
80	72103003-001	DE MAMPOSTERIA	ml	5,25	10.000	52.500
		MAMPOSTERIA DE ELEVACION				
81	72131601-005	MAMPOSTERIA DE ELEVACION DE 0,15	m2	5,25	60.000	315.000
		REVOQUE				
82	72101607-002	REVOQUE DE PARED DOS CAPAS CON HIDROFUGO	m2	48,83	20.000	976.600
		PISO				
83	72131601-009	PISO CERAMICO DE 50X50 cm COLOR	m2	25,00	80.000	2.000.000
		REVESTIMIENTOS				
84	72102508-003	DE AZULEJOS COLOR	m2	45,00	70.000	3.150.000
		PINTURA				
85	72102401-002	DE PARED AL LATEX COLOR CON PLASTIFICANTE	m2	246,25	18.000	4.432.500
86	72131601-012	DE TECHO AL BARNIZ	un	137,02	18.000	2.466.360
87	72102401-003	DE ABERTURAS AL SINTETICO	un	77,58	18.000	1.396.440
		CARPINTERIA METALICA				
88	72102602-005	COLOCACION DE VENTANA TIPO BALANCIN	un	1,00	450.000	450.000
		INSTALACIONES ELECTRICAS				
89	72102201-003	COLOCACION DE TABLERO SECCIONAL CON 6 LLAVES	un	1,00	2.500.000	2.500.000

Abog. Gabriel Sofalinde R.
Asesoría Jurídica - UOC
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. Pedro Caballero
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

Abog. Pablo Escobar Gill
Asesoría Jurídica - UOC
Ministerio de Justicia y Trabajo

Abg. Elizabeth Schacht Pfefferkorn

ANEXO N° 1

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

LCO N° 41/2012: "REMODELACION DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GRAL. DE EMPLEO"

					CONSTRUCCIONES CIVILES & MATERIALES SAN LUIS	
90	72102201-010	COLOCACION DE CAÑOS CORRUGADOS DE 3/4"	ml	30,00	5.000	150.000
91	72102201-003	COLOCACION DE CAJAS DE DISTRIBUCION	un	5,00	20.000	100.000
92	72102201-003	COLOCACION DE TAPAS CIEGAS	un	3,00	10.000	30.000
93	72131601-001	COLOCACION DE BOCAS Y TOMAS	un	10,00	80.000	800.000
94	72131601-001	COLOCACION DE BOCAS Y TOMAS ESPECIALES PARA PC	un	5,00	150.000	750.000
95	72102305-002	COLOCACION CIRCUITO PARA SPLIT CON ACCESORIOS	un	2,00	300.000	600.000
96	72102201-003	COLOCACION DE CABLES DE 6mm	ml	45,00	8.000	360.000
97	72102201-003	COLOCACION DE CABLES DE 4mm	ml	45,00	6.000	270.000
98	72102201-003	COLOCACION DE EQUIPOS FLUORESCENTES 40X40 DOI	un	14,00	550.000	7.700.000
99	72102201-003	PROVISION Y COLOCACION DE EQUIPOS DE VENTILADORES CON LLAVES Y MOTOR PESADO	un	10,00	400.000	4.000.000
		INSTALACIÓN SANITARIA				
		Instalación de Agua Corriente				
100	72102304-002	ALIMENTACION CON CAÑERIA DE 3/4"	ml.	25,00	25.000	625.000
101	72102304-002	ALIMENTACION CON CAÑERIA DE 1/2"	ml.	17,50	20.000	350.000
102	72102304-002	INSTALACION DE AGUA CORRIENTE, EN PILETA	un	2,00	250.000	500.000
		Desagüe Cloacal				
103	72102304-003	DESAGUE PARA PILETA DE COCINA	un	2,00	450.000	900.000
104	72102304-003	REJILLA DE PISO SIFONADA DE 15X15 CM	un	1,00	100.000	100.000
105	72102304-002	CAÑO DE PVC DE 40 MM	ml.	5,00	25.000	125.000
106	72102304-002	CAÑO PVC DE 50 MM	ml.	10,00	35.000	350.000
107	72102304-002	CAÑO PVC DE 100 MM	ml.	20,00	40.000	800.000
108	72102304-003	PROVISION Y COLOCACION DE DESENGRASADOR PARA PILETA DE COCINA	un	2,00	100.000	200.000

Lic. Pedro Olmedo
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

Abog. Pablo Escobar
Asesor Jurídico
M.J.T.

Abog. Gabriel Solalinde R.
Asesoría Jurídica - UOC
Ministerio de Justicia y Trabajo

Abg. Elizabeth Schaeb Pfefferkorn
Directora de Contrataciones

ANEXO N° 1

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

LCO N° 41/2012: "REMODELACION DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GRAL. DE EMPLEO"

					CONSTRUCCIONES CIVILES & MATERIALES SAN LUIS	
109	72102304-003	REGISTRO DE 40x40 CON DOBLE TAPA DE Hº	un	1,00	350.000	350.000
110	72102304-003	CONEXIÓN A LA CAÑERIA PRINCIPAL	un	1,00	350.000	350.000
111	72102303-003	CONSTRUCCION DE CAMARA SEPTICA DE 1,00x1,60x1,	un	1,00	2.500.000	2.500.000
112	72102303-002	CONSTRUCCION DE POZO CIEGO d=1,50m h=3,00 m	un	1,00	5.500.000	5.500.000
		Artefactos Sanitarios				
113	72102304-002	PROVISION Y COLOCACION DE PILETA PILETA DE DOBLE BACHA COCINA DE ACERO INOX	un	2,00	750.000	1.500.000
114	72102304-002	PROVISION Y COLOCACION DE GRIFERIA METALICA MOVIL PARA PILETA	un	2,00	350.000	700.000
		COMBATE CONTRA INCENDIO				
115	92121702-002	PROVISION Y COLOCACION DE BALIZAS PARA EXTINTO	un	5,00	250.000	1.250.000
116	92121702-002	INSTALACION DE LUCES DE EMERGENCIA	un	4,00	150.000	600.000
		VARIOS				
117	72131601-004	CONSTRUCCION DE MESADA DE Hº CON BASE DE MAMPOSTERIA DE 0,60 M. DE ANCHO, INCLUYE AZULEJADO BAJO MESADA INTERIOR Y EXTERIOR	ml	8,50	550.000	4.675.000
118	72102305-003	VENTILACION EOLICA METALICA CON TECHO, TURBINADOS EN CHAPA GALVANIZADA DE 24" DIAMETRO	un	2,00	1.500.000	3.000.000
119	72131601-013	RETIRO Y LIMPIEZA DE ESCOMBROS	un	1,00	1.000.000	1.000.000
		PANADERIA				
120	72102304-998	Provision y Montaje de Conductor tipo NYY 25 mm2	ml	50,00	50.000	2.500.000

Lic. Pedro Olmedo
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

Abog. Pablo Escobar Gill
Asesoría Jurídica - UOC
Ministerio de Justicia y Trabajo

Abog. Gabriel Solalinde R.
Asesoría Jurídica - UOC
Ministerio de Justicia y Trabajo

Abog. Fabián Schaub Pfefferkorn
Representante Legal

ANEXO N° 1

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

LCO N° 41/2012: "REMODELACION DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GRAL. DE EMPLEO"

					CONSTRUCCIONES CIVILES & MATERIALES SAN LUIS	
121	72102304-998	Provision y Montaje de Conductor 4x 35 mm2	ml	45,00	40.000	1.800.000
122	72102304-998	Provision y Montaje de prensa tipo Mordaza	un	8,00	25.000	200.000
123	72102201-010	Provision y Montaje de Tablero GeneraL con sistema de Barra	un	1,00	2.500.000	2.500.000
124	72102201-010	Provision Y Montaje de Llave TM 3x100 Amp	un	1,00	350.000	350.000
125	72102201-010	Provision Y Montaje de Llave TM 3x63 Amp	un	1,00	250.000	250.000
126	72102201-010	Provision Y Montaje de Llave TM 3x40 Amp	un	4,00	150.000	600.000
127	72102201-010	Provision Y Montaje de Llave TM 1x20 Amp	un	8,00	80.000	640.000
128	72102304-998	Tendido de Connductor NYY 16 mm2	ml	45,00	50.000	2.250.000
129	72102304-998	Tendido de Conductor NYA de 6 mm2	ml	200,00	30.000	6.000.000
130	72102304-998	Tendido de Conductor NYA de 4 mm2	ml	180,00	20.000	3.600.000
131	72102304-998	Tendido de Conductor NYA de 2 mm2	ml	250,00	10.000	2.500.000
132	72102305-003	Provision y Montaje de Extractor Industrial de 1 HP de pared	un	1,00	2.500.000	2.500.000
ITEM		**DESCRIPCION DEL RUBRO**	**UNID.**	**CANT.**		
1		**TRABAJOS PRELIMINARES**				
		Demoliciones				
133	72103003-001	DE MAMPOSTERIA DE 0.15 M	m2	4,50	7.000	31.500
134	72103003-001	REMOSION DE PUERTA	un	3,36	50.000	168.000
		Preparacion de Obra				
135	72131601-002	REPLANTEO Y MARCACION (3,00x7,00 mts)	m2	21,00	4.000	84.000
		MAMPOSTERIAS Y MUROS				
136	72131601-005	MAMPOSTERIA DE 0,15 M	m2	15,00	60.000	900.000
		CONTRAPISOS				

Abog. Gabriel Solalinde R.
Asesoría Jurídica - UOC
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. Pedro Olmedo
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

Abog. Pablo Escobar Gill
Asesoría Jurídica
Ministerio de Justicia y Trabajo

Abg. Elizabeth Sirnichi Piedabuena

ANEXO N° 1

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

LCO N° 41/2012: "REMODELACION DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GRAL. DE EMPLEO"

					CONSTRUCCIONES CIVILES & MATERIALES SAN LUIS	
137	72131601-009	CONTRAPISO DE CASCOTES DE 0.07 M	m2	13,50	20.000	270.000
		REVOQUES				
138	72101607-006	DE PAREDES A 1 CAPA ESP=1,5 CM CON HIDROFUGO	m2	45,30	20.000	906.000
		TECHOS				
139	72101601-001	ARREGLO DE TECHO	m2	20,00	200.000	4.000.000
		REVESTIDOS				
140	72102508-003	DE AZULEJOS 15 X 15	m2	30,00	60.000	1.800.000
		PISOS				
141	72131601-009	CERAMICA ESMALTADA 40X40 CM SOBRE CARPETA	m2	16,00	70.000	1.120.000
		INSTALACION SANITARIA/HIDRAULICA/PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS Y GRIFERIAS				
142	72102304-002	ACOMETIDA CON CAÑERIA DE 3/4" **PVC**	ml	10,00	40.000	400.000
143	72102304-002	PROVISION Y COLOCACION DE CAÑERIAS DE AGUA CORRIENTE FRIO SOLO EN BAÑO DE SERVICIO	un	1,00	750.000	750.000
144	72102304-002	REGISTRO DE 40x40 CON DOBLE TAPA DE Hº	un	1,00	450.000	450.000
		Desague para baños				
145	72102304-002	COMPLETO DE BAÑO DE SERVICIO HASTA PRIMER REGISTRO	un	4,00	750.000	3.000.000
146	72102304-002	PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS SANITARIOS, GRIFERIAS, ACCESORIOS (lavatorios, inodoros)	un	4,00	2.500.000	10.000.000
		INSTALACION ELECTRICA				

Lic. Pedro Olmedo
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

Abog. Pablo Escobar
Asesor
Ministerio de Justicia y Trabajo

Abog. Gabriel Solalinde R.
Asesoría Jurídica - UOC
Ministerio de Justicia y Trabajo

Arq. Graciela Salas, Director

ANEXO N° 1

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

LCO N° 41/2012: "REMODELACION DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GRAL. DE EMPLEO"

					CONSTRUCCIONES CIVILES & MATERIALES SAN LUIS	
147	72102201-010	ALIMENTACION DE TABLERO SECCIONAL	ml	20,00	250.000	5.000.000
148	72131601-001	LLAVES DE PUNTOS Y TOMAS	bc	3,00	120.000	360.000
149	72102201-003	ARTEFACTOS FLUORESCENTES DE 1 x 40 W	un	1,00	100.000	100.000
		CARPINTERIA DE MADERA				
150	72102601-001	PUERTA PLACA DE 0,80 x 2,10 m. (con marco, herrajes y cerraduras)	un	1,00	750.000	750.000
151	72102601-001	PUERTA PLACA DE 0,60 x 2,10 (con marco,herrajes y cerraduras)	un	4,00	750.000	3.000.000
		PINTURA				
152	72102401-002	AL LATEX INTERIOR DE PAREDES	m2	25,00	18.000	450.000
153	72131601-012	ABERTURAS AL ESMALTE SINTETICO	m2	15,00	18.000	270.000
		LIMPIEZA FINAL DE OBRA				
154	72131601-013	RETIRO Y LIMPIEZA DE ESCOMBROS	un	1,00	5.944.060	5.944.060
		TOTAL				**251.996.760**

Lic. Pedro Olmedo
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

Abog. Pablo Escobar Gill
Asesor Jurídico
Ministerio de Justicia y Trabajo

Abg. Elizabeth Schach Pistolesi

Abog. Gabriel Solalinde R.
Asesoría Jurídica - UOC
Ministerio de Justicia y Trabajo