A continuación se expone el cuadro comparativo de ofertas, detallada más abajo:

CUADRO COMPARATIVO

MEJORAMIENTO DE ESPACIO PUBLICO DE ESPARCIMIENTO - ID Nº 406307

Item	Descripción	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	ROMAN IBARS CONSTRUCCIONES		CONSTRUCTORA AREVALOS HNOS. S.A.	
				Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	**TRABAJOS PRELIMINARES**						
1.1	Marcación y replanteo	m2	450,00	2.950	1.327.500	2.950	1.327.500
1.2	Limpieza de superfice	m2	450,00	6.638	2.987.100	6.600	2.970.000
1.3	Cartel indicador oficial medida (1,00 x 2,00) m, chapa N° 24 bastidor caño de (25 x 25) m base: dos estrucutras metélicas caño estructura reticulada, Altura 3,20 m.(Sin excepcion)	un	1,00	1.465.107	1.465.107	1.466.000	1.466.000
2	**JARDINERIA**						
2.1	Cimiento de PBC 30X30 cm para canteros	m3	2,05	488.518	1.001.462	465.000	953.250
2.2	Mamposteria de nivelación	m2	3,60	119.891	431.608	120.000	432.000
2.3	Provisión y colocación de plantas y piedras ornamentales	gl	1,00	2.162.367	2.162.367	2.000.000	2.000.000
2.4	Pergolado de hierro	gl	2,00	1.283.700	2.567.400	1.200.000	2.400.000
2.5	Banco de hierro fundido con asentadera y respaldo de madera	gl	5,00	1.490.457	7.452.285	1.300.000	6.500.000
2.6	Basurero con estructura metálica rebatible	un	3,00	800.060	2.400.180	750.000	2.250.000

CUADRO COMPARATIVO

MEJORAMIENTO DE ESPACIO PUBLICO DE ESPARCIMIENTO - ID Nº 406307

Item	Descripción	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	ROMAN IBARS CONSTRUCCIONES		CONSTRUCTORA AREVALOS HNOS. S.A.	
				Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
3	**CAMINERO PERIMETRAL + ILUMINACION**						
3.1	Relleno y compactación de arena tipo gorda en nuevo caminero peatonal	m2	69,95	75.989	5.315.431	70.000	4.896.500
3.2	Provisión y colocacion de alumbrado público (caño galvanizado de 2 pulgadas x 5,80 m + brazo galvanizado de 1 1/2 x 1 m + artefacto cerrado led 100w luz fria c fotoceclula ecostreet)	un	3,00	1.485.732	4.457.196	1.500.277	4.500.831
3.3	Cable preensamblado 2 x 10 mm para alimentación eléctrica	ml	50,00	10.833	541.650	10.000	500.000
3.4	Tablero metálico exterior de 25 A	un	1,00	659.831	659.831	640.000	640.000
3.5	Vallado perimetral tejido de alambre romboidal, medidas 2" Nº 12	m2	91,43	64.987	5.941.761	60.000	5.485.800
3.6	Pintura de muro de PBC existente	m2	25,11	36.095	906.345	32.000	803.520
3.7	Caminero perimetral: construcción de caminero peatonal canto rodado en obra, espesor 7 cm. (ancho 2,10 m)	m2	141,52	122.653	17.357.853	130.000	18.397.600

CUADRO COMPARATIVO

MEJORAMIENTO DE ESPACIO PUBLICO DE ESPARCIMIENTO - ID Nº 406307

Item	Descripción	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	ROMAN IBARS CONSTRUCCIONES		CONSTRUCTORA AREVALOS HNOS. S.A.	
				Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
4	**EQUIPAMIENTO DE GIMNASIA**						
4.1	Platea de hormigón para base de equipos de gimnasia (6m x 4m x 0,07m)	m3	1,68	2.516.467	4.227.665	2.516.467	4.227.665
4.2	Equipo de gimnasia - Twister triple	un	1,00	8.473.333	8.473.333	8.450.000	8.450.000
4.3	Equipo de gimnasia - Cabalgata individual	un	2,00	6.200.000	12.400.000	6.200.000	12.400.000
4.4	Equipo de gimnasia - Ski walter individual	un	2,00	5.600.000	11.200.000	5.600.000	11.200.000
4.5	Equipo de gimnasia - Abdominal individual	un	2,00	4.466.667	8.933.334	4.466.667	8.933.334
5	**EQUIPAMIENTO DE JUEGOS INFANTILES**						
5.1	Provisión y relleno de área de juegos con arena lavada	m3	16,00	118.600	1.897.600	100.000	1.600.000
5.2	Tobogan de plástico de 1 rotomoldado, sección deslizante con 27 cm y 53 cm e ancho y puerta de seguridad de plástico rotomoldeado	un	2,00	4.600.667	9.201.334	4.500.000	9.000.000
5.3	Equilibrio con estructura principal en tubo galvanizado de pared de 2 pulgadas, estructurado con columnas de aluminio y asientos de plástico doble rotomoldeado, fijados con cadenas de 6 mm.	un	2,00	4.373.333	8.746.666	4.829.000	9.658.000
5.4	Juego sube y baja de estructura de aluminio	un	2,00	4.743.333	9.486.666	4.600.000	9.200.000

CUADRO COMPARATIVO

MEJORAMIENTO DE ESPACIO PUBLICO DE ESPARCIMIENTO - ID Nº 406307

Item	Descripción	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	ROMAN IBARS CONSTRUCCIONES		CONSTRUCTORA AREVALOS HNOS. S.A.	
				Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
6	**CONSTRUCCION DE EMPEDRADO**						
6.1	Provisión y colocación de cordones prefabricados concavos. Medidas: 30 cm de alto x 50 cm de largo x 10 cm de ancho	ml	32,00	32.667	1.045.344	32.000	1.024.000
6.2	Preparación de terreno para empedrado + construcción de pavimento tipo empedrado, con piedra libre de descomposición, no meteorizada s/ colchón de arena de granos finos (se excluye arena gorda)	m2	72,00	52.933	3.811.176	60.000	4.320.000
6.3	Encalado y pintura de cordón a la cal	m2	8,00	7.267	58.136	8.000	64.000
7	**LIMPIEZA FINAL DE OBRA**						
7.1	Retiro de escombros, basuras y limpieza final	m2	450,00	2.267	1.020.150	2.000	900.000
TOTAL					**137.476.479**		**136.500.000**