MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO - MISIONES
Lic. Cristina Ayala
PERIODO
2021 - 2025
Del Pueblo y para el Pueblo
078223 2446
078223 2581
Mcal. López Esq/ San Roque González de Santa Cruz.
municipalidadsanignacioguasu@hotmail.com

## CONTRATACION DIRECTA N° 35/2.022 "CONSTRUCCIÓN DE POZO TUBULAR PROFUNDO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE" - ID N° 418.292.-

| Item | Código de Catalogo | Descripción | Unidad de Medida | Relación de Medida | ECOSERVICE GROUP S.A | | | | | M.LL.V. CONSTRUCTORA | | | GLOBAL PERFORACIONES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido) | MONTO TOTAL | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido) | MONTO TOTAL | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido) | MONTO TOTAL |
| 1 | 72102303-001 | **Perforación y Construcción de Pozo Tubular Profundo** | GL | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| 1.1 | | Perforación de suelo sedimentario con diametro 6 1/2" de 0 a 140m. | ML | 1 | NO APLICA | NO APLICA | 140 | 325.400 | 45.556.000 | 140 | 300.000 | 42.000.000 | 140 | 262.134 | 36.698.760 |
| 1.2 | | Provisión e Instalación de conducto revestimiento con diametro de 116 mm. De 0 a 98m. | ML | 1 | NO APLICA | NO APLICA | 98 | 93.700 | 9.182.600 | 98 | 90.000 | 8.820.000 | 98 | 77.111 | 7.556.878 |
| 1.3 | | Sello Sanitario | GL | 1 | NO APLICA | NO APLICA | 1 | 598.600 | 598.600 | 1 | 550.000 | 550.000 | 1 | 499.111 | 499.111 |
| 1.4 | | Provisión e Instalación de conducto revestimiento con diametro de 116 mm. Con Filtro de 0 a 42m. | ML | 1 | NO APLICA | NO APLICA | 42 | 108.460 | 4.555.320 | 42 | 100.000 | 4.200.000 | 42 | 88.355 | 3.710.910 |
| 1.5 | | Equipamiento de Bombeo, electrobomba Sumergible de 3Hp monofástica, tablero de comando y automatización | GL | 1 | NO APLICA | NO APLICA | 1 | 16.125.600 | 16.125.600 | 1 | 13.600.000 | 13.600.000 | 1 | 13.429.570 | 13.429.570 |
| 1.6 | | Tubo de Chapa de 8" con pared de 4mm. | ML | 1 | NO APLICA | NO APLICA | 5 | 415.800 | 2.079.000 | 5 | 340.000 | 1.700.000 | 5 | 335.822 | 1.679.110 |
| 1.7 | | Grava | TON | 1 | NO APLICA | NO APLICA | 5 | 451.700 | 2.258.500 | 5 | 400.000 | 2.000.000 | 5 | 366.666 | 1.833.330 |
| 1.8 | | Interconexión de la alimentación nueva instalada a la cañeria existente. | GL | 1 | NO APLICA | NO APLICA | 1 | 1.112.400 | 1.112.400 | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1 | 901.334 | 901.334 |
| 2 | 72102303-998 | **Construcción y montaje de tanque - Provisión e instalación de tanque metalico elevado tipo copa de 20.000litros** | UN | 1 | NO APLICA | NO APLICA | 1 | 47.190.000 | 47.190.000 | 1 | 42.500.000 | 42.500.000 | 1 | 30.000.000 | 30.000.000 |
| 3 | 72131601-9974 | **Replanteo y Marcación (Caseta)** | M2 | 1 | NO APLICA | NO APLICA | 9 | 7.980 | 71.820 | 9 | 7.000 | 63.000 | 9 | 6.506 | 58.554 |
| 4 | 72102905-001 | **Relleno y Marcación de terreno** | M3 | 1 | NO APLICA | NO APLICA | 3 | 135.000 | 405.000 | 3 | 120.000 | 360.000 | 3 | 114.880 | 344.640 |
| 5 | 72131601-003 | **Cimiento de P.B.C** | M3 | 1 | NO APLICA | NO APLICA | 10,8 | 425.300 | 4.593.240 | 10,8 | 380.000 | 4.104.000 | 10,8 | 358.755 | 3.874.554 |
| 6 | 72131601-005 | **Mamposteria** | GL | 1 | NO APLICA | NO APLICA | 1 | | - | 1 | | - | 1 | | - |
| 6.1 | | De nivelación con ladrillo común de 0,30m | M3 | 1 | NO APLICA | NO APLICA | 43 | 215.800 | 9.279.400 | 43 | 180.000 | 7.740.000 | 43 | 174.680 | 7.511.240 |
| 6.2 | | Mamposteria de elevación con ladrillo común de 0,15m. | M2 | 1 | NO APLICA | NO APLICA | 36 | 124.800 | 4.492.800 | 36 | 105.000 | 3.780.000 | 36 | 100.818 | 3.629.448 |
| 7 | 72131601-004 | **Colocación de Hormigón Armado - Encadenado** | ML | 1 | NO APLICA | NO APLICA | 24 | 131.700 | 3.160.800 | 24 | 110.000 | 2.640.000 | 24 | 107.866 | 2.588.784 |
| 8 | 72131601-006 | **Aislación Horizontal** | ML | 1 | NO APLICA | NO APLICA | 12 | 41.200 | 494.400 | 12 | 34.500 | 414.000 | 12 | 34.356 | 412.260 |

Ing. Civ. Francisco Rodriguez
Director U.O.C.
Municipalidad San Ignacio Misiones

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **9** | **72131601-009** | **Piso - Contrapiso** | GL | 1 | NO APLICA | NO APLICA | 1 | | - | 1 | | - | 1 | | - |
| 9.1 | | Contrapiso de Cascote | M2 | 1 | NO APLICA | NO APLICA | 9 | 41.750 | 375.750 | 9 | 38.500 | 346.500 | 9 | 38.266 | 344.394 |
| 9.2 | | Carpeta | M2 | 1 | NO APLICA | NO APLICA | 9 | 38.000 | 342.000 | 9 | 31.000 | 279.000 | 9 | 30.562 | 275.058 |
| **10** | **72131601-008** | **Revoques de paredes** | M2 | 1 | NO APLICA | NO APLICA | 72 | 41.800 | 3.009.600 | 72 | 38.500 | 2.772.000 | 72 | 37.689 | 2.713.608 |
| 11 | **72131601-007** | **Techo de Chapa con Estructura Metálica.** | UN | 1 | NO APLICA | NO APLICA | 1 | 249.000 | 249.000 | 1 | 275.000 | 275.000 | 1 | 205.155 | 205.155 |
| **12** | **72131601-001** | **Instalaciones Electricas** | GL | 1 | NO APLICA | NO APLICA | 1 | | - | 1 | | - | 1 | | - |
| 12.1 | | Instalación de Tablero TS de 8 AG | UN | 1 | NO APLICA | NO APLICA | 1 | 586.000 | 586.000 | 1 | 500.000 | 500.000 | 1 | 493.637 | 493.637 |
| 12.2 | | Alimentación de los circuitos de luces | UN | | NO APLICA | NO APLICA | 6 | 117.500 | 705.000 | 6 | 110.000 | 660.000 | 6 | 102.284 | 613.704 |
| 12.3 | | Artefactos de iluminacion | UNI | 1 | NO APLICA | NO APLICA | 2 | 158.600 | 317.200 | 2 | 150.000 | 300.000 | 2 | 133.920 | 267.840 |
| **13** | **72131601-010** | **Abertura - Puerta metalica de 0,80x2,10 marco y cerradura** | M2 | 1 | NO APLICA | NO APLICA | 1 | 1.328.000 | 1.328.000 | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1 | 1.177.334 | 1.177.334 |
| **14** | **72131601-012** | **Pintura de paredes al latex.** | M2 | 1 | NO APLICA | NO APLICA | 36 | 31.200 | 1.123.200 | 36 | 26.000 | 936.000 | 36 | 25.600 | 921.600 |
| **15** | **82101502-004** | Cartel de Obra | GL | 1 | NO APLICA | NO APLICA | 1 | 2.000.000 | 2.000.000 | 1 | 1.850.000 | 1.850.000 | 1 | 1.834.666 | 1.834.666 |
| **16** | 72131601-013 | Limpieza Final y retiro de escombros | M2 | 1 | NO APLICA | NO APLICA | 9 | 8.900 | 80.100 | 9 | 9.500 | 85.500 | 9 | 7.169 | 64.521 |
| | | | | | | | | **TOTAL** | **161.271.330** | | **TOTAL** | **144.875.000** | | **TOTAL** | **123.640.000** |

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO GUAZU MISIONES · U.O.C. ·

*Ing. Com. Francisco Rodriguez*
Director U.O.C.
Municipalidad San Ignacio Misiones