MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

RUC. 80024078-2

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

Item	Descripción	Concrecar S.R.L.			
		U.M.	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
1	**Preparación de la obra**				-
1.1	Cartel de obras	GL.	1	1.300.000	1.300.000
1.2	Limpieza y preparación del terreno	M2	36	5.500	198.000
1.3	Replanteo	M2	36	6.200	223.200
1.4	Excavación y carga de cimiento con PBC	GL.	1	2.600.000	2.600.000
2	**Estructura de H. A.**				-
2.1	Encadenado Inferior de H.A. 0,15 x 0,30	M3	1,08	1.900.000	2.052.000
2.2	Encadenado Superior de HºAº 0,12 x 0,20	M3	0,576	1.900.000	1.094.400
2.3	Dado de HºAº	M3	0,08	1.900.000	152.000
2.4	Viga Cumbrera de HºAº 0,20 x 0,45	ML	6,3	253.000	1.593.900
3	**Muro de nivelación**				-
3.1	De 0,30 cm.	M2	7,2	125.000	900.000
3.2	Relleno y Apisonado de Interiores	GL.	1	560.000	560.000
4	**Aislación Asfáltica**				-
4.1	De paredes	M2	7,2	66.000	475.200
5	**Muro de elevación**				-
5.1	De 0,15 para revocar	M2	119	68.000	8.092.000
5.3	Envarillado bajo aberturas 2 ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	24	16.500	396.000
6	**Techo**				-
6.1	con isolant 5mm	M2	46,8	268.000	12.542.400
7	**Revoques**				-
7.1	De paredes interior	M2	102	28.500	2.907.000
7.2	De paredes Exterior	M2	74	35.500	2.627.000

MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA

MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

RUC. 80024078-2

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

Item	Descripción	Concrecar S.R.L.			
		U.M.	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
8	**Piso**				-
8.1	Contrapiso de H. de cascotes	M2	36	36.500	1.314.000
8.2	Piso ceramico	M2	36	65.000	2.340.000
8.3	Zócalo calcáreo	ML	39	27.000	1.053.000
8.4	Guarda Obra Baldoson de Hormigón con Contrapiso y cordón de ladrillo común	M2	19,2	82.000	1.574.400
9.	**Aberturas de madera.**				-
9.1	Puerta tablero (incluye Marco, Contra marco, cerradura)	UN.	2	1.700.000	3.400.000
9.2	Para bóxer enchapados con formica	UN.	5	480.000	2.400.000
10	**Aberturas de Vidrio**				-
10.1	Ventanas de Aberturas de vidrio templado de 10mm	M2	1,44	595.000	856.800
11	**Pinturas.**				-
11.1	De paredes interior con enduido a dos manos	M2	20	38.000	760.000
11.2	De paredes Exterior con enduido a dos manos	M2	74	38.000	2.812.000
11.3	De aberturas de madera con barniz sintético	GL.	1	160.000	160.000
11.4	De tirantes y tejuelones con barniz	GL.	1	450.000	450.000
12	**Revestimientos**				-
12.1	De azulejos de 0,15 x 0,15	M2	90	68.000	6.120.000
12.2	Espejo	M2	7,32	145.000	1.061.400
13	**Instalacion Electrica**				-
13.1	Instalación eléctrica	GL.	1	1.700.000	1.700.000
13.2	Artefactos eléctricos	GL.	1	1.600.000	1.600.000
14	**Instalación Sanitaria:**				-
14.1	artefacto sanitario completo, inodoros, sisterna,	GL.	1	11.051.300	11.051.300

MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA ★ Unidad Operativa de Contrataciones

MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

RUC. 80024078-2

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

Item	Descripción	Concrecar S.R.L.			
		U.M.	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
14.2	Cámara séptica tipo 2 de 2,00 x 5,00	UN.	1	6.000.000	6.000.000
14.3	Pozo absorbente tipo 2 de 2,50 x 3,00	UN.	1	4.500.000	4.500.000
15	**Desague Pluvial**				-
15.1	Canaleta y Bajadas pintados	ml	23	65.000	1.495.000
16	**Limpieza final**	GL.	1	1.200.000	1.200.000
	TOTAL GUARANIES				**89.561.000**

MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA

Zuni Doralicia Agüero

Responsable de la U.O.C.