MUNICIPALIDAD DE REPATRIACIÓN

Antonio López c/ Gaspar Rodríguez de Francia y Bernardino Caballero
Caaguazú – Paraguay
Tel: 0522 230 011 / 230 154
www.municipalidadrepatriacion.com – muni_repa@hotmail.com

CUATRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CD Nº 06/2017 "Reparación de Bloques de Aulas y Un Bloque de Preescolar en la Escuela Básica Nº 1836 Paz del Chaco "
LOTE 1 Reparacion de Pabellon en la Escuela Paz del Chaco

ANEXO B - 02 - 08

				CONSTRUCCIONES CRISPIN		MT SOCIEDAD ANONIMA	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UM	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	TRABAJOS PRELIMINARES						
1	Desmonte de techo, con reutilización de tirantes sanos	M2	210,00	4.800	1.008.000	4.705	988.050
	MAMPOSTERÍA-REVOQUE-ESTRUCTURA						
2	Macizada de techo	M2	18,00	96.000	1.728.000	94.333	1.697.994
3	Arreglo de fisuras de pared, llave de varilla de 8 cada 30cm, revocado con hormifix o similar	UN.	10,00	364.000	3.640.000	371.025	3.710.250
4	Revoque macizada de techo	M2	36,00	33.000	1.188.000	32.447	1.168.092
5	Muro de contención para galeria	M2	10,00	150.000	1.500.000	148.046	1.480.460
6	Escalera de material por muro de contención, incluye baranda de caños metálicos	UN.	1,00	4.135.000	4.135.000	4.396.508	4.396.508
	TECHO						0
7	Viga cumbrera de varillas reticuladas	ML	24,00	300.000	7.200.000	310.400	7.449.600
8	Colocación de techo, reutilizacion de tirantes sanos. Techo de chapa galvanizada sobre membrana termoacustica.	M2	210,00	82.500	17.325.000	106.700	22.407.000
9	Alfajia y cambio tirantes de madera de un aula y dos tirantes de la dirección	GL.	1,00	3.630.000	3.630.000	3.807.250	3.807.250
	CONTRAPISO-PISO						0
10	Arreglo de contrapiso y carpeta	M2	210,00	25.500	5.355.000	25.147	5.280.870
11	Piso calcáreo	M2	210,00	88.000	18.480.000	85.360	17.925.600
12	Zócalo calcáreo	ML	205,00	22.000	4.510.000	20.661	4.235.505
	ABERTURAS						
13	Balancin de 1,80x0,90, incluye vidrio de 4mm	M2	14,00	300.000	4.200.000	281.300	3.938.200
14	Puerta de chapa doblada, con marco de ángulo, incluye pintura anticorrosiva. Incluye herrajes y cerradura	UN.	4,00	1.010.000	4.040.000	984.550	3.938.200
15	PINTURA						0
16	Pintura de techo con barniz	M2	210,00	22.500	4.725.000	21.098	4.430.580
17	Pintura general de paredes interiores sobre revoque	M2	290,00	24.500	7.105.000	23.207	6.730.030
18	Pintura general de paredes exteriores. Solo aula pre escolar	M2	370,00	25.000	9.250.000	23.207	8.586.590
19	Pintura de aberturas, puertas y ventanas	GL.	1,00	1.235.000	1.235.000	1.575.571	1.575.571
20	LIMPIEZA FINAL Y RETIRO DE ESCOMBROS	M2	210,00	17.500	3.675.000	14.065	2.953.650
		TOTAL			103.929.000		106.700.000

CD Nº 06/2017 "Reparación de Bloques de Aulas y Un Bloque de Preescolar en la Escuela Básica Nº 1836 Paz del Chaco "
LOTE 2 Reparacion de Aula de Prescolar en la Escuela Paz del Chaco

ANEXO B - 02 - 08

				CONSTRUCCIONES CRISPIN		MT SOCIEDAD ANONIMA	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UM	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	TRABAJOS PRELIMINARES				0		
1	Desmonte de techo, con reutilización de tirantes, tejuelones y tejas	M2	60,00	16.000	960.000	16.005	960.300
2	Desmonte de viga de madera	UN.	1,00	222.000	222.000	345.029	345.029
	MAMPOSTERÍA-REVOQUE-ESTRUCTURA				0		0
3	Macizada de techo	M2	8,00	96.000	768.000	94.333	754.664
4	Arreglo de fisuras de pared, llave de varilla de 8 cada 30cm, revocado con hormifix o similar	UN.	4,00	364.000	1.456.000	371.025	1.484.100
5	Pilar 20x20 de hormigón armado, con zapata 80x80x25cm	M3	1,00	2.310.000	2.310.000	2.520.303	2.520.303
6	Revoque de pilares y macizada de techo	M2	30,00	33.000	990.000	34.387	1.031.610
	TECHO				0		0
7	Colocación de viga de madera en galeria, arreglo de dos pilares	Un.	1,00	1.025.000	1.025.000	2.439.550	2.439.550
8	Viga cumbrera de varillas reticuladas	ML	6,90	310.000	2.139.000	300.700	2.074.830
9	Colocación de techo, reutilizacion de tirantes, tejuelones y tejas, colocar nueva membrana tipo ruberoi, el presupuesto incluye cambio de tejas rotas y tejuelones.	M2	60,00	135.000	8.100.000	141.135	8.468.100
10	Alfajia y cambio de 4 tirantes de madera	GL.	1,00	3.070.000	3.070.000	2.488.778	2.488.778
	CONTRAPISO-PISO				0		0
11	Arreglo de contrapiso y carpeta	M2	52,00	25.500	1.326.000	27.087	1.408.524
12	Piso calcáreo	M2	52,00	88.000	4.576.000	86.330	4.489.160
13	Zócalo calcáreo	ML	32,00	22.000	704.000	26.481	847.392
	ABERTURAS				0		0
14	Balancin de 1,80x0,90, incluye vidrio de 4mm	M2	3,24	300.000	972.000	300.700	974.268
15	Puerta de chapa doblada, con marco de ángulo, incluye pintura anticorrosiva. Incluye herrajes y cerradura	UN.	1,00	1.010.500	1.010.500	1.469.549	1.469.549
	PINTURA				0		0
16	Pintura de techo con barniz	M2	60,00	22.500	1.350.000	24.008	1.440.480
17	Pintura general de paredes interiores sobre revoque	M2	75,00	24.500	1.837.500	27.087	2.031.525
18	Pintura general de paredes exteriores. Solo aula pre escolar	M2	70,00	25.000	1.750.000	26.117	1.828.190
19	Pintura de aberturas, puertas y ventanas	GL.	1,00	515.000	515.000	911.388	911.388
20	LIMPIEZA FINAL Y RETIRO DE ESCOMBROS	M2	52,00	17.500	910.000	16.005	832.260
		TOTAL			35.991.000		38.800.000

MUNICIPALIDAD DE REPATRIACIÓN – U.O.C. – UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

ADRIANO BENITEZ TORRES
Responsable UOC