MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARÉ

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Tte. Nicasio Insaurralde esq. Domingo Martínez de Irala
Teléfono: (0293) 932368

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Licitación Concurso de Oferta (LCO) N° 01/2020 "Construcción de pavimento tipo empedrado con puente en el Barrio Colón y construcción de pavimento tipo empedrado en el Barrio Alegre" con ID: 374359

LOTE NRO: 1
Construcción de pavimento tipo empedrado y puente en el Barrio Colón

				CONSULTORA SAN MIGUEL			ARQ. RAMON GAONA		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	**72131701-002**	**Construcción de pavimento tipo empedrado**	**Unidad Medida Global**	**1**		**237.215.900**	**1**		**237.215.900**
1.1		Cartel indicador	Unidad Medida Global	1	600.000	600.000	1	600.000	600.000
1.2		Marcación y replanteo	Metros cuadrados	4.130	1.000	4.130.000	4.130	1.000	4.130.000
1.3		Preparación de terreno	Metros cuadrados	4.130	1.500	6.195.000	4.130	1.500	6.195.000
1.4		Colchón de arena para empedrado espesor de 0,20	Metros cuadrados	4.130	7.500	30.975.000	4.130	7.500	30.975.000
1.5		Construcción de pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	4.130	37.000	152.810.000	4.130	37.000	152.810.000
1.6		Enripiado sobre empedrado	Metros cuadrados	4.130	2.000	8.260.000	4.130	2.000	8.260.000
1.7		Compactación de empedrado con máquina	Metros cuadrados	4.130	2.000	8.260.000	4.130	2.000	8.260.000
1.8		Provisión y colocación de cordón de hormigón	Metro lineal	993,45	22.000	21.855.900	993,45	22.000	21.855.900
1.9		Limpieza final de obras	Metros cuadrados	4.130	1.000	4.130.000	4.130	1.000	4.130.000
2	**72131702-001**	**Construcción de puente**	**Unidad Medida Global**	**1**		**46.430.000**	**1**		**46.430.000**
2.1		Cartel indicador	Unidad Medida Global	1	600.000	600.000	1	600.000	600.000
2.2		Marcación y replanteo	Metros cuadrados	30	3.000	90.000	30	3.000	90.000
2.3		Preparación de terreno	Metros cuadrados	30	5.000	150.000	30	5.000	150.000
2.4		Zapatas de H° A°	Metros cúbicos	2,5	2.000.000	5.000.000	2,5	2.000.000	5.000.000
2.5		Pilar de H° A°	Metros cúbicos	2,7	2.000.000	5.400.000	2,7	2.000.000	5.400.000

MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARE
DEPARTAMENTO DE U.O.C.

2.6		Viga de H° A°	Metros cúbicos	3,5	2.000.000	7.000.000	3,5	2.000.000	7.000.000
2.7		Losa de H° A° de 0,15	Metros cúbicos	3,5	2.000.000	7.000.000	3,5	2.000.000	7.000.000
2.8		Losa de fondo de puente e: 0,10 cm	Metros cúbicos	4,4	2.000.000	8.800.000	4,4	2.000.000	8.800.000
2.9		Muro de piedra bruta colocada	Metros cúbicos	25	400.000	10.000.000	25	400.000	10.000.000
2.10		Baranda metálica incluye pintura	Metro lineal	8	280.000	2.240.000	8	280.000	2.240.000
2.11		Limpieza final	Metros cuadrados	30	5.000	150.000	30	5.000	150.000
Precio Total						**283.645.900**			**283.645.900**

LOTE NRO: 2

Construcción de pavimento tipo empedrado en el Barrio Alegre

				CONSULTORA SAN MIGUEL			ARQ. RAMON GAONA		
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**
2	**72131701-002**	**Construcción de pavimento tipo empedrado**	**Unidad Medida Global**	**1**		**183.196.000**	**1**		**183.196.000**
2.1		Cartel indicador	Unidad Medida Global	1	600.000	600.000	1	600.000	600.000
2.2		Marcación y replanteo	Metros cuadrados	3.108	1.000	3.108.000	3.108	1.000	3.108.000
2.3		Preparación de terreno	Metros cuadrados	3.108	1.500	4.662.000	3.108	1.500	4.662.000
2.4		Relleno y compactación	Metros cúbicos	60	60.000	3.600.000	60	60.000	3.600.000
2.5		Colchón de arena para empedrado espesor de 0,20	Metros cuadrados	3.108	7.500	23.310.000	3.108	7.500	23.310.000
2.6		Construcción de pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	3.108	37.000	114.996.000	3.108	37.000	114.996.000
2.7		Enripiado sobre empedrado	Metros cuadrados	3.108	2.000	6.216.000	3.108	2.000	6.216.000
2.8		Compactación de empedrado con máquina	Metros cuadrados	3.108	2.000	6.216.000	3.108	2.000	6.216.000
2.9		Provisión y colocación de cordón de hormigón	Metro lineal	790	22.000	17.380.000	790	22.000	17.380.000
2.10		Limpieza final de obras	Metros cuadrados	3.108	1.000	3.108.000	3.108	1.000	3.108.000
Precio Total						**183.196.000**			**183.196.000**

MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARE * DEPARTAMENTO DE U.O.C. *

CP Leticia M. Echeverz N.
Encargada de la UOC
Municipalidad de Guarambaré