MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ

CUADRO COMPARTIVO DE PRECIOS

CD N° 72/2021 - CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE LA ENCARNACION, TRAMO: 576, 577, 581 Y 582 CÑIA. 6º POSTA YBYCUA, BARRIO LA ENCARNACION con ID: 397945

OFERENTES:		ROMAN IBARS CONSTRUCCIONES - RUC 1256450-8				IGNACIO JAVIER EDWARDS ROJAS - RUC 1539157-4			
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**
1	**CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE LA ENCARNACION, TRAMO: 576, 577, 581 Y 582 CÑIA. 6º POSTA YBYCUA, BARRIO LA ENCARNACION**	**Unidad Medida Global**	**1**	**112.800.000**	**112.800.000**	**Unidad Medida Global**	**1**	**112.845.000**	**112.845.000**
1.1	MARCACION Y REPLANTEO	Metros cuadrados	1.600	2.000	3.200.000	Metros cuadrados	1.600	2.000	3.200.000
1.2	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00) m	Unidad	1	850.000	850.000	Unidad	1	895.000	895.000
1.3	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO CÓNCAVOS de altura: 30 cm, largo: 50 cm, ancho: 10 cm, DOSAJE: 1:3:5	Metro lineal	400	32.000	12.800.000	Metro lineal	400	32.000	12.800.000
1.4	REPOSICIÓN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA + PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN, NO METEORIZADA s/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	Metros cuadrados	1.600	55.000	88.000.000	Metros cuadrados	1.600	55.000	88.000.000
1.5	COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS con arena lavada de rio y ripio	Metros cuadrados	1.600	2.500	4.000.000	Metros cuadrados	1.600	2.500	4.000.000
1.6	ENCALADO Y PINTURA DE CORDON (A LA CAL)	Metros cuadrados	100	7.500	750.000	Metros cuadrados	100	7.500	750.000
1.7	Retiro de escombros, basuras y limpieza final	Metros cuadrados	1.600	2.000	3.200.000	Metros cuadrados	1.600	2.000	3.200.000
	Precio Total				**112.800.000**				**112.845.000**

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ
Unidad Operativa de Contrataciones

Lic. Juana Mary Acuña Quiroz
Directora de la UOC
Municipalidad de Capiatá