MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARÉ

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Tte. Nicasio Insaurralde esq. Domingo Martínez de Irala
Teléfono: (0293) 932368

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Contratación Directa (CD) N° 46/2022 "Construcción de pavimento tipo empedrado en el Asentamiento Divino Niño Jesús y en el Barrio San Miguel" con ID 419227

					Construcciones Luisito		Maria Liz Fleitas	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	82101502-004	Cartel indicador - Construcción de pavimento tipo empedrado en el Asentamiento Divino Niño Jesús	Unidad Medida Global	1	800.000	800.000	800.000	800.000
2	72131601-9974	Marcación y replanteo - Construcción de pavimento tipo empedrado en el Asentamiento Divino Niño Jesús	Metros cuadrados	965	2.000	1.930.000	2.300	2.219.500
3	72131601-002	Preparacion de terreno y de caja para empedrado - Construcción de pavimento tipo empedrado en el Asentamiento Divino Niño Jesús	Metros cuadrados	965	2.300	2.219.500	2.300	2.219.500
4	72131701-002	Colchon de arena para empedrado espesor de 0,20- Construcción de pavimento tipo empedrado en el Asentamiento Divino Niño Jesús	Metros cuadrados	965	9.000	8.685.000	9.200	8.878.000
5	72131701-002	Colchon de arena para empedrado espesor de 0,20- Construcción de pavimento tipo empedrado en el Asentamiento Divino Niño Jesús	Metros cuadrados	965	42.550	41.060.750	42.550	41.060.750
6	72131601-002	Compactación mecanica y relleno entre piedras con arena lavada de rio y ripio	Metros cuadrados	965	3.300	3.184.500	3.450	3.329.250

MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARÉ
DEPARTAMENTO DE U.O.C.

7	72101703-004	Provisión y Colocación de cordon de hormigon 30 cm, largo: 50 cm, ancho: 10 cm, dosaje: 1:3:5 - Construcción de pavimento tipo empedrado en el Asentamiento Divino Niño Jesús	Metro lineal	386,2	36.800	14.212.160	36.800	14.212.160
8	72101703-004	Macizada de Cordones con mortero 1:3 (cemento, arena lavada), terminación pintura a la cal - Construcción de pavimento tipo empedrado en el Asentamiento Divino Niño Jesús	Metro lineal	386,2	5.700	2.201.340	5.750	2.220.650
9	72102905-001	Relleno para resguardo de cordon - Construcción de pavimento tipo empedrado en el Asentamiento Divino Niño Jesús	Metros cúbicos	20	65.000	1.300.000	65.000	1.300.000
10	72131601-013	Limpieza final de Obras y retiro de escombros - Construcción de pavimento tipo empedrado en el Asentamiento Divino Niño Jesús	Metros cuadrados	965	1.200	1.158.000	1.200	1.158.000
11	82101502-004	Cartel indicador - Construcción de pavimento tipo empedrado en el en el Barrio San Miguel	Unidad Medida Global	1	800.000	800.000	800.000	800.000
12	70111503-002	Destronque de 1 arbol (cocotero) - - Construcción de pavimento tipo empedrado en el en el Barrio San Miguel	Unidad	1	350.000	350.000	350.000	350.000
13	72131601-9974	Marcación y replanteo - Construcción de pavimento tipo empedrado en el en el Barrio San Miguel	Metros cuadrados	1.003,6	2.000	2.007.200	2.300	2.308.280
14	72131601-002	Preparacion de terreno y de caja para empedrado - Construcción de pavimento tipo empedrado en el en el Barrio San Miguel	Metros cuadrados	1.003,6	2.300	2.308.280	2.300	2.308.280
15	72131701-002	Colchon de arena para empedrado espesor de 0,20 - Construcción de pavimento tipo empedrado en el en el Barrio San Miguel	Metros cuadrados	1.003,6	9.000	9.032.400	9.200	9.233.120
16	72131701-002	Construcción de pavimento tipo empedrado en el en el Barrio San Miguel	Metros cuadrados	1.003,6	42.550	42.703.180	42.550	42.703.180
17	72102504-002	Construcción de Muro de PBC - Construcción de pavimento tipo empedrado en el en el Barrio San Miguel	Metros cúbicos	5,8	550.000	3.190.000	550.000	3.190.000
18	72131601-002	Compactación mecanica y relleno entre piedras con arena lavada de rio y ripio - Construcción de pavimento tipo empedrado en el en el Barrio San Miguel	Metros cuadrados	1.003,6	3.300	3.311.880	3.450	3.462.420
19	72101703-004	Provisión y Colocación de cordon de hormigon 30 cm, largo: 50 cm, ancho: 10 cm, dosaje: 1:3:5 - Construcción de pavimento tipo empedrado en el en el Barrio San Miguel	Metro lineal	289,7	36.800	10.660.960	36.800	10.660.960

20	72101703-004	Macizada de Cordones con mortero 1:3 (cemento, arena lavada), terminación pintura a la cal - Construcción de pavimento tipo empedrado en el en el Barrio San Miguel	Metro lineal	289,7	5.700	1.651.290	5.750	1.665.775
21	72102905-001	Relleno para resguardo de cordon - Construcción de pavimento tipo empedrado en el en el Barrio San Miguel	Metros cúbicos	20	65.000	1.300.000	65.000	1.300.000
22	72131601-013	Limpieza final de Obras y retiro de escombros - Construcción de pavimento tipo empedrado en el en el Barrio San Miguel	Metros cuadrados	1.003,6	1.200	1.204.320	1.200	1.204.320
Precio Total						**155.270.760**		**156.584.145**

MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARE
DEPARTAMENTO DE U.O.C.

.....

CP Leticia M. Echeverz N.
Directora de la UOC