TETÃ NANGAREKO
DEFENSA NACIONAL

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

Comité de Evaluación

Cuadro Comparativo de Ofertas - ANEXO B 02 - 08

CONCURSO DE OFERTAS Nº 06/14 Remodelación y Reparación del Cementerio de Veteranos de la Guerra de Chaco Plurianual 2014-2015 (Ad-Referéndum)

					DIBEC CONSTRUCCIONES DE DIEGO BECONI	
*Ítem	*Código	*Rubros / Descripción	*U.M.	*Cantidad	**Precio (IVA incluido)	**P. Total (IVA incluido)
	72102802-010	Remodelación y Reparación del Cementerio de Veteranos de la Guerra del Chaco				
		Trabajos preliminares				
1.1		_Demolición de tumbas existentes	Unidad	56	58.000	3.248.000
1.2		_Demolición tumba de la cruz mayor	Gl	1	500.000	500.000
		Albañilería				
1.3		_Cóntrapisos (cemento, cal, arena lav.,cascotillo cer.).Piso de cemento de 3cm de espesor sobre contrapiso con color (Ho. + triturada 6ta. + fratachado con buñas)	M2	550	80.000	44.000.000
1.4		_Bancos de mampostería (Muro de nivelación de 0,45x0,65x2.00)	M2	802	50.000	40.100.000
1.5		_Base de mampostería para Paneles (Muro de nivelacion de 0,45x0,62x2,00)	M2	3,8	750.000	2.850.000
1.6		_Cimiento de PBC con cal (0,4 prof) p/ base de paneles	M2	11,48	275.000	3.157.000
1.7		_Relleno y compactación manual (estavionamiento 1104m2)	M3	4,05	28.000	113.400
1.8		_Piedra triturada de IV especial (Para estacionamiento)	M3	1104	60.000	66.240.000
1.9		_Mampostería de nivelacion perimetral -	Tn	45	110.000	4.950.000
1.10		35 cm de h. (ladrillo, cemento, cal, arena, MO)	M2	112	120.000	13.440.000

1.11	_Relleno Tarima y escaleras	M3	39	95.000	3.705.000
1.12	_Revoque (Base de paneles y bancos)	M2	46,6	20.000	932.000
1.13	_Muro de nivelación (tarima y escalones)	M2	46	110.000	5.060.000
	Equipamiento Urbano y otros				
1.14	_Lápidas de Ho. con placas para nombres (1,05x0,40x0,10)0,42 m3	Unidad	550	220.000	121.000.000
1.15	_Farol con pedestal c/2 faroles + lámpara de Bajo consumo	Unidad	8	310.000	2.480.000
1.16	_Instalación de faroles	Gl	1	1.200.000	1.200.000
1.17	_Alumbrado público y soporte - Lámpara de bajo consumo - Caño soporte - Instalación y colocación	Unidad	1	1.000.000	1.000.000
1.18	_Basureros métalicos	Unidad	4	130.000	520.000
1.19	_Cadena perimetral	Ml	315	50.000	15.750.000
1.20	_Iluminadores tipo spot (Para obras artísticas)	Unidad	7	250.000	1.750.000
1.21	_Letras en acero inoxidable (Pórtico de Acceso)	Gl	1	4.700.000	4.700.000
	Jardineria				
1.22	_Empastado alemán + abono	M2	5.240	17.500	91.700.000
1.23	_Plantas de jardin	Gl	1	5.500.000	5.500.000
	Hormigon Armado				
1.24	Zapatas	M3	7,65	1.400.000	10.710.000
1.25	Vigas (Pórtico de acceso y de tarima)	M3	6,05	1.650.000	9.982.500

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCIÓN DE ASISTENCIA VETERANOS
DIRECCIÓN

1.26	Pilares (Pórticos de acceso y de la tarima)	M3	5,3	730.000	3.869.000
1.27	Postes de Ho.Ao. De 0,93x0,1x0,1m, con argollas de fijación para cadenas	Unidad	149	55.000	8.195.000
	Intalaciones				
1.28	Instalación de Agua Corriente	Gl	1	4.348.100	4.348.100
1.29	Instalación Eléctrica	Gl	1	4.500.000	4.500.000
	Varios				
1.30	Limpieza Final	Gl	1	4.500.000	4.500.000
Precio total (IVA Incluido)					**480.000.000**

CNEL DEM HUGO RAMON GONZALEZ
Presidente - Comité de Evaluación

FFPP LORENZO BERNARDINO GOMEZ
Secretario - Comité de Evaluación

LIC. PEDRO PORTILLO
Miembro - Comité de Evaluación

ARQ. ROSA C. ALVARENGA DE PAMPLIEGA
Miembro - Comité de Evaluación

ABOG NIMIA FRANCO
Miembro - Comité de Evaluación