GOBERNACIÓN DE PARAGUARI
HECHOS, NO PALABRAS

UNIDAD OPERATIVA DE
CONTRATACIONES

CUADRO COMPARATIVO

LLAMADO: CONSTRUCCION DE BLOQUE DE 2 AULAS DE H° A° EN ESC. 705 MONS. ACHA DUARTE

MODALIDAD: LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS

ITEM	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION	U. M.	CANT.	VICENTE BRITEZ CONSTRUCCIONES	
					PREC. UNIT.	TOTAL
1	72131601-002	Preparacion de la obra - Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	120,40	3.000	361.200
2	72131601-002	Preparacion de la obra - Replanteo	Metros cuadrados	120,40	17.000	2.046.800
3	72131601-002	Preparacion de la obra - Cartel de obras	Unidad	1,00	950.000	950.000
4	72131601-003	Cimiento - Excavación y carga de cimiento en galeria de PBC.	Metros cúbicos	9,30	775.000	7.207.500
5	72131601-004	Colocacion de hormigon armado - Excavación y carga de zapatas de H° A°	Metros cúbicos	7,05	3.250.000	22.912.500
6	72131601-004	Colocacion de hormigon armado - Pilares de H° A°	Metros cúbicos	2,40	3.350.000	8.040.000
7	72131601-004	Colocacion de hormigon armado - Vigas de H° A°	Metros cúbicos	9,78	3.650.000	35.697.000
8	72131601-004	Colocacion de hormigon armado - Losa de H° A°	Metros cúbicos	10,80	3.450.000	37.260.000
9	72131601-004	Colocacion de hormigon armado - Loseta de HºAº sobre puerta de acceso	Unidad Medida Global	2,00	200.000	400.000
10	72131601-005	Mamposteria - De 0,30 m.	Metros cuadrados	6,00	265.000	1.590.000
11	72131601-005	Mamposteria - Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	44,00	175.000	7.700.000
12	72131601-006	Aislacion - De paredes	Metros cuadrados	9,50	145.000	1.377.500
13	72131601-006	Aislacion - De techo con membrana asfáltica	Metros cuadrados	120,40	238.000	28.655.200
14	72131601-005	Mamposteria - De 0,30 para revocar	Metros cuadrados	2,15	250.000	537.500
15	72131601-005	Mamposteria - De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	9,30	140.000	1.302.000
16	72131601-005	Mamposteria - De 0,30 visto ambas caras de ladrillos semiprensados macizos	Metros cuadrados	51,40	356.000	18.298.400
17	72131601-005	Mamposteria - De 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	Metros cuadrados	54,96	195.000	10.717.200
18	72131601-005	Mamposteria - Envarillado bajo aberturas 2 - 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	24,00	20.000	480.000
19	72131601-008	Revoques - De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	92,56	45.000	4.165.200
20	72131601-008	Revoques - De pilares de H° A°	Metro lineal	36,00	75.000	2.700.000
21	72131601-008	Revoques - De losas y vigas de H° A°	Metros cuadrados	150,70	104.000	15.672.800
22	72131601-008	Revoques - Moldura lineal en balancines	Metro lineal	29,40	45.000	1.323.000
23	72131601-009	Colocacion de pisos/contrapisos - Contrapiso de H° de cascotes 10 cm.	Metros cuadrados	111,00	75.000	8.325.000
24	72131601-009	Colocacion de pisos/contrapisos - Piso mosaíco granítico base gris pulido de 30 x 30 cm.	Metros cuadrados	111,00	165.000	18.315.000
25	72131601-009	Colocacion de pisos/contrapisos - Zocalo mosaíco granítico base gris pulido de 10 x 30 cm.	Metro lineal	61,50	105.000	6.457.500
26	72131601-010	Aberturas - Puerta metalica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	Unidad	2,00	1.350.000	2.700.000
27	72131601-010	Aberturas - Ventanas balancines de 1,50 x 1,68 m	Metros cuadrados	15,20	547.000	8.314.400
28	72131601-010	Aberturas - De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	38,20	21.000	802.200
29	72131601-012	Servicios de pintura - De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	Metros cuadrados	110,90	33.000	3.659.700
30	72131601-012	Servicios de pintura - De paredes y pilares revocadas al latex	Metros cuadrados	110,90	37.000	4.103.300
31	72131601-012	Servicios de pintura - De losas y vigas a la cal-Base para latex	Metros cuadrados	150,70	33.000	4.973.100
32	72131601-012	Servicios de pintura - De losas y vigas al latex	Metros cuadrados	150,70	37.000	5.575.900
33	72131601-012	Servicios de pintura - De balancines con pintura sintética	Metros cuadrados	15,20	62.000	942.400
34	72131601-012	Servicios de pintura - De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	Metros cuadrados	152,48	40.000	6.099.200
35	72131601-012	Servicios de pintura - De puerta metálica con pintura sintética	Metros cuadrados	14,60	62.000	905.200
36	72131601-010	Aberturas - Vidrios dobles de 4 mm.	Metros cuadrados	15,20	305.000	4.636.000
37	72131601-005	Mamposteria - Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	Metros cuadrados	27,70	105.000	2.908.500
38	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Instalación del tablero TS10 de 15 AG.	Unidad	12,00	135.000	1.620.000
39	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Instalación de tableros de comando TC	Unidad	16,00	135.000	2.160.000
40	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	Unidad	16,00	135.000	2.160.000
41	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	20,00	140.000	2.800.000
42	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Alimentación de los circuitos de tomas	Unidad	12,00	140.000	1.680.000
43	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Alimentación de los circuitos de ventiladores	Unidad	16,00	140.000	2.240.000
44	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Alimentación de los circuitos del TC	Unidad	16,00	140.000	2.240.000
45	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Alimentaciòn 4 x 6 mm² hasta el tablero existente	Metro lineal	25,00	140.000	3.500.000

GOBERNACIÓN DE PARAGUARI * Unidad Operativa de Contrataciones * DEPARTAMENTO

Alcides D. Calonga
Jefe de UOC

GOBERNACIÓN DE PARAGUARI
HECHOS, NO PALABRAS

UNIDAD OPERATIVA DE
CONTRATACIONES

CUADRO COMPARATIVO

LLAMADO: CONSTRUCCION DE BLOQUE DE 2 AULAS DE H° A° EN ESC. 705 MONS. ACHA DUARTE

MODALIDAD: LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS

ITEM	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION	U. M.	CANT.	VICENTE BRITEZ CONSTRUCCIONES	
					PREC. UNIT.	TOTAL
46	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	Unidad	4,00	260.000	1.040.000
47	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	Unidad	8,00	235.000	1.880.000
48	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galeria	Unidad	4,00	140.000	560.000
49	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Tablero TS 10 de 15 AG. con barra de fase y neutro	Unidad	1,00	305.000	305.000
50	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Tablero TC de 6 AG.	Unidad	2,00	180.000	360.000
51	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Unidad	2,00	125.000	250.000
53	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Registro eléctrico de 40 x 40 x 70 cm.	Unidad	3,00	465.000	1.395.000
54	72131601-005	Mamposteria - Rampa peatonal	Unidad Medida Global	1,00	950.000	950.000
55	72131601-005	Mamposteria - Pizarrones	Unidad	2,00	2.133.600	4.267.200
56	72131601-013	Limpieza de obra - Limpieza final	Metros cuadrados	120,40	4.000	481.600
					TOTAL	**318.000.000**

GOBERNACION 9º DEPARTAMENTO
Unidad Operativa de Contratación
PARAGUARI
REPUBLICA DEL PARAGUAY

Marcelo D. Calonga
Jefe de UOC