MUNICIPALIDAD DE REPATRIACIÓN
Avda. Carlos Antonio López e/ Gaspar Rodríguez de Francia y Bernardino Caballero
Tel: 0522 230 011 / 230 154
www.repatriacion.gov.py – muni_repa@hotmail.com

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LCO Nº 03/2020 "CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS EN ESCUELA BÁSICA Nº 4258 SANTA ISABEL - PLURIANUAL 2020 – 2021", CON ID Nº 381768

ANEXO- B - 02- 08

					CRISPIN CONSTRUCCIONES	
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**
1	72131601-003	Cimiento piedra bruta colocada c/ mezcla a la cal	Metros cúbicos	19,6	321.000	6.291.600
2	72102905-001	Relleno y compactación de suelo c/ ripio y arena roja en capas de 20 cms. c/u	Metros cúbicos	91,6	52.000	4.763.200
3	72131601-004	Viga de fundación de 15 x 30	Metro lineal	68,2	137.000	9.343.400
4	72131601-006	Aislacion horizontal revocado 3 caras c/ hidrofugo y pintura asfaltica	Metro lineal	79,8	24.000	1.915.200
5	72131601-005	Mampost. Elev. 015 m. comun a la vista	Metros cuadrados	87	94.500	8.221.500
6	72131601-005	Mampost. Elev. 030 m. comun a la vista	Metros cuadrados	69,6	214.000	14.894.400
7	72131601-005	Mampost. Elev. 030 m. comun	Metros cuadrados	25,6	194.500	4.979.200
8	72131601-005	Pilar de mamposteria 45 x 45 c/ 4 varillas de 8 mm	Metro lineal	12,5	188.000	2.350.000
9	72131601-004	Encadenado de H°A° h= 2,10 mts.	Metro lineal	128,2	141.000	18.076.200
10	72131601-007	Techo cerámico de tejas españolas y tejuelones c/ estructura de tirantes de H°A°	Metros cuadrados	164,2	365.000	59.933.000
11	72131601-004	Viga cumbrera de HºAº	Metro lineal	15	456.500	6.847.500
12	72131601-001	Inst. electrica bc sencillas, tomas, llaves y bocas de lucess	Unidad	10	104.500	1.045.000
13	72131601-001	Inst. electrica bc especiales.	Unidad	2	162.000	324.000

14	72131601-001	Artef. De iluminacion 2x40 , artef. Externo c/ reactancia electronica	Unidad	8	237.000	1.896.000
15	72131601-001	Artef. De iluminacion 1x40 , artef. Externo c/ reactancia electronica	Unidad	4	142.500	570.000
16	72131601-001	Artef. Ventilador de techo motor pesado	Unidad	8	521.500	4.172.000
17	72131601-001	Tablero seccional elécrico.	Unidad	2	1.868.000	3.736.000
18	72131601-001	Alimentaciòn electrica c/ electroducto liso de 3/4" del tablero gral. Al tablero secundario	Metro lineal	36	124.000	4.464.000
19	72131601-009	Contrapiso de cascotes, de 10 cms.	Metros cuadrados	116,6	32.000	3.731.200
20	72131601-009	Carpèta alisada base	Metros cúbicos	116,6	34.500	4.022.700
21	72131601-009	Piso ceràmico PI 5 antideslizante	Metros cuadrados	116,6	106.000	12.359.600
22	72131601-009	Zocalo ceràmico	Metro lineal	71,8	31.500	2.261.700
23	72131601-009	Piso tipo guarda obra (alisada de cemento)	Metros cuadrados	23,8	86.900	2.068.220
24	72131601-9984	Rampa peatonal	Unidad	1	1.957.900	1.957.900
25	72131601-008	Revoque interior a dos capas filtrado	Metros cuadrados	43,4	35.000	1.519.000
26	72131601-008	Revoque exterior a dos capas filtrado c/ hidrofugo	Metros cuadrados	21,4	41.000	877.400
27	72131601-008	Revoque mocheta	Metro lineal	79,2	48.000	3.801.600
28	72131601-010	Puerta metálica 120x210 de 2 hojas c/ cerradura de alta calidad	Unidad	2	1.570.000	3.140.000
29	72131601-010	Ventana tipo balancin simil existente 150x170 c/ vidrios translucidos de 4 mm	Unidad	8	500.000	4.000.000
30	72102602-011	Pizarrón acrilico 340x125	Unidad	2	1.450.000	2.900.000
31	72131601-012	Pintura latex interior	Metros cuadrados	51,2	25.000	1.280.000
32	72131601-012	Pintura latex exterior	Metros cuadrados	21,4	26.000	556.400
33	72131601-012	Pintura ladrillo visto silicona	Metros cuadrados	313,2	31.500	9.865.800
34	72131601-012	Pintura techo barniz tejuelones y sintetico maderamen	Metros cuadrados	164,2	31.500	5.172.300
35	72131601-012	Pintura aberturas sintetico color	Metros cuadrados	30,6	33.000	1.009.800
36	72131601-013	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1	2.355.000	2.355.000
37	82101502-004	Cartel de obra	Unidad	1	1.955.000	1.955.000
Precio Total						**218.655.820**

ING. DARÍO RAMÓN FERREIRA
Responsable de UOC