MUNICIPALIDAD DE REPATRIACIÓN
Avda. Carlos Antonio López e/ Gaspar Rodriguez de Francia y Bernardino Caballero
Tel: 0522 230 011 / 230 154
www.repatriacion.gov.py – muni_repa@hotmail.com

# CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

## CD Nº 13/2019 "REPARACIONES VARIAS EN ESCUELA BÁSICA Nº 6098 "SAN JOSÉ", CON ID Nº 368119"

ANEXO- B - 02- 08

| | | | | | CRISPIN CONSTRUCCIONES | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total |
| 1 | 72102802-003 | **Reparaciones de Aulas Primera Infancia** | **Unidad Medida Global** | 1 | 85.404.050 | |
| 1.1 | | Demolición de techo c/ recuperación de maderamen | Metros cuadrados | 111,6 | 27.700 | 3.091.320 |
| 1.2 | | Demolición de pilares galeria | Unidad | 4 | 133.000 | 532.000 |
| 1.3 | | Demolición mesada de baños. | Unidad | 1 | 265.000 | 265.000 |
| 1.4 | | Demolición instalación sanitaria | Costo por Mil | 1 | 798.000 | 798.000 |
| 1.5 | | Excavación p/ cimiento | Metros cúbicos | 5,6 | 98.500 | 551.600 |
| 1.6 | | Cimiento piedra bruta colocada c/ mezcla a la cal p/ pilares | Metros cúbicos | 5,6 | 345.000 | 1.932.000 |
| 1.7 | | Mamposteria nivelación pilares | Metros cuadrados | 4,9 | 195.000 | 955.500 |
| 1.8 | | Pilar de mamposteria 40 x 40 c/ 4 varillas de 8 mm | Metro lineal | 11,3 | 254.000 | 2.870.200 |
| 1.9 | | Viga Galeria 20x25 de H°A° | Metro lineal | 6,3 | 325.000 | 2.047.500 |
| 1.10 | | Capiltel de H°A° ( ver detalle ) | Unidad | 4 | 212.000 | 848.000 |
| 1.11 | | Techo cerámico c/ tejas y tejuelones nuevos | Metros cuadrados | 111,6 | 278.000 | 31.024.800 |
| 1.12 | | Inst. electrica bc sencillas, tomas, llaves y bocas de luces | Unidad | 23 | 51.000 | 1.173.000 |
| 1.13 | | Inst. electrica bc especiales. | Unidad | 3 | 75.000 | 225.000 |
| 1.14 | | Artef. De iluminacion 2x40 , artef. Externo c/ reactancia electronica | Unidad | 5 | 195.000 | 975.000 |
| 1.15 | | Artef. De iluminacion 1x40 , artef. Externo c/ reactancia electronica | Unidad | 2 | 152.000 | 304.000 |
| 1.16 | | Artef. Ventilador de techo motor pesado | Unidad | 2 | 421.000 | 842.000 |
| 1.17 | | Tablero seccional elécrico. | Unidad | 1 | 956.000 | 956.000 |
| 1.18 | | Alimentaciòn electrica c/ electroducto liso de 3/4" del tablero gral. Al tablero secundario | Metro lineal | 10 | 123.000 | 1.230.000 |
| 1.19 | | Reparación de piso sectores dañados | Metros cuadrados | 36,2 | 91.000 | 3.294.200 |
| 1.20 | | Colocacion de zócalos calcareos | Metro lineal | 32,1 | 29.000 | 930.900 |
| 1.21 | | Guarda obra perimetral ancho =60 cms. | Metros cuadrados | 24,2 | 72.000 | 1.742.400 |
| 1.22 | | Rampa peatonal | Unidad | 1 | 1.155.000 | 1.155.000 |
| 1.23 | | Envarillado de paredes var. 8 mm tipo Z | Metro lineal | 13,6 | 75.000 | 1.020.000 |
| 1.24 | | Mesada de material c/ revestido cerámico | Metro lineal | 3,6 | 75.000 | 270.000 |
| 1.25 | | Artef. Sanit. Bachas de embutir | Unidad | 4 | 75.000 | 300.000 |
| 1.26 | | Instala. Agua cte. | Unidad Medida Global | 1 | 4.325.000 | 4.325.000 |
| 1.27 | | Inst. desague cloacal | Unidad Medida Global | 1 | 2.365.000 | 2.365.000 |
| 1.28 | | Revoque interior a dos capas filtrado sectores dañados | Metros cuadrados | 26,2 | 33.400 | 875.080 |
| 1.29 | | Revoque exterior a dos capas filtrado c/ hidrofugo | Metros cuadrados | 36,5 | 35.400 | 1.292.100 |
| 1.30 | | Revoque exterior de pilares | Metro lineal | 10 | 88.000 | 880.000 |
| 1.31 | | Reacondicionado de puertas | Unidad | 2 | 321.500 | 643.000 |
| 1.32 | | Puerta placa box 060 x 160 c/ parantes y herrajes | Unidad | 2 | 786.600 | 1.573.200 |
| 1.33 | | Pizarrón acrilico 340x125 | Unidad | 1 | 758.900 | 758.900 |
| 1.34 | | Pintura latex interior | Metros cuadrados | 115,6 | 23.500 | 2.716.600 |
| 1.35 | | Pintura latex exterior | Metros cuadrados | 103,5 | 27.900 | 2.887.650 |
| 1.36 | | Pintura techo | Metros cuadrados | 111,6 | 31.000 | 3.459.600 |
| 1.37 | | Pintura aberturas sintetico | Metros cuadrados | 18,5 | 31.000 | 573.500 |
| 1.38 | | Cartel de obra y vallado | Unidad Medida Global | 1 | 2.865.000 | 2.865.000 |
| 1.39 | | Limpieza final de obras | Unidad Medida Global | 1 | 856.000 | 856.000 |
| 2 | 72102802-003 | **Reparaciones de Aulas sector Noroeste** | **Unidad Medida Global** | 1 | 41.772.540 | |
| 2.1 | | Losa de H°A° para acceso peatonal | Metros cuadrados | 8,3 | 135.500 | 1.124.650 |
| 2.2 | | Regularización carpeta alisada de cemento | Metros cuadrados | 135,6 | 25.500 | 3.457.800 |
| 2.3 | | Piso cerámico PI-5 antideslizante interior | Metros cuadrados | 135,6 | 115.800 | 15.702.480 |
| 2.4 | | Zócalo cerámico | Metro lineal | 91,2 | 25.500 | 2.325.600 |
| 2.5 | | Reparación de puertas | Unidad | 3 | 285.600 | 856.800 |
| 2.6 | | Pintura latex interior | Metros cuadrados | 201,1 | 23.500 | 4.725.850 |
| 2.7 | | Pintura latex exterior | Metros cuadrados | 131,2 | 27.500 | 3.608.000 |
| 2.8 | | Pintura techo | Metros cuadrados | 188,7 | 31.100 | 5.868.570 |
| 2.9 | | Pintura aberturas sintetico | Metros cuadrados | 18,9 | 31.100 | 587.790 |
| 2.10 | | Cartel de obra y vallado | Unidad Medida Global | 1 | 2.865.000 | 2.865.000 |
| 2.11 | | Limpieza final de obras | Unidad Medida Global | 1 | 650.000 | 650.000 |
| | | | Precio Total | | | 127.176.590 |

MUNICIPALIDAD DE REPATRIACIÓN U.O.C. UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

DARIO RAMON FERREIRA
Responsable de UOC