**CIUDAD DEL CANTARO Y DE LA MIEL**

**UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES**

# CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

**CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO PARALELA A FUTURA CICLOVIA SOBRE LA CALLE SAN LORENZO DESDE CALLE SAN BLAS HASTA CALLE ANTONIO J. DELVALLE con ID: 371482**

| | | | | | MLF PROYECTOS Y CONSETRUCCIONES | | HL CONSTRUCCIONES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Código Catálogo** | **Descripción del Bien** | **Unidad de Medida** | **Cantidad** | **Precio unitario (IVA incluído)** | **Precio total (IVA INCLUIDO)** | **Precio unitario (IVA incluído)** | **Precio total (IVA INCLUIDO)** |
| 1 | 72131701-002 | PRELIMINARES | Unidad Medida Global | 1 | 3.255.000 | 3.255.000 | 2.950.000 | 2.950.000 |
| 1.1 | | Trabajos preliminares, limpieza previa del terreno y apertura de caja para conformación de terreno(incluye desmonte si es necesario)-base para pavimento empedrado | Metros cuadrados | 2.750 | 900 | 2.475.000 | 800 | 2.200.000 |
| 1.2 | | Cartel de obra | Unidad | 1 | 780.000 | 780.000 | 750.000 | 750.000 |
| 2 | 72131701-002 | PAVIMENTO EMPEDRADO | Unidad Medida Global | 1 | 77.000.000 | 77.000.000 | 78.925.000 | 78.925.000 |
| 2.1 | | Construcción de Pavimento tipo empedrado: - Incluye provisión de piedra - Provisión y colocación de cordón de H° (50x30x8cm) - Colchón de arena lavada espesor promedio 20cm - Enripiado con arena y compactación mecánica - Encalado y alineación de cordones-blanqueo a la cal | Metros cuadrados | 2.750 | 28.000 | 77.000.000 | 28.700 | 78.925.000 |
| 3 | 72131701-002 | VARIOS | Unidad Medida Global | 1 | 23.926.500 | 23.926.500 | 24.166.600 | 24.166.600 |
| 3.1 | | Relleno y compactación de respaldero de cordones | Metros cúbicos | 36,5 | 63.000 | 2.299.500 | 69.000 | 2.518.500 |
| 3.2 | | Relleno y compactación en sectores con desniveles de terreno-Tramo 3 y Tramo 4 | Metros cúbicos | 104 | 63.000 | 6.552.000 | 65.000 | 6.760.000 |
| 3.3 | | Construcciòn de Muro de PBC 0,40x0,50 en intersecciones con calles existentes | Metro lineal | 126 | 100.000 | 12.600.000 | 103.100 | 12.990.600 |
| 3.4 | | Limpieza final y retiro de escombros | Metros cuadrados | 2.750 | 900 | 2.475.000 | 690 | 1.897.500 |
| **PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO** | | | | | | **104.181.500** | | **106.041.600** |

MUNICIPALIDAD DE ITÁ · UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

C.P. Lorena Cristina Avalos López
Encargada Interina UOC