MUNICIPALIDAD DE ISLA PUCU

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
MUNICIPALIDAD DE ISLA PUCU

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONSTRUCCION DE 1 AULAS TIPO 7,20x7x20M CON TECHO DE TEJAS COLEGIO NACIONAL VICTORIANO BERNAL con ID: 382764							
			RV CONSTRUCCIONES				
Item	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	CanT.	Precio Unitario Iva Incluido	Precio Total Items	Precio Total Sub items
1	72131601-002	Preparacion de Orbas trabajos preliminares	Unidad	1		11.468.500	
1.1		CARTEL DE OBRA (1,50 x 1,20) CHAPA NEGRA N? 24, PARANTE CANO NEGRO TRATADO CON ESMALTE SINTETICO	Unidad	1	1.500.000		1.500.000
1.2		Vallado de obra	Unidad	1	1.500.000		1.500.000
1.3		Limpieza y preparaci?n del terreno	Metros cuadrados	76	6.500		494.000
1.4		Replanteo y marcaci?n	Metros cuadrados	76	5.000		380.000
1.5		Excavaci?n y carga de Cimiento de PBC	Metros cúbicos	18,3	415.000		7.594.500
2	72131601-004	Estructura de H° A°	Unidad	1		7.245.500	-
2.1		Vigas y dado de H? A?	Metros cúbicos	0,81	2.150.000		1.741.500
2.2		Encadenados de H? A?	Metros cúbicos	2,56	2.150.000		5.504.000
3	72131601-005	Mamposteria Muro de nivelación	Unidad	1		4.458.500	-
3.1		Mamposteria De 0,45 cm.	Metros cuadrados	8,7	195.000		1.696.500
3.2		Mamposteria de 0,30 cm	Metros cuadrados	3,2	145.000		464.000
3.3		Mamposteria De 0,60 cm.	Metros cuadrados	0,6	230.000		138.000
3.4		Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	27	80.000		2.160.000
4	72131601-006	Aislación asfáltica	Unidad	1		249.750	-
4.1		De paredes	Metros cuadrados	9,25	27.000		249.750
5	72131601-005	Mamposteria Muros de elevación	Unidad	1		14.577.800	-
5.1		de 0,15 cm para revocar	Metros cuadrados	4,6	97.000		446.200
5.2		de 0,30 cm visto ambas caras de ladrillos comunes prensado	Metros cuadrados	60	180.000		10.800.000
5.3		de 0,30 cm visto a una cara de ladrillos comunes prensados	Metros cuadrados	17,2	160.000		2.752.000
5.4		En varillado bajo aberturas 2 0 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	25,2	23.000		579.600
6	72131601-015	Pilares	Unidad	1		2.613.000	-
6.1		De 0.30 x 0.30 para revocar	Metro lineal	10,8	135.000		1.458.000
6.2		De 0.45 x 0.45 visto para corredor	Metro lineal	6,6	175.000		1.155.000
7	72131601-007	Techo	Unidad	1		32.547.500	-
7.1		De tejas y tejuelones prensada a maquina con tirantes de H?A? de 2"x6" y list?n de boca de 2x3" de H?A?	Metros cuadrados	101,5	305.000		30.957.500
7.2		Viga de H?A? en galer?a	Unidad	1	1.590.000		1.590.000
8	72131601-008	Revoques	Unidad	1		2.133.750	-
8.1		De paredes interior y exterior a una capa con hidr?fugo	Metros cuadrados	39	37.500		1.462.500
8.2		De pilares de 0,30 x 0,30 cm.	Metro lineal	10,8	25.000		270.000
8.3		De viga cumbrera de H? A?	Metros cuadrados	10,7	37.500		401.250
9	72131601-009	Pisos	Unidad	1		8.355.000	-
9.1		Contrapiso de H? de cascotes 10 cms	Metros cuadrados	67	34.500		2.311.500
9.2		Piso de baldosa calc?rea	Metros cuadrados	67	76.500		5.125.500
9.3		Z?calo calc?reo	Metro lineal	36	25.500		918.000
10	72102601-001	Carpinteria de madera	Unidad	1		1.546.250	-
10.1		Puerta madera de 1,20 x 2,10	Unidad	1	1.546.250		1.546.250
11	72102601-001	Carpinteria metálica	Unidad	1		5.448.960	-
11.1		Ventanas tipo balancines	Metros cuadrados	15,48	210.000		3.250.800
11.2		Vidrios dobles	Metros cuadrados	15,48	142.000		2.198.160
12	72131601-008	Alfeizar de ventanas :	Unidad	1		600.000	-
12.1		De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	16	15.000		240.000
12.2		De ladrillos comunes tipo sardinel	Metro lineal	6	60.000		360.000
13	72131601-012	Servicios de Pintura	Unidad	1		8.451.700	-

13.1		De paredes al l?tex	Metros cuadrados	39	23.000		897.000
13.2		De pilares al l?tex	Metros cuadrados	13	23.000		299.000
13.3		De pilares vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	11,9	23.400		278.460
13.4		De viga cumbrera al l?tex	Metros cuadrados	10,7	22.000		235.400
13.5		De aberturas met?licas con pintura sint?tica	Metros cuadrados	15,48	38.000		588.240
13.6		De ladrillos vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	134	23.400		3.135.600
13.7		De tirantes de H?A? al l?tex y tejuelon al barniz	Metros cuadrados	101,5	28.000		2.842.000
13.8		De abertura de madera con barniz	Metros cuadrados	5,5	32.000		176.000
14	72131601-011	Desague Pluvial	Unidad	1		1.610.000	-
14.1		Canaleta y cano de bajada N? 26 - desarrollo 33 cms.	Metro lineal	23	70.000		1.610.000
15	72131601-001	Instalaciones Electricas	Unidad	1		7.071.550	-
15.1		Instalaci?n El?ctrica	Unidad	1	4.411.550		4.411.550
15.2		Artefactos el?ctricos	Unidad	1	2.660.000		2.660.000
16	72131601-008	Pizarrones	Unidad	1		1.250.000	-
16.1		Pizarrones	Unidad	1	1.250.000		1.250.000
17	72131601-013	Limpieza de Obra	Unidad	1		1.750.000	-
17.1		Limpieza peri?dica y final	Metros cuadrados	70	25.000		1.750.000
						111.377.760	**111.377.760**

MUNICIPALIDAD DE ISLA PÜ... U.O.C.

Evenilce Rojas
ENCARGADA DE LA U.O.C.