MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA - MISIONES

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA N° 02/2017: CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSO Y PASEO

Item	Código de Cataologo	Descripción	Unidad de Medida	Relación de Medida	M.T - S.A				
					Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	MONTO TOTAL
	LOTE 1								
1	72131601-002	Limpieza de Terreno	gl	1	NO APLICA	NO APLICA	1	3.338.016	3.338.016
2		Cartel de Obra	un	1	NO APLICA	NO APLICA	1	1.614.330	1.614.330
3		Obrador	gl	1	NO APLICA	NO APLICA	1	2.014.416	2.014.416
4		Vallado de Obra h= 1,80 m.	gl	1	NO APLICA	NO APLICA	1	3.261.438	3.261.438
5		Remosion y destronque de arboles	un	1	NO APLICA	NO APLICA	4	492.595	1.970.380
6		Limpieza de obra	un	1	NO APLICA	NO APLICA	1	2.668.735	2.668.735
7	72131601-9986	Replanteo de Obra	M2	1	NO APLICA	NO APLICA	1100	2.214	2.435.400
8		Preparación de suelo- Nivelación y Compactación	M2	1	NO APLICA	NO APLICA	1100	9.397	10.336.700
9		Borde perimetral de ladrillos comunes de 0,15 de h= 30 cm.	ML	1	NO APLICA	NO APLICA	136	16.502	2.244.272
10		Constrapisto de Hormigon de cascotes de e= 7 cm.	m2	1	NO APLICA	NO APLICA	1220	35.262	43.019.640
11		Terminacion alisada de contrapisos	M2	1	NO APLICA	NO APLICA	420	34.340	14.422.800
12		Junta de 3 mm con masilla acrilica cada 5 x 5 mts.	ML	1	NO APLICA	NO APLICA	320	14.788	4.732.160
13		Pintura deportiva base poliuretanica como terminación de superficie.	M2	1	NO APLICA	NO APLICA	1220	26.982	32.918.040
14		Piso de Baldosas Calcareas	m2	1	NO APLICA	NO APLICA	800	83.981	67.184.800
15		Pintura demarcatoria de canchas	gl.	1	NO APLICA	NO APLICA	1	2.919.160	2.919.160
16		Cimientos de PBC	m3	1	NO APLICA	NO APLICA	31	404.486	12.539.066
17		Muros de piedra BC soportes de escalones	m3	1	NO APLICA	NO APLICA	81	403.348	32.671.188
18		Gradas de Ho.Ao. E= 15 cm.	m3	1	NO APLICA	NO APLICA	30	1.985.180	59.555.400
19	72131601-012	Servicio de pintur - muro de piedra con tratamiento anti hongos	m2	1	NO APLICA	NO APLICA	270,0	16.167	4.365.090
20	72101510-005	Canaleta desague pluvial a cielo abierto a=60 cm. h=30 cm	ml	1	NO APLICA	NO APLICA	46	69.225	3.184.350
21		Caños de ø 100 PVC	ml	1	NO APLICA	NO APLICA	10	30.139	301.390
22		C.i. Con tapa de rejilla 40 x 40 PROF. 50 CM.	un	1	NO APLICA	NO APLICA	1,0	234.039	234.039
23	72131601-001	TG. Para conexión de instalación electrica	GL	1	NO APLICA	NO APLICA	1	3.300.324	3.300.324
24		Conexión de Red ANDE a TG y columnas de iluminación	GL.	1	NO APLICA	NO APLICA	1	6.657.572	6.657.572
25		fabricado en Ho.Ao. X 6,00 mts. De altura libre con accesorios para fijación de	UN	1	NO APLICA	NO APLICA	8	671.527	5.372.216
26		Artefactos Proyector de vapor de 400 wats externa dos por columna.	UN	1	NO APLICA	NO APLICA	16,00	624.849	9.997.584
27	72131601-9984	CANILLAS DE PATIO PARA USO DEL PERIMETRO INTERIOR	UN	1	NO APLICA	NO APLICA	2	40.417	80.834
28		TUBO DE PVC PARA AGUA CORRIENTE A CANILLAS DE PATIO	ML	1	NO APLICA	NO APLICA	50,0	22.485	1.124.250
29		BANCOS DE Ho.Ao.	un	1	NO APLICA	NO APLICA	10	537.830	5.378.300
30		PISO DE PIEDRA LOSA ROMPECABEZAS SOBRE CASCOTES APISONADO	m2	1	NO APLICA	NO APLICA	100,0	94.199	9.419.900
31	72131601-9986	Provision de aros de basquet con estructura movil, debe incluir la red de aros	UN	1	NO APLICA	NO APLICA	2	4.336.956	8.673.912
32		Valla de alambrfe tejido 160 x 4 mts.fabricación en caños de acero AISI 020 de 2 1/2´ y 2 alambre tejido No. 14 de 2 1/2´x 2 1/2´romboidal, acabado con pintura antiihoxidane previa limpieza del material con desengrasante con base de Ho. En los postes con h= 50 cm. de profundidad enterrada.	m2	1	NO APLICA	NO APLICA	300	94.433	28.329.900
33		Provision y colocacion de aros y red para hanball y futbol de salon	un	1	NO APLICA	NO APLICA	2	1.746.846	3.493.692
34		provision de postes y red desmontable para volley	M2	1	NO APLICA	NO APLICA	1	1.297.389	1.297.389
								TOTAL	391.056.683

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA MISIONES
INTENDENCIA

Sr. Rolando Martínez V.
Resp. de la U.O.C.

ID N°331.986.-

		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	MONTO TOTAL