Municipalidad de Yguazú

Km. 42 –Ruta Int. No. 7 – Alto Paraná - Paraguay

Telef. 0632-20234

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCD Nº 20/2.017 "Construcción de Patio de Honor Escuela Básica Nº 5476 María Auxiliadora" ID Nº 337.003.-

			T&S Ingeniería del Ing. Víctor Valdez con RUC 2162360-6				EA Construcciones de Ever Adán Amarilla Ocampos con RUC 2951246-8				Aria Servicios de Rubén Insfran con RUC 3684715-1			
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total (IVA incluído)**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total (IVA incluído)**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total (IVA incluído)**
1	**72131601-002**	**Construcción de Patio de Honor - Esc. Bás. Nº 5476 María Auxiliadora**	Unidad Medida Global	1	88.081.000	88.081.000	Unidad Medida Global	1	95.530.500	95.530.500	Medida Global	1	94.972.500	94.972.500
1.1		TRABAJOS PRELIMINARES				-				0				0
1.1.1		Replanteo y marcación	Metros cuadrados	35	5.000	175.000	Metros cuadrados	35	7.500	262.500	Metros cuadrados	35	7.500	262.500
1.1.2		Cartel de Obra	cuadrados	3	460.000	1.380.000	cuadrados	3	500.000	1.500.000	cuadrados	3	500.000	1.500.000
1.1.3		Relleno y compactación de tierra colorada	Metros cúbicos	40	120.000	4.800.000	Metros cúbicos	40	150.000	6.000.000	Metros cúbicos	40	150.000	6.000.000
1.2		ESTRUCTURA DE Hº Aº				-				0				0
1.2.1		Zapata de HºAº 0,80cmX0,80cmX 1,10m	Metros cúbicos	1,8	1.700.000	3.060.000	Metros cúbicos	1,8	2.000.000	3.600.000	Metros cúbicos	1,8	2.000.000	3.600.000
1.2.2		Columna de HºAº 15x35	Metros cúbicos	2,5	1.700.000	4.250.000	Metros cúbicos	2,5	2.200.000	5.500.000	Metros cúbicos	2,5	2.200.000	5.500.000
1.3		ALBAÑILERIA				-				0				0
1.3.1		Cimiento de piedra bruta	Metro lineal	10	395.000	3.950.000	Metro lineal	10	420.000	4.200.000	Metro lineal	10	420.000	4.200.000
1.3.2		Mampostería de nivelación 0,15 ladrillo común	Metros cuadrados	30	85.000	2.550.000	Metros cuadrados	30	75.000	2.250.000	Metros cuadrados	30	75.000	2.250.000
1.3.3		Mampostería de elevación 0,20 ladrillo común	Metros cuadrados	22	100.000	2.200.000	Metros cuadrados	22	90.000	1.980.000	Metros cuadrados	22	90.000	1.980.000
1.3.4		Revoque de mampostería con hidrófugo	Metros cuadrados	100	35.000	3.500.000	Metros cuadrados	100	45.000	4.500.000	Metros cuadrados	100	45.000	4.500.000
1.3.5		Escalera	Unidad	2	750.000	1.500.000	Unidad	2	750.000	1.500.000	Unidad	2	750.000	1.500.000

MUNICIPALIDAD DE YGUAZU U.O.C.

Lic. Jorge Isidro González Aguilera
Responsable de la UOC
Municipalidad de Yguazú

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCD Nº 20/2.017 "Construcción de Patio de Honor Escuela Básica Nº 5476 María Auxiliadora" ID Nº 337.003.-

1.4		PISO				-				0				0
1.4.1		Contrapiso de Hº de cascotes	Metros cuadrados	242	33.000	7.986.000	Metros cuadrados	242	35.000	8.470.000	Metros cuadrados	242	35.000	8.470.000
1.4.2		Piso de alto trafico de 1era color a definir por fiscalización	Metros cuadrados	42	80.000	3.360.000	Metros cuadrados	42	85.000	3.570.000	Metros cuadrados	42	85.000	3.570.000
1.4.3		Piso de Hormigón Alisado con Helicóptero, sobre piedra 5ta, Promedio de 10 cm	Metros cuadrados	200	118.000	23.600.000	Metros cuadrados	200	120.000	24.000.000	Metros cuadrados	200	120.000	24.000.000
1.5		ESTRUCTURA METALICA				-				0				0
1.5.1		pulgadas x 4mm y Angulo 1,1/2"x1/8con tensores de 20mm con pintura fondo anti oxido bordo,	Metro lineal	30	155.000	4.650.000	Metro lineal	30	155.000	4.650.000	Metro lineal	30	155.000	4.650.000
1.6		TECHO				-				0				0
1.6.1		sobre estructura metálica de perfil "U" y ángulos Pend. 20 % fijados con tornillos auto brocante.	Metros cuadrados	42	135.000	5.670.000	Metros cuadrados	42	134.000	5.628.000	Metros cuadrados	42	135.000	5.670.000
1.6.2		Cerramiento de los dos tímpanos con perfiles y chapa zinc	Metros cuadrados	15	120.000	1.800.000	Metros cuadrados	15	120.000	1.800.000	Metros cuadrados	15	120.000	1.800.000
1.7		INSTALACIÓN ELÉCTRICA				-				0				0
1.7.1		Luz dicroica	Unidad	8	350.000	2.800.000	Unidad	8	385.000	3.080.000	Unidad	8	385.000	3.080.000
1.7.2		Tablero principal con 1 llaves TM de corte de 32 AMP	Unidad	1	620.000	620.000	Unidad	1	620.000	620.000	Unidad	1	620.000	620.000
1.7.3		Acometida a red eléctrica	Unidad Medida Global	1	1.200.000	1.200.000	Unidad Medida Global	1	1.500.000	1.500.000	Medida Global	1	1.400.000	1.400.000
1.8		PINTURA				-				0				0
1.8.1		Pintura de escenario color definida por la fiscalización	Metros cuadrados	40	34.500	1.380.000	Metros cuadrados	40	38.000	1.520.000	Metros cuadrados	40	38.000	1.520.000
1.8.2		Pintura de mampostería	Metros cuadrados	100	25.500	2.550.000	Metros cuadrados	100	38.000	3.800.000	Metros cuadrados	100	38.000	3.800.000
1.8.3		De Cancha y líneas de marcación	Metros cuadrados	200	18.000	3.600.000	Metros cuadrados	200	18.000	3.600.000	Metros cuadrados	200	18.000	3.600.000

Lic. Jorge Isidro González Aguilera
Responsable de la UOC
Municipalidad de Yguazú
U.O.C.

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCD Nº 20/2.017 "Construcción de Patio de Honor Escuela Básica Nº 5476 María Auxiliadora" ID Nº 337.003.-

1.9		LIMPIEZA FINAL				-				0				0
1.9.1		Trabajos de limpieza final y Retiro de Desechos	Unidad Medida Global	1	1.500.000	1.500.000	Unidad Medida Global	1	2.000.000	2.000.000	Medida Global	1	1.500.000	1.500.000
					Precio Total	**88.081.000**			**Precio Total**	**95.530.500**			**Precio Total**	**94.972.500**

Jorge Isidro Gonzalez Aguillera
Responsable de la U.O.C.

Ing. Jorge Isidro Gonzalez Aguilera
Responsable de la UOC
Municipalidad de Yguazú